

April 2022

SWEDOOR 

DØRGUIDE

DIN PROFESIONELLE
DØRGUIDE **MÅL & FAKTA**



Glatte boligdøre, Easy, Stable, Charisma

1

SUPERIOR Collection

2

Formpressede døre, Style, Compact

3

Fyldingsdøre: Craft, Tradition, Unique, Purity

4

Saunadøre

5

Yderdøre

6

Glatte massive døre og klassificerede døre

7

Entré-, klima- og sikkerhedsdøre

8

Sikkerhedsentrédøre stål, model 4260

9

Brand og lydklassificerede skydedøre

10

Glaspartier uklassificeret og klassificeret

11

Stålrammepartier, model 4220

12

Ståldøre, model 4210

13

Karme, bundløsninger samt skydedørsløsninger

14

Generelt

15

Velkommen til Mål & Fakta...

Tak fordi du har valgt os som din dørpartner.

I Mål & Fakta har vi forsøgt at samle alle de tekniske informationer, du behøver omkring JELD-WEN's produkter.

Her kan du finde alt fra målskemaer, tekniske tegninger, overflader og til udskæringer, glasmuligheder og konstruktionstegninger.

Mål & Fakta bør bruges til at søge konkret information om specifikke produkter samt til at søge inspiration til spændende løsninger i forbindelse med projektering. Men den kan ikke erstatte den personlige rådgivning, som vore dørkonsulenter kan tilbyde, og vi opfordrer derfor til, at en konsulent inddrages så tidligt i processen som muligt, med henblik på at afdække behov, ønsker og finde mulige løsninger.

Online versionen er meget enkel at navigere i.

Fra hovedindholdsfortegnelsen, er der links til kapitlerne, og fra indholdsfortegnelsen til kapitlerne, er der links til de enkelte produktsider. Fra toppen af produktsiderne er der link tilbage til indholdsfortegnelsen.

På produktsiderne, er det også muligt at klikke på tegninger og billeder og få vist flere detaljer. Fra disse tegninger er der også links til dwg filer.

På www.swedoor.dk kan du hente monteringsanvisninger, drift- og vedligehold etc.

Vi håber, du finder de informationer, du søger, men skulle du have yderligere spørgsmål, er vi altid klar ved telefonerne med konstruktiv og professionel sparring.

God fornøjelse

BÆREDYGTIGHED

JELD-WEN ønsker at være branchens førende mht. miljøansvarlige produkter. Derfor efterlever vi EU's tømmerforordning, der trådte i kraft i marts 2013 og som sigter mod at forebygge handel med ulovligt fældet træ.

Vores døre er FSC® (Forest Stewardship Council®) og/eller PEFC™ multi-site chain of custody-certificerede, og kan anvendes i miljøcertificerede byggerier.



Miljømærket for
ansvarligt skovbrug



Støtter bæredygtig
forvaltning af skove

www.pefc.dk

Glatte boligdøre, Easy, Stable, Charisma

Side

1:1

Easy og Easy Nature	1:2
Stable, Stable Nature, Stable Effect	1:3
Glasudskæringer, Easy, Easy Nature og Stable, Stable Effect	1:4
Baderumsdør, letbeslået	1:5
Charisma, døre med 3D mønster	1:6
Charisma, glasudskæringer	1:7

Anvendelse	Stilren og enkel indvendig dør til boliger. Ved anvendelse til toiletter/baderum se side 15:8	
Konstruktion	40 mm celledør med cellepap indlæg.	
Overfladetype	Malet el. ubeh. Standard hvid NCS S 0502-Y. Kan også males i basis- og spec farver mod forespørgsel.	
	Finer (Nature): Valnød, bøg, birk, eg, gabon, koto, lamel eg (teknisk), ask, eg eller mahogni, som standard klar lakeret.	
Dørbladskanter	Som standard har lås- og hængselside melaminkanter matchende til overfladen på døren. Mod forespørgsel kan finerede døre tilbydes med finer på 2 eller 4 kanter.	
Glasudskæring	Se side 1:4.	
Glas	Standard 4 mm hærdet glas.	
Karme	Se side 14:2.	
Bundløsning	Se side 14:7.	
Beslag	Hængsler:	Dørplade: 7-10M 2 stk. snap-in Karm: 2 stk. justerbare snap-in. Hvidmalede dørblade og karme har hvide hængsler. Øvrige dørblade og karme har blanke hængsler.
	Lås:	KK2014, blank.
	Slutblik:	KK0045, blank.
Kantrigler dobb.dør	2 stk. kantrigler. Slutblik medleveres løst.	
a og b-mål	Se side 15:5.	
Vægt	Modul 9	Dørblad ca 15 kg. Karm ca 10 kg.
Øvrigt	Celledøre kan fås som 35 mm renoveringsdøre. Anslagsliste til dobb.døre leveres som standard løst (kun konsument)	


Standard udførelse Easy



Standard udførelse Easy Nature



Pardørs udførelse



Modul	Karmydemål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	568	606	625	2040
8x21	786	2089	668	706	725	2040
9x21	886	2089	768	806	825	2040
10x21	986	2089	868	906	925	2040
11x21	1086	2089	968	1006	1025	2040
12x21	1186	2089	1068	1106	1125	2040
13x21	1286	2089	1168	1206	1225	2040
14x21	1386	2089	1230	1306	925+398	2040
15x21	1486	2089	1330	1406	925+498	2040
16x21	1586	2089	1430	1506	761+761	2040
17x21	1686	2089	1530	1606	811+811	2040
18x21	1786	2089	1630	1706	861+861	2040
19x21	1886	2089	1730	1806	911+911	2040
20x21	1986	2089	1830	1906	961+961	2040
Swedoor konsument						
13x21	1313	2089	1157	1233	625+625	2040
15x21	1513	2089	1357	1433	725+725	2040
17x21	1713	2089	1557	1633	825+825	2040
19x21	1913	2089	1757	1833	925+925	2040

Min./Maks. bredde: 625/1025 mm. Skydedøre max. bredde: 1225 mm.

Min./maks. Højde: 1840/2040 mm.

Min. højde ved glasdøre: 1940 mm

(OBS! 4 snap-in hængsler på døre over 925 og/eller 2070)

Glatte boligdøre

Stable, Stable Nature, Stable Effect

Anvendelse	Stilren og enkel indvendig dør til boliger, hvor der ønskes bedre lydegenskaber Ved anvendelse til toiletter/baderum se side 15:8	
Konstruktion	Se illustration.	
Overfladetype	Malet:	Standard i hvid NCS S 0502-Y. Kan også males i basis- og spec farver mod forespørgsel.
	Finér (Nature):	Valnød, eg, hvidpigmenteret eg, sort eg. Fås ikke med glasudskæringer (vælg Unique side 4:10 og 4:11)
Dørbladskanter	Melaminkant på låse- og hængselside.	
Glasudskæring	Se side 1:4.	
Karme	Se side 14:2 – 14:6.	
Bundløsning	Se side 14:7.	
Beslag	Hængsler:	Dørplade: 2 stk. metal-snap-in. Karm: 2 stk. justerbare metal-snap-in. Hvidmalede dørblade og karme har hvide hængsler. Øvrige dørblade og karme har blanke hængsler.
	Lås:	KK2014, blank.
	Slutblik:	KK0045, blank.
Kantrigler dobb.dør	2 stk. manuelle kantrigler.	
a og b-mål	Se side 15:5.	
Vægt	Modul 9	Dørblad ca 24 kg. Karm ca 10 kg.
Øvrigt	Anslagsliste til dobb.døre leveres som standard løst (kun konsument)	
Tilvalg	SmartClose er muligt	

Stable Nature



Modul	Karmydemål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	568	606	625	2040
8x21	786	2089	668	706	725	2040
9x21	886	2089	768	806	825	2040
10x21	986	2089	868	906	925	2040
11x21	1086	2089	-	-	1025	2040
11x21	1086	2089	930	1006	625+398	2040
12x21	1186	2089	1030	1106	725+398	2040
13x21	1286	2089	1130	1206	825+398	2040
14x21	1386	2089	1230	1306	925+398	2040
Swedoor konsument						
13x21	1313	2089	1157	1233	625+625	2040
15x21	1513	2089	1357	1433	725+725	2040
17x21	1713	2089	1557	1633	825+825	2040
19x21	1913	2089	1757	1833	925+925	2040


Min./Maks. bredde: 525/1025 mm. Stable Effect og Stable Nature: 625/1025 mm.

Skydedøre max. bredde: 1225 mm.

Min./maks. Højde: 1740/2352 mm.


(OBS! 4 snap-in hængsler på døre over 925 og/eller 2070)

Standard udførelse Stable



1:3

Stable Effect



Stable Effect H500



Stable Effect S300



Stable Effect Q500



Stable Effect Q505



Stable Effect Q510

Glatte boligdøre

Glasudskæringer, Easy, Easy Nature, Stable og Stable Nature

1:4

Glas

Som standard leveres med 4 mm hærdet glas. De oplyste mål er glasfalsmål.


Tallene i parentes er for højden 1940mm. Tallene uden parentes er for højden 2040mm.

For ordre bestilt og produceret i Swedoor projekt vil udskæringer markeret med ¹ altid være variable og følge dørbladsbredde og -højde. **Altså er rammen i siderne og i top og bund fast.**


På udskæringer markeret med ², er rammen i siderne 95mm til og med dørbredde 1025mm, derefter bliver de 145mm. Det gælder også for døre i special mål. I højden er udskæringen fast i dørbladshøjder på 1940 og 2040mm. **Imellem de 2 mål samt i dørhøjder under eller over hhv. 1940mm og 2040mm vil rammen variere i højden.**

For ordre bestilt og produceret i Swedoor konsument kan udskæringerne være variable med modulmål.

OBS! Easy Nature med overflade i maghogni og lamel eg leveres ikke med glasudskæring!



*tilbydes ikke i dørtypen Stable



Glatte boligdøre

Baderumsdør, letbeslået

Anvendelse

Stilren og enkel dør som anvendes til baderum og toiletter i boliger eller andre byggerier, hvor døren ikke udsættes for hård slidtage men med ønske om en højere fugtmodstand. OBS! Døren er ikke opbygget til at klare højtryksspuling eller konstant vandpåvirkning.

Konstruktion Se illustration. Dørtykkelse incl. alukant 43mm.

Overfladetype Standard hvid laminat (NCS S 0502-Y).

Dørbladskanter Aluminiumskanter, natur eloxeret.

Karme Se side 14:2 og 14:3.

Bundløsning Se side 14:7.

Beslag Hængsler: Dørplade: 2 stk. snap-in.
Karm: 2 stk. justerbare snap-in.
Hvide døre og karme har hvide hængsler.
Øvrige karme har blanke hængsler.

Lås: K2014, blank.

Slutblik: K0045, blank.

a og b-mål Se side 15:5.

Øvrigt Vær opmærksom på, at baderumsdøre ikke kan kombineres med en karm med tætningsliste!

Vægt (9x21M) Dørblad: Ca. 25 kg
Karm: Ca. 10 kg

Laminatdør

1:5




Døre med 3D mønster

Charisma

1:6

Anvendelse	Hvide massive døre med 3D mønster til boliger.	
Konstruktion	40 mm dør. Se illustration.	
Overfladetype	Malet som standard hvid NCS S 0502-Y. Kan leveres i basis og spec. farve mod forespørgsel.	
Dørbladskanter	Melaminkant på låse- og hængselside.	
Glasudskæring	Se side 1:4.	
Karme	Se side 14:2 – 14:6.	
Bundløsning	Se side 14:7.	
Beslag	Hængsler:	Dørplade: 2 stk. metal-snap-in. Karm: 2 stk. justerbare snap-in. Hvidmalede dørblade og karme har hvide hængsler. Øvrige dørblade og karme har blanke hængsler.
	Lås:	K2014 blank.
	Slutblik:	K0045 blank.
	Kantrigle:	Til dobb.dør monteres 2 manuelle kantrigler. Slutblik hertil medleveres løst.
Kantrigler dobb.dør 2 stk. manuelle kantrigler.		
a og b-mål	Se side 15:5.	
Vægt	Modul 9	Dørblad ca 35 kg. Karm ca 10 kg.
Øvrigt	Anslagsliste til dobb.døre leveres som standard løst (kun konsument)	
Tilvalg	SmartClose er muligt	

Standard udførelse Charisma



Charisma designs



Charisma D100



Charisma D200



Charisma D300

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	568	606	625	2040
8x21	786	2089	668	706	725	2040
9x21	886	2089	768	806	825	2040
10x21	986	2089	868	906	925	2040
11x21	1086	2089	-	-	1025	2040
11x21	1086	2089	930	1006	625+398	2040
12x21	1186	2089	1030	1106	725+398	2040
13x21	1286	2089	1130	1206	825+398	2040
14x21	1386	2089	1230	1306	925+398	2040
Swedoor konsument						
13x21	1313	2089	1157	1233	625+625	2040
15x21	1513	2089	1357	1433	725+725	2040
17x21	1713	2089	1557	1633	825+825	2040
19x21	1913	2089	1757	1833	925+925	2040

Min./Maks. bredde: 525/925 mm.

Min./maks. Højde: 1740/2052 mm.

Døre med 3D mønster

Charisma

Glas

Som standard leveres med 4 mm hærdet glas.

1:7



Charisma D100 GW1



Charisma D100 GW13



Charisma D100



Charisma D200 GW1



Charisma D200 GW13



Charisma D200



Charisma D300 GW1



Charisma D300 GW13



Charisma D300


1:8



SUPERIOR Collection	Side
Arv	2:2
Sekel	2:4
Tid	2:6
Plan	2:8
Format	2:10
Ovenlys og glastyper	2:12

Anvendelse	Traditionel eksklusiv fyldningsdør til indvendig brug i boliger	
Konstruktion	40 mm dør. Se illustration.	
Overfladetype	Fyr ubehandlet, ask ubehandlet. Glans 7: fyr klarlakeret, sort ask. Glans 25: Ask malet, MDF/HDF malet.	
Dørbladskanter	Melaminkant på låse- og hængselside.	
Glasudskæring	Se side 2:3.	
Karme	Se side 14:4.	
Bundløsning	Se side 14:7.	
Beslag	Hængsler:	Dørplade: 2 stk. metal-snap-in. Karm: 2 stk. justerbare snap-ini almue eller moderne chrom-look. Kan udføres med skjulte hængsler
	Lås:	2014 med magnetisk falle.
	Slutblik:	Slutblik med magnet.
	Kantrigle:	Til dobb.dør monteres 2 manuelle kantrigler.
a og b-mål	Se side 15:5.	
Vægt	Modul 9	Dørblad ca 32 kg. Karm ca 10 kg.
Øvrigt	Dørene er malet i top og bund som standard. Se mere i vores flotte brochure: Link	

Standard udførelse Arv



Designs Arv



Design 7210

Design 7220



Design 7240

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	568	606	625	2040
8x21	786	2089	668	706	725	2040
9x21	886	2089	768	806	825	2040
10x21	986	2089	868	906	925	2040
13x21	1286	2089	1130	1206	825+398	2040
13x21	1313	2089	1157	1233	625+625	2040
15x21	1513	2089	1357	1433	725+725	2040
17x21	1713	2089	1557	1633	825+825	2040

Min./Maks. bredde: 625/1025 mm. Skydedøre max. bredde: 1225 mm.
Min./maks. Højde: 1740/2440 mm.

Mindste bredde for passiv dør 398 mm. I design 7215 og 7225 625mm



Design 7211



Design 7212



Design 7213



Design 7214



Design 7215



Design 7221



Design 7222



Design 7223



Design 7223



Design 7225



Design 7243



Design 7244




Design 7245



Anvendelse	Gustaviansk inspireret fyldningsdør til indvendig brug i boliger		
Konstruktion	40 mm dør. Se illustration.		
Overfladetype	Ask ubehandlet. Glans 7: Ask sort. Glans 25: Ask malet, MDF/HDF ask.		
Dørbladskanter	Melaminkant på låse- og hængselside.		
Glasudskæring	Se side 2:3.		
Karme	Se side 14:4.		
Bundløsning	Se side 14:7.		
Beslag	Hængsler:	Dørplade:	2 stk. metal-snap-in.
		Karm:	2 stk. justerbare snap-ini almue eller moderne chrom-look.
		Kan udføres med skjulte hængsler	
	Lås:	2014 med magnetisk falle.	
	Slutblik:	Slutblik med magnet.	
	Kantrigle:	Til dobb.dør monteres 2 manuelle kantrigler.	
a og b-mål	Se side 15:5.		
Vægt	Modul 9	Dørblad ca 32 kg.	Karm ca 10 kg.
Øvrigt	Dørene er malet i top og bund som standard. Se mere i vores flotte brochure: Link		

Standard udførelse Sekel



Designs Sekel



Design 7310

Design 7320

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	568	606	625	2040
8x21	786	2089	668	706	725	2040
9x21	886	2089	768	806	825	2040
10x21	986	2089	868	906	925	2040
13x21	1286	2089	1130	1206	825+398	2040
13x21	1313	2089	1157	1233	625+625	2040
15x21	1513	2089	1357	1433	725+725	2040
17x21	1713	2089	1557	1633	825+825	2040

Min./Maks. bredde: 625/1025 mm. Skydedøre max. bredde: 1225 mm.
Min./maks. Højde: 1740/2440 mm.

Mindste bredde for passiv dør 398 mm.



Design 7311



Design 7312



Design 7313



Design 7321



Design 7322



Design 7323



2:6

Anvendelse	Rammedør til indvendig brug i boliger	
Konstruktion	40 mm dør. Se illustration.	
Overfladetype	Fyr ubehandlet, eg ubehandlet rustik, ask ubehandlet. Glans 7: Fyr klarlakeret, fyr drivtømmer, eg klarlakeret rustik, eg rustik drivtømmer, ask grafit, ask sort. Glans 25: Ask malet, MDF/HDF malet.	
Dørbladskanter	Melaminkant på låse- og hængselside.	
Glasudskæring	Se side 2:3.	
Karme	Se side 14:4.	
Bundløsning	Se side 14:7.	
Beslag	Hængsler:	Dørplade: 2 stk. metal-snap-in. Karm: 2 stk. justerbare snap-ini almue eller moderne chrom-look. Kan udføres med skjulte hængsler
	Lås:	2014 med magnetisk falle.
	Slutblik:	Slutblik med magnet.
	Kantrigle:	Til dobb.dør monteres 2 manuelle kantrigler.
a og b-mål	Se side 15:5.	
Vægt	Modul 9	Dørblad ca 25 kg. Karm ca 10 kg.
Øvrigt	Dørene er malet i top og bund som standard. Se mere i vores flotte brochure: Link	

Standard udførelse Tid



Designs Tid



Design 7410

Design 7420

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	568	606	625	2040
8x21	786	2089	668	706	725	2040
9x21	886	2089	768	806	825	2040
10x21	986	2089	868	906	925	2040
13x21	1286	2089	1130	1206	825+398	2040
13x21	1313	2089	1157	1233	625+625	2040
15x21	1513	2089	1357	1433	725+725	2040
17x21	1713	2089	1557	1633	825+825	2040

Min./Maks. bredde: 625/1025 mm. Skydedøre max. bredde: 1225 mm.
Min./maks. Højde: 1740/2440 mm.

Mindste bredde for passiv dør 398 mm.



Design 7411



Design 7421


2:7




2:8

Anvendelse	Glat dør dør til indvendig brug i boliger	
Konstruktion	40 mm dør. Se illustration.	
Overfladetype	Ask ubehandlet, eg ubehandlet, valnød ubehandlet. Glans 7: Ask grafit, ask sort, eg klarlakeret, valnød klarlakeret. Glans 25: Ask malet, MDF/HDF malet.	
Dørbladskanter	Melaminkant på låse- og hængselside.	
Glasudskæring	Se side 2:9.	
Karme	Se side 14:4.	
Bundløsning	Se side 14:7.	
Beslag	Hængsler:	Dørplade: 2 stk. metal-snap-in. Karm: 2 stk. justerbare snap-ini almue eller moderne chrom-look. Kan udføres med skjulte hængsler
	Lås:	2014 med magnetisk falle.
	Slutblik:	Slutblik med magnet.
	Kantrigle:	Til dobb.dør monteres 2 manuelle kantrigler.
a og b-mål	Se side 15:5.	
Vægt	Modul 9	Dørblad ca 24 kg. Karm ca 10 kg.
Øvrigt	Dørene er malet i top og bund som standard. Se mere i vores flotte brochure: Link	

Standard udførelse Plan



Designs Plan



Design 7520


Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	568	606	625	2040
8x21	786	2089	668	706	725	2040
9x21	886	2089	768	806	825	2040
10x21	986	2089	868	906	925	2040
13x21	1286	2089	1130	1206	825+398	2040
13x21	1313	2089	1157	1233	625+625	2040
15x21	1513	2089	1357	1433	725+725	2040
17x21	1713	2089	1557	1633	825+825	2040

Min./Maks. bredde: 625/1025 mm. Skydedøre max. bredde: 1225 mm.
Min./maks. Højde: 1740/2440 mm.

Mindste bredde for passiv dør 398 mm. I design 7522 og 7523 625mm



Design 7521



Design 7522



Design 7523

2:9



2:10

Anvendelse	Rammedør til indvendig brug i boliger	
Konstruktion	40 mm dør. Se illustration.	
Overfladetype	Ask ubehandlet, eg ubehandlet, valnød ubehandlet. Glans 7: Ask grafit, ask sort, eg klarlakeret, valnød klarlakeret. Glans 25: Ask malet, MDF/HDF malet.	
Dørbladskanter	Melaminkant på låse- og hængselside.	
Glasudskæring	Se side 2:3.	
Karme	Se side 14:4.	
Bundløsning	Se side 14:7.	
Beslag	Hængsler:	Dørplade: 2 stk. metal-snap-in. Karm: 2 stk. justerbare snap-ini almue eller moderne chrom-look. Kan udføres med skjulte hængsler
	Lås:	2014 med magnetisk falle.
	Slutblik:	Slutblik med magnet.
	Kantrigle:	Til dobb.dør monteres 2 manuelle kantrigler.
a og b-mål	Se side 15:5.	
Vægt	Modul 9	Dørblad ca 24 kg. Karm ca 10 kg.
Øvrigt	Dørene er malet i top og bund som standard. Se mere i vores flotte brochure: Link	

Standard udførelse Format



Designs Format



Design 7530

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	568	606	625	2040
8x21	786	2089	668	706	725	2040
9x21	886	2089	768	806	825	2040
10x21	986	2089	868	906	925	2040
13x21	1286	2089	1130	1206	825+398	2040
13x21	1313	2089	1157	1233	625+625	2040
15x21	1513	2089	1357	1433	725+725	2040
17x21	1713	2089	1557	1633	825+825	2040

Min./Maks. bredde: 625/1025 mm. Skydedøre max. bredde: 1225 mm.
Min./maks. Højde: 1740/2440 mm.

Mindste bredde for passiv dør 398 mm. I design 7534 og 7535 625mm



Design 7531



Design 7532



Design 7533



Design 7534



Design 7535

2:11



SUPERIOR Collection

Ovenlys og glasmuligheder

OVENLYS

Anvendelse Integreret ovenlys som anvendes i forbindelse med døre i SUPERIOR serien.

Konstruktion 40 mm dør. Se illustration.

Overfladetype Findes i samme overflader til tilbydes til døre i SUPERIOR serien.

Glas Se nedenfor.

Modul	Karmydermål	
	Bredde	Højde
9x3	825	300
9x5	825	500
10x3	925	300
10x5	925	500

Max karmydermål til enkeltfløjet dør 1025x500 mm, max karmydermål til dobbeltdør 1025+1025 mm.
Min karmydermål til enkeltfløjet dør 625x300 mm, min karmydermål til dobbeltdør 625+625 mm.

Glasvarianter

Til SUPERIOR Collection findes der et antal glastyper man kan vælge imellem, og til serierne Arv og Sekel, kan der desuden vælge farvet hjørneglas

Design



TL 7000



TL 7001



TL 7002

Glastyper							
Design	Klart glas	Decor glas	Farvet glas	Frosted glas	Hamret glas	Røgfartet glas	Facet glas
ARV							
7211	x			o	o	o	o
7212		x					
7213	x			o	o	o	
7214	A+B x ^A	x ^B					
7215	A+B+C x ^A	x ^B	x ^C				
7221	x			o	o	o	o
7222		x					
7223	x			o	o	o	
7224	A+B x ^A	x ^B					
7225	A+B+C x ^A	x ^B	x ^C				
7243	x			o	o	o	
7244	A+B x ^A	x ^B					
7245	A+B+C x ^A	x ^B	x ^C				
SEKEL							
7311	x			o	o	o	
7312	A+B x ^A	x ^B					
7313	A+B+C x ^A	x ^B	x ^C				
7321	x			o	o	o	
7322	A+B x ^A	x ^B					
7323	A+B+C x ^A	x ^B	x ^C				
TID							
7411	x			o			
7412	x			o			
PLAN							
7521	x						
7522	x						
7523	x						
FORMAT							
7531	x						
7532				x			
7533	x						
7534	x						
7535	x						
TOPLIGHT							
7000	x	o		o	o	o	
7001	x	o		o	o	o	
7002	x	o		o	o	o	

x = standard til det ønskede design.

o = valgmulighed til det ønskede design.

A+B = Dette design har en kombination af 2 forskellige glas, markeret i skemaet med ^A og ^B.


A+B+C = Dette design har en kombination af 3 forskellige glas, markeret i skemaet med ^A, ^B og ^C.

Formpressede døre	Side
Style	3:2
Style med glaskassetter	3:3
Compact	3:4
Compact med glaskassetter	3:5


3:2

Anvendelse	Let formpresset fyldingsdør til boliger.	
Konstruktion	Se illustration.	
Overflade typer	Malet:	Standard hvid NCS S 0502-Y. Kan også males i basis- og spec farver mod forespørgsel.
Glas	Se side 3:3.	
Karme	Se kap. 14:2.	
Bundløsninger	Se side 14:7.	
Beslag	Hængsler:	Dørplade: 2 stk. snap-in. Karm: 2 stk. justerbare snap-in. Hvidmalede dørblade og karme har hvide hængsler. Øvrige dørblade og karme har blanke hængsler.
	Lås:	K2014 blank.
	Slutblik:	K0045 blank.
	Kantrigle:	Til dobb.dør monteres 2 manuelle kantrigler. Slutblik hertil medleveres løst.
a- og b-mål	Se side 15:5.	
Vægt	Modul 9	Dørblad ca 15 kg. Karm ca 10 kg.

Malet udførelse



Pardørsmøde



Design



Style 02B



Style 03



Style 04N



Style 04

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	568	606	625	2040
8x21	786	2089	668	706	725	2040
9x21	886	2089	768	806	825	2040
10x21	986	2089	868	906	925	2040
11x21	1086	2089	930	1006	625+398	2040
12x21	1186	2089	1030	1106	725+398	2040
13x21	1286	2089	1130	1206	825+398	2040
13,3x21	1313	2089	1157	1233	625+625	2040
14x21	1386	2089	1230	1306	925+398	2040
15,3x21	1513	2089	1357	1433	725+725	2040
17,3x21	1713	2089	1557	1633	825+825	2040
19,3x21	1913	2089	1757	1833	925+925	2040

Min/maks. bredde 625/925mm. Min/maks. højde 1840/2040mm. Døre med glas min. højde 1940.

OBS! Specialbredde ikke mulig.

Døre på højde 1840- 1935 kortes i top og bund ramme.


Formpressede døre

Style med glaskasser

Glas


Som standard leveres dørene med 4 mm hærdet glas.
Alternative glas: Gotisk klar, frosted eller facetslebet.
(Mål i parentes angiver mål for dør i højden 20M.)

De oplyste mål er glasfalsmål.



3:3

Alle enkelt sprossedøre kan leveres som ligesidet dobbeltdøre, f.eks. Style/SP10+SP10




Formpressede døre Compact

3:4


Anvendelse	Formpresset fyldingsdør med bedre lydegenskaber til boliger.	
Konstruktion	Se illustration.	
Overflade typer	Malet:	Standard hvid NCS S 0502-Y. Kan også males i basis- og spec farver mod forespørgsel.
Glas	Se side 3:5.	
Karme	Se kap. 14:2.	
Bundløsninger	Se side 14:7.	
Beslag	Hængsler:	Dørplade: 2 stk. metal-snap-in. Karm: 2 stk. justerbare snap-in. Hvidmalede dørblade og karme har hvide hængsler. Øvrige dørblade og karme har blanke hængsler.
	Lås:	K2014 blank.
	Slutblik:	K0045 blank.
	Kantrigle:	Til dobb.dør monteres 2 manuelle kantrigler. Slutblik hertil medleveres løst.
a- og b-mål	Se side 15:5.	
Vægt	Modul 9	Dørblad ca 33 kg. Karm ca 10 kg.
Tilvalg	SmartClose er muligt	

Malet udførelse



Ved Compact SP12 og Compact SP6+SP12 er indlægget som stable se side 1:3

Pardørsmøde



Design



Compact 02B



Compact 03



Compact 04N

Modul	Karmydemål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	568	606	625	2040
8x21	786	2089	668	706	725	2040
9x21	886	2089	768	806	825	2040
10x21	986	2089	868	906	925	2040
11x21	1086	2089	930	1006	625+398	2040
12x21	1186	2089	1030	1106	725+398	2040
13x21	1286	2089	1130	1206	825+398	2040
14x21	1386	2089	1230	1306	925+398	2040
Jeld-wen konsument						
13x21	1313	2089	1157	1233	625+625	2040
15x21	1513	2089	1357	1433	725+725	2040
17x21	1713	2089	1557	1633	825+825	2040
19x21	1913	2089	1757	1833	925+925	2040


Max dørbladsmål 925x2040 mm, min dørbladsmål 625x1840 mm. OBS! Specialbredde ikke mulig.
Døre på højde 1840- 1935 kortes i top og bund ramme.

Formpressede døre


Compact med glaskasser

Glas

Som standard leveres dørene med 4 mm hærdet glas.
Alternative glas: Gotisk klar, frosted eller facetslebet.
(Mål i parentes er for højde 20M)



Alle enkelt sprossedøre kan leveres som ligesidet dobbeltdøre, f.eks. Compact/SP12 + SP12.



3:6



Fyldingsdøre	Side
Craft	4:2
Craft med sprosekassetter	4:3
Tradition	4:4
Tradition med sprosekassetter	4:5
Craft BD30	4:6
Craft BD30/30dB	4:7
Craft BD30/35dB	4:8
Unique	4:9
Unique med glasudskæringer, del 1	4:10
Unique med glasudskæringer, del 2	4:11
Purity	4:12
Purity med glasudskæring	4:13

Anvendelse	Hvide massive fyldingsdøre til boliger.	
Konstruktion	40 mm dør. Se illustration.	
Overflade	Malet som standard hvid NCS S 0502-Y. Kan leveres i basis og spec. farve mod forespørgsel.	
Glas	Se side 4:3.	
Karme	Se kap. 14:2.	
Bundstykke	Se side 14:7.	
Beslag	Hængsler:	2 stk. snap-in Hvidmalede døre og karme har hvide hængsler. Øvrige dørblade og karme har blanke hængsler.
	Låsekasse	K2014, blank.
	Slutblik	K0045, blank.
	Til dobb.døre monteres 2 stk. manuelle kantrigler. Slutblik hertil medleveres løst.	
Vægt	Modul 9	Dørblad ca 26 kg. Karm ca 10 kg.
Tilvalg	SmartClose er muligt	

Standard udførelse Craft



Pardørsmøde



Design



Craft 02B



Craft 03



Craft 04



Craft 04N



Craft 05



Craft 04L

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	568	606	625	2040
8x21	786	2089	668	706	725	2040
9x21	886	2089	768	806	825	2040
10x21	986	2089	868	906	925	2040
11x21	1086	2089	930	1006	625+398	2040
12x21	1186	2089	1030	1106	725+398	2040
13x21	1286	2089	1130	1206	825+398	2040
Jeld-Wen konsument						
13x21	1313	2089	1157	1233	625+625	2040
15x21	1513	2089	1357	1433	725+725	2040
17x21	1713	2089	1557	1633	825+825	2040
19x21	1913	2089	1757	1833	925+925	2040

Min./maks. bredde på model 03, 04L, SP6 samt SP10: 525/1025 mm. Skydedør max. bredde 1225 mm.

Min./maks. bredde på model 04, 04N, 05, 02B, samt SP10B: 625/925 mm.

Ved uligesidet stående del 398/624 mm.

Min./maks. højde: 1640/2352 mm. Min. højde ved glasdøre 1840 mm.

(4 snap-in hængsler på døre over 925 og/eller 2070)


Fyldingsdøre

Craft med sprosekassetter

Glas


Som standard leveres dørene med 4 mm klart hærdet glas.
Alternativt hærdet glas: Gotisk klar, frosted eller facetslebet.

De oplyste mål er glasfalsmål



4:3

Alle enkelt sprossedøre kan leveres som ligesidet dobbeltdøre, f.eks. Craft/SP10+SP10



Anvendelse	Klassiske fyr-fyldingsdøre til boliger.	
Konstruktion	40 mm dør. Se illustration.	
Overflade	Tradition: ubehandlet fyr, lakeret fyr, hvidpigmenteret lakeret fyr.	
Glas	Se side 4:5.	
Karme	Se kap. 14:2.	
Bundstykke	Se side 14:7.	
Beslag	Hængsler:	Dørblad og karme har blanke hængsler.
	Låsekasse	K2014, blank.
	Slutblik	K0045, blank.
	Til dobb.døre monteres 2 stk. manuelle kantrigler. Slutblik hertil medleveres løst.	
Vægt	Modul 9	Dørblad ca 26 kg.
		Karm ca 10 kg.

Standard udførelse Tradition



Pardørsmøde



Design



Tradition 03



Tradition 02B



Tradition 04



Tradition 04N

Modul	Karmydemål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	568	606	625	2040
8x21	786	2089	668	706	725	2040
9x21	886	2089	768	806	825	2040
10x21	986	2089	868	906	925	2040
11x21	1086	2089	930	1006	625+398	2040
12x21	1186	2089	1030	1106	725+398	2040
13x21	1286	2089	1130	1206	825+398	2040
Jeld-Wen Konsument						
13x21	1313	2089	1157	1233	625+625	2040
15x21	1513	2089	1357	1433	725+725	2040
17x21	1713	2089	1557	1633	825+825	2040
19,3x21	1913	2089	1757	1833	925+925	2040

Min/maks. bredde 525/925 (625 v/bue samt v/sideparti).

Ved uligesidet dobbeltdør stående del min 350mm

Min/maks. højde ved tætte døre: 1000/2070 (mellem 1000 og 1500 laves 2 fyldninger).

Min/maks. mål ved glas døre: 1540/2070 mm.

Fyldingsdøre








Tradition med sprosekassetter

Glas


Som standard leveres dørene med 4 mm klart hærdet glas.

Alternativt hærdet glas: Gotisk klar, frosted eller facetslebet.

De oplyste mål er glasfalsmål



Alle enkelt sprosedøre kan leveres som ligesidet dobbeltdøre, f.eks. Tradition/SP10+SP10



4:5

Fyldingsdøre

Craft brandklasse BD30

4:6

Anvendelse	Klassiske hvide eller fyr-fyldingsdøre til boliger, hvor der er brandkrav.	
Konstruktion	Se illustration.	
Brand	I.h.t. DS: 1052-2. Dørblad har brandpasta i top og bund. Karmen har brandpasta i langsider.	
Overflade	Craft:	Standard hvidmalet NCS S0502-Y Kan leveres i basis- og spec. farver mod forespørgsel.
Typer	Se design.	
Karme	Se kap. 14:2.	
Bundstykker	Se side 14:7.	
Beslag	Hængsel:	3 stk. tapbærende hængsler, blanke
	Lås:	565 falle/rigle eller 560 falle/falle.
a - b mål	Se side 15:5.	
Vægt	Modul 10 dørblad 100 mm trækarm	ca. 66 kg. ca. 10 kg.

Standard udførelse Craft



Design



Craft 02B



Craft 03



Craft 04



Craft 04N



Craft 05



Craft 04L

Modul	Karmydsmål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
Tradition						
7x21	686	2089	564	606	625	2040
8x21	786	2089	664	706	725	2040
9x21	886	2089	764	806	825	2040
10x21	986	2089	864	906	925	2040
Craft						
7x21	686	2089	548	606	625	2040
8x21	786	2089	648	706	725	2040
9x21	886	2089	748	806	825	2040
10x21	986	2089	848	906	925	2040

Min./maks.bredde model 03: 525/1025 mm, model 04: 625/1025 mm.

Min./maks. højde: 1740/2352 mm.

Ved bredde over 925 og/eller højde over 2040 i dørplademål leveres døren uden godkendelse.

Fyldingsdøre

Craft brandklasse BD30, lydklasse 30dB

Anvendelse	Klassiske hvide eller fyr-fyldingsdøre til boliger, hvor der er brand- og lydkrav.	
Konstruktion	Se illustration.	
Brand	I.h.t. DS:1052-2. Dørblad har brandpasta i top og bund. Karmen har brandpasta i langsider.	
Overflade	Craft:	Standard hvidmalet NCS S0502-Y Kan leveres i basis- og spec. farver mod forespørgsel.
Typer	Se design.	
Karme	Se kap. 14:2.	
Bundstykker	Se side 14:7.	
Beslag	Hængsel:	3 stk. tapbærende hængsler, blanke
	Lås:	565 falle/rigle eller 560 falle/falle.
a - b mål	Se side 15:5.	
Vægt	Modul 10 dørblad 100 mm trækarm	ca. 66 kg. ca. 10 kg.

Standard udførelse Craft



Design



Craft 02B



Craft 03



Craft 04



Craft 04N



Craft 05



Craft 04L

4:7

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
Tradition						
7x21	686	2089	564	606	625	2040
8x21	786	2089	664	706	725	2040
9x21	886	2089	764	806	825	2040
10x21	986	2089	864	906	925	2040
Craft						
7x21	686	2089	548	606	625	2040
8x21	786	2089	648	706	725	2040
9x21	886	2089	748	806	825	2040
10x21	986	2089	848	906	925	2040

Min./maks.bredde model 03: 525/1025 mm, model 04: 625/1025 mm.

Min./maks. højde: 1740/2340 mm.

Ved bredde over 925 og/eller højde over 2040 i dørplademål leveres døren uden godkendelse.

Fyldingsdøre

Craft brandklasse BD30, lydklasse 35 dB

4:8

Anvendelse	Hvide massive fyldingsdøre til boliger, hvor der er brand- lydkrav.	
Konstruktion	Se illustration.	
Brand	I.h.t. DS:1052-2. Dørblad har brandpasta i top og bund. Karmen har brandpasta på langsider.	
Overflade	Craft: Standard hvidmalet NCS S 0502-Y. Kan leveres i basis- og spec. farve mod forespørgsel.	
Typer	Se design.	
Karme	Se kap. 14:2.	
Bundstykker	Se side 14:7.	
Beslag	Hængsel:	3 stk. tapbærende hængsler, blanke
	Lås:	565 falle/rigle eller 560 falle/falle.
a - b Mål	Se side 15:5.	
Vægt	Modul 9	Dørblad ca 66 kg.
		Karm ca 10 kg.

Standard udførelse Craft



Design



Craft 02B



Craft 03



Craft 04



Craft 04N



Craft 05



Craft 04L

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	536	582	625	2040
8x21	786	2089	636	682	725	2040
9x21	886	2089	736	782	825	2040
10x21	986	2089	836	882	925	2040

Min./maks.bredde model 03: 525/1025 mm, model 04: 625/1025 mm.

Min./maks. højde: 1740/2352 mm.

Ved bredde over 925 og/eller højde over 2040 i dørplademål leveres døren uden godkendelse.

Anvendelse	Malede eller finerede rammetræsdøre i moderne design med mange kombinationsmuligheder til boliger. Ved anvendelse til toiletter/baderum se side 14:8		
Konstruktion	40mm dør,se illustration.		
Overflade	Malet:	Som standard hvid NCS S0502Y Kan leveres i basis- og spec. farver mod forespørgsel.	
	Fineret:	Eg, hvidpigmenteret eg, sort eg og valnød. 01L og 02L kan ligeledes tilbydes med spejl, tavle eller whiteboard.	
Glas	Se side 4:10.		
Karme	Se kap.14:2.		
Bundstykker	Se side 14:7.		
Beslag	Hængsler:	2 stk. snap-in. Hvidmalede døre og karme har hvide hængsler. Øvrige dørblade og karme har blanke hængsler.	
	Låsekasse	K2014, blank.	
	Slutblik	K0045, blank.	
	Til dobb.døre monteres 2 stk. manuelle kantrigler. Slutblik hertil medleveres løst.		
a- og b-mål	Se side 15:5.		
Vægt	Modul 10	Dørblad malet:	ca. 24 kg
		Dørblad fineret	ca. 27 kg.
		Karm	ca. 10 kg.
Øvrigt	Som tilvalg kan finerede døre tilbydes med hvidmalede fyldinger og hvidmalede døre med finerede fyldinger. Type 01L og 02L kan ligeledes tilbydes med glas, tavle eller med whiteboard.		
Tilvalg	SmartClose er muligt		

Malet dør



Fineret dør



4:9

Design



01L, malet



03L, malet



04L, malet



03L, fineret

Modul	Karmydemål		Lysåbning		Dørbladmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	568	606	625	2040
8x21	786	2089	668	706	725	2040
9x21	886	2089	768	806	825	2040
10x21	986	2089	868	906	925	2040
13x21	1286	2089	1130	1206	825+398	2040
14x21	1386	2089	1230	1306	825+498	2040
Jeld-Wen konsument						
13x21	1313	2089	1157	1233	625+625	2040
15x21	1513	2089	1357	1433	725+725	2040
17x21	1713	2089	1557	1633	825+825	2040
19x21	1913	2089	1757	1833	925+925	2040

Min./maks. bredde: 525/1025 mm, ved uligesidet stående del 398/498 mm.

Min./maks. højde: 1740/2352 mm.

Skydedøre maks. bredde: 1225 mm.

(4 snap-in hængsler på døre over 925 og/eller 2070)

Fyldingsdøre

Unique med glasudskæringer, del 1

Glas


Som standard leveres døren med 4mm hærdet glas.
Alternativ glas: Hærdet frosted.
Mål gælder for 21M i højden.

Forklaring til navnene:


Navn 01L - 04L, 1 - 4 fyldninger

Glasudskæringer GW: Generelt for alle glasudskæringer
01L - 04L: Glas i 1 - 4 fyldingsdør
A: Overflade glasliste – A=aluminium
1-4: Antal glasudskæringer
115 - 220: Glasudskærings-type


4:10




GW 01L




01L GWA 1120




01L GWA 130




01L GWA 320




01L GWA 330
Min bredde 625mm




01L GWA 120




GW 02L




02L GWA 120



02L GWA 130
Min bredde 625mm



02L GWA 220



02L GWA 230
Min bredde 625mm

Fyldingsdøre

Unique med glasudskæringer, del 2

Glas

Som standard leveres døren med 4mm hærdet glas.
Alternativ glas: Hærdet frosted.
Mål gælder for 21M i højden.

Forklaring til navnene:

Navn 01L- 04L, 1- 4 fyldninger

Glasudskæringer


GW: Generelt for alle glasudskæringer

01L- 04L: Glas i 1- 4 fyldningsdør


A: Overflade glasliste – A=aluminium

1-4: Antal glasudskæringer


115- 415: Glasudskærings-type



GW 03L




03L GWA 120




03L GWA 130

Min bredde 625mm




03L GWA 320




03L GWA 330


Min bredde 625mm



GW 04L




04L GWA 120




04L GWA 130

Min bredde 625mm




04L GWA 420




04L GWA 430

Min bredde 625mm


Glasliste med aluminium



Glasliste træ



Glasætning direkte i rammen



4:12

Anvendelse	Folieomviklede rammetræsdøre i moderne design til boliger. Ved anvendelse til toiletter/baderum se side 14:8	
Konstruktion	Se illustration.	
Overflade	Hvid	
Glas	Se side 4:13.	
Karme	Se kap.14:2.	
Bundstykker	Se side 14:7.	
Beslag	Hængsler:	2 stk. snap-in. Hvidmalede døre og karme har hvide hængsler.
	Låsekasse	K2014, blank.
	Slutblik	K0045, blank. Til dobb.døre monteres 2 stk. manuelle kantrigler. Slutblik hertil medleveres løst.
a-og b-mål	Se side 15:5.	
Vægt	Modul 9	Dørblad ca 25 kg. Karm ca 10 kg.
Øvrigt	Dørene kan tilbydes med spejl, tavle eller whiteboard.	

Malet dør



Pardørsmøde



Design



Purity 01L



Purity 02L



Purity 03L



Purity 04L

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	568	606	625	2040
8x21	786	2089	668	706	725	2040
9x21	886	2089	768	806	825	2040
10x21	986	2089	868	906	925	2040
13x21	1286	2089	1130	1206	825+398	2040
13x21	1313	2089	1157	1233	625+625	2040
15x21	1513	2089	1357	1433	725+725	2040
17x21	1713	2089	1557	1633	825+825	2040

Min/maks. bredde: 625/925mm. Ved uligesidet dobbeltdør min. 398mm.
Min/maks højde: 1840/2040mm.





Fyldingsdøre

Purity med glasudskæring

Glas

Som standard leveres døren med 4mm hærdet glas.
Alternativ glas: Hærdet frosted.
Mål gælder for 21M i højden.

Standard udførelse



4:13

Alle enkelt døre kan leveres
som ligesidet dobbeltdøre. f. ex.
Purity GW01L + Purity GW01L

4:14

Saunadøre

Side


Saunadør, fuldglas

5:2

5:1

Konstruktion	8 mm hærdet tonet glas.	
Dørbladoverflade	Tonet glas.	
Karme	Ubehandlet 92 mm fyrkarm, uden bundstykke.	
Bundstykke	Uden bundstykke. Transportbundstykke medfølger.	
Beslag	Hængsler:	2 stk. FL-75 i grå.
	Lås:	Med rullelås og kugledørgreb (løst medlev.)
Vægt	Modul 7	Glasdørblad ca. 40kg. 92 mm trækarm ca. 10 kg.
Øvrigt	Døren leveres som standard højrehængt, men hængning kan ændres på byggepladsen.	

Saunadør m. tonet glas



Design



Saunadør, fuldglas

5:2

Modul	Karmydemål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x19	690	1890	598	606	625	1840
8x19	790	1890	698	706	725	1840
7x20	690	1990	598	606	625	1940
8x20	790	1990	698	706	725	1940
7x21	690	2090	598	606	625	2040
8x21	790	2090	698	706	725	2040

Max dørbladsmål 825x2040 mm, min dørbladsmål 525x1840 mm.

Yderdøre	Side
ADVANCE-LINE - grundkonstruktion	6:2
ADVANCE-LINE - Character	6:3
ADVANCE-LINE - Silence	6:4
Oversigt lyd- og u-værdier Silence	6:5
ADVANCE-LINE - ECO	6:6
Oversigt klassificeringer ECO	6:7
ADVANCE-LINE - indbrudsklasse RC3	6:8
ADVANCE-LINE Design Classic	6:9
ADVANCE-LINE Design Character	6:10 - 6:11
ADVANCE-LINE Design Function	6:12 - 6:13
Sideparti/overlys	6:14
clever-line- konstruktion	6:15
Design clever-line	6:16
Udhusdør	6:17



Anvendelse	Yderdøre med mange valgmuligheder. Hvis der krav om døren skal leve op til de skærpede energikrav, kan den leveres som ECO dør med lav u-værdi. Se mere på de næste sider.	
Konstruktion	Se illustration.	
U-værdi	Se side 6:9- 6:10- 6:11- 6:12- 6:13.	
Brand	Klasse EI ₃₀ iht. EN16034. Se oversigt på side 6:9- 6:13	
Røgtæthed	Samtlige døre klassificeret som EI ₃₀ overholder tillige røgtæthed klasse Sa iht. EN16034. De fleste typer fås også i klasse S ₂₀₀	
Overflade malet	Som standard hvid RAL9010 glans 25-35 <u>Øvrige standard farver:</u> NCS S 0500-N RAL7016 NCS S 2500-N NCS S 2570-Y90R NCS S 9000-N Alternativt andre farver i RAL og NCSS (dog visse begrænsninger)	
Overflade finér	Oliebehandlet eg (gælder enkelte modeller i Function serien, markeret med * på side 6:12- 6:13)	
Design	Design se side 6:9- 6:10- 6:11- 6:12- 6:13.	
Glas	Termoglas, tykkelse 30mm, glastyper se side 6:9- 6:10 - 6:11- 6:12- 6:13. Glaslister i farve svarende til dørøverflade (ikke Character).	
Spor	Alle døre i serien Character, er sporfræst på både ind- og udvendig side, se side 6:11	
Karme	115 mm karme til indadgående døre, 105 mm karme til udadgående døre Se side 14:23.	
Bundstykker	Se side 14:23.	
Beslag	Hængsler:	KS110/36B - justerbar i højde. Antal afhængig af størrelse på dør.
	Lås:	Trepunktslukker MPL2500.
Dobbelt døre	På forespørgsel	
a- og b-mål	Se side 15:5.	
Vægt	Modul 10:	Dørblad ca. 46 kg. 115 mm trækarme ca. 10 kg.
Øvrigt	De fleste dørtyper kan udstyres med anden beslåning, ekstralås, dørkikkert og brevindkast. Sparkeplade i højden 150 mm. Enkelt døre op til 11M leveres i samlet karm.	

Malet udførelse



6:2

Modul	Karmydermål		Lysåbning indadg./udadg		Dørbladmål indadg./udadg.	
	Bredde	Højde	v/90°	v/110°	Bredde	Højde
9x21	888	2080	730/742	740/800	825	2033
9,5x21	948	2115	790/802	800/860	885	2068
10x21	988	2080	830/842	840/900	925	2033

Specialmål på forespørgsel.

Anvendelse	Hvis man ønsker en dør som emmer lidt af luksus og giver lidt mere blikfang er Character døren det helt rette valg	
Konstruktion	Samme grundkonstruktion som side 6:2	
U-værdi	Se side 6:10 - 6:11.	
Design	Design se side 6:10 - 6:11. Samtlige døre med dekor på udvendig side, har samme mønster på indvendig side. Identity fås med num- mer fra 1-9. Digits fås med nummer 1-999. Cifro fås med nummer 1-999, og har en rustfrit ilagt trykplade ved håndtaget. Digits kan også fås med bogstaver på forespørgsel. Leon har indlagte aluminiumlister i de vandrette spor.	
Glas	Termoglas, tykkelse 30mm, glastyper se side 6:10 - 6:11. Samtlige glasdøre i Character serien udføres med en patenteret integreret glasmontage, helt uden glaslister. Tillægsegenskaber som sikkerhed, brand/røg og lyd, kan ændre glastyper. Prisma har glas i forskellige farver.	
Karme	115 mm karme til indadgående døre, 105 mm karme til udadgående døre Se side 14:23.	
Bundstykker	Se side 14:23.	
Beslag	Hængsler:	Serien Character er med skjulte hængsler, justérbar i alle retninger. Er døren klassificeret som RC3, leveres den med synlige hængsler.
	Lås:	Trepunktslukker MPL2500.
Dobbeltdøre	På forespørgsel	
a- og b-mål	Se side 15:5.	
Vægt	Modul 10:	Dørblad ca. 46 kg. 115 mm trækarme ca. 10 kg.
Øvrigt	De fleste dørtyper kan udstyres med anden beslåning, ekstralås, dørkikkert, brevindkast og sparkeplade i højden 150 mm.	
	Enkelt døre op til 11M leveres i samlet karm.	

Hængsling



6:3

Anvendelse	Tilvalget lydreduktion gør at døren egner sig i miljøer der er støjende. Lydreduktion kan i langt de fleste tilfælde også kombineres med sikkerhedsklasse RC3 og brand. I tillæg får man også en bedre u-værdi. Bemærk at Silence ikke kan kombineres med ECO døren		
Konstruktion	Dørtykkelse 77mm. Se illustration.		
U-værdi	Se side 6:9- 6:10- 6:11- 6:12- 6:13 og skema side 6:5		
Lyd	Lydisolering Rw40 - 44 iht. EN ISO 10140-3. Se side 6:9 Ringklokke og dørkikkert forringer lyddæmpningen med 1dB hver.		
Overflade malet	Som grundkonstruktion side 6:2		
Design	Design se side 6:9- 6:10- 6:11- 6:12- 6:13.		
Glas	Termoglas, tykkelse 30mm, glastyper se side 6:9- 6:10- 6:11- 6:12- 6:13. Glaslister i farve svarende til dørøverflade (ikke Character).		
Karme	115 mm karme til indadgående døre, 105 mm karme til udadgående døre Se side 14:23.		
Bundstykker	Se side 14:23.		
Beslag	Hængsler:	KS110/36B - justerbar i højde. Antal afhængig af størrelse på dør.	
	Lås:	Trepunktslukker MPL2500.	
Dobbeldøre	Ikke muligt		
a- og b-mål	Se side 15:5.		
Vægt	Modul 10:	Dørblad ca. 60- 80 kg. 115 mm trækarme ca. 13 kg.	
Øvrigt	De fleste dørtyper kan udstyres med anden beslåning, ekstralås, dørkikkert og sparkeplade i højden 150 mm. Enkelt døre op til 11M leveres i samlet karm.		

Malet udførelse



6:4

Modul	Karmydermål		Lysåbning indadg./udadg		Dørbladmål indadg./udadg.	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
9x21	888	2080	713/725	776/800	825	2033
9,5x21	948	2115	773/785	836/860	885	2068
10x21	988	2080	813/820	876/900	925	2033

Specialmål på forespørgsel.

ADVANCE-line Character	Model	Beat Charmed Digits Drop Luna Pixel Prisma Step	Canvas	Pulse	Dots ¹ Drop Leon ¹ Tajo ¹	Cifro
Klassificering	Lydværdi	U-værdi	Lydværdi	U-værdi	Lydværdi	U-værdi
Silence	40dB	1,1	43dB	0,79	40 dB	1,3
Silence RC3	41dB	1,0	44dB	0,79	41 dB	1,2
Silence EI,30 Sa	40dB	1,0	43dB	0,79	40 dB	1,1
Silence EI,30 S ₂₀₀	40dB	1,0	43dB	0,79	X	X
Silence EI,30 Sa RC3	41dB	1,0	44dB	0,79	X	X

ADVANCE-line Function	Model	Amur Donau Hudson Michigan Tobol Volga	Bering Barents	Brahms Castilla Elbe
Klassificering	Lydværdi	U-værdi	Lydværdi	U-værdi
Silence	41dB	1,1	43dB	0,79
Silence RC3	42dB	1,0	44dB	0,79
Silence EI,30 Sa	41dB	1,0	43dB	0,79
Silence EI,30 S ₂₀₀	41dB	1,0	43dB	0,79
Silence EI,30 Sa RC3	42dB	1,0	44dB	0,79

6:5

ADVANCE-line Classic	Model	Albinoni Deliuss Debussy Händel Satie	Beethoven Ravel	Corelli
Klassificering	Lydværdi	U-værdi	Lydværdi	U-værdi
Silence	41dB	1,1	41dB	0,79
Silence RC3	42dB	1,0	44dB	0,79
Silence EI,30 Sa	41dB	1,0	43dB	0,79
Silence EI,30 S ₂₀₀	41dB	1,0	43dB	0,79
Silence EI,30 Sa RC3	42dB	1,0	44dB	0,79

Samtlige lydværdier er opgivet som Rw-værdier: Lydværdier opnået i lydlaboratorium. Den oplevede lydreduktion kan variere afhængigt af en række faktorer som ekstern støj fra trafik og lignende, afstand til dør, montering, frekvens-niveau på støjen osv.

Røgtæthed: Hvis en dør kan leveres med Sm godkendelse, er den også automatisk klassiceret Sa. Døre med glaslister i aluminium og døre med mere end én glasåbning, kan ikke klassificeres Sm.

Brand: Hvis en dør leveres med EI,30 godkendelse, er den også automatisk godkendt som EI,30. Visse dørtyper kan fås med lyd, brand og varm røg (Sm) fra åbningssiden.

Døre med stort glasfelt vises ikke i skemaet. De bliver for tunge og kan ikke tilbydes med lyd, brand eller sikkerhed.

Samtlige lydværdier er opgivet for indadgående døre.

De opgivne værdier for u-værdi er ved klart glas. Ved valg af andre glastyper, bliver u-værdien lidt højere for samtlige dørtyper.

¹ Max størrelse 10 x 21M

Anvendelse	Hvis der krav om at din yderdør skal leve op til de skærpede energikrav, kan de fleste af vores yderdøre leveres som ECO døre med lav u-værdi. De fleste ECO døre kan kombineres med brand, varm røg og RC3.	
Konstruktion	Se illustration. Dørtykkelse 77mm	
U-værdi	Se side 6:9- 6:10- 6:11- 6:12- 6:13 og skema side 6:7	
Overflade malet	Som standard hvid RAL9010 glans 25-35 <u>Øvrige standard farver:</u> NCS S 0500-N _____RAL7016 NCS S 2500-N NCS S 2570-Y90R NCS S 9000-N Alternativt andre farver i RAL og NCSS (dog visse begrænsninger)	
Design	Design se side 6:9- 6:10- 6:11- 6:12- 6:13.	
Glas	Termoglas, tykkelse 55mm, glastyper se side 6:9- 6:13. Glaslister i farve svarende til døroverflade.	
Karme	115 mm karme til indadgående døre, 105 mm karme til udadgående døre Se side 14:23.	
Bundstykker	Se side 14:23.	
Beslag	Hængsler:	Std: KS110/36B - justerbar i højde. Character: Integrerede hængsler RC3: Rustfrie kuglelejhængsler Antal afhængig af størrelse på dør.
	Lås:	Trepunktslukker MPL2500.
Dobbeltdøre	På forespørgsel	
a- og b-mål	Se side 15:5.	
Vægt	Modul 10:	Dørblad ca. 60 - 80 kg. 115 mm trækarme ca. 13 kg.
Øvrigt	De fleste dørtyper kan udstyres med anden beslåning, ekstralås, dørkikkert, brevindkast og sparkeplade i højden 150 mm. Enkelt døre op til 11M leveres i samlet karm.	

Malet udførelse



6:6

Modul	Karmydermål		Lysåbning indadg./udadg		Dørbladsmål indadg./udadg.	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
9x21	888	2080	713/725	776/800	825	2033
9,5x21	948	2115	773/785	836/860	885	2068
10x21	988	2080	813/820	876/900	925	2033

Specialmål på forespørgsel.

ADVANCE-line Character	Model	Beat	Canvas	Charmed	Cifro	Dice	Digits	Domino	Dots	Drop	Identity	Leon	Luna	Pixel	Prisma	Pulse	Step	Square	Tajo	Tower
U-værdi		0,74	0,66	0,69	0,7	0,74	0,7	0,89	0,74	0,74	-	0,74	0,69	0,74	0,74	0,79	0,69	0,82	0,74	0,74
Uklassificeret		x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x
EI _{1,30} , S ₂₀₀		x	x	x	-	x	x	x ¹	x	x	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x
RC3		-	x	x	x	x	x	-	x	-	-	x	x	-	-	x	x	x ²	x	x
EI _{1,30} , S ₂₀₀ , RC3		x	x	x	-	x ¹	x	-	x ¹	x	-	x ¹	x	x	x	x ¹	x	-	x ¹	x ¹

ADVANCE-line Function	Model	Amur	Aral	Argun	Atlantic	Barents	Bering	Brahms	Castilla	Caspian	Como	Donau	Elbe	Hudson	Michigan	Sargasso	Tigris	Tobol	Volga
U-værdi		0,69	0,74	0,73	0,66	0,66	0,66	0,72	0,72	0,72	0,73	0,68	0,79	0,69	0,71	0,69	0,74	0,69	0,71
Uklassificeret		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
EI _{1,30} , S ₂₀₀		x	x ³	x ⁵	x	x	x	x	x	x ⁴	x ⁵	-	x	-	x	x	x ³	x	x
RC3		x	x ³	x ⁵	x	x	x	x	x	x ⁴	x ⁵	-	x	-	-	-	x ³	x	x
EI _{1,30} , S ₂₀₀ , RC3		x	x	-	x	x	x	-	-	-	-	-	x ³	-	x	x	-	x	x

ADVANCE-line Classic	Model	Albinoni	Beethoven	Berlioz	Casella	Corelli	Debussy	Dellus	Händel	Monteverdi	Ravel	Rossini	Satie	Scarlatti	Scott		
U-værdi		0,69	0,66	0,7	0,66	0,72	0,76	0,76	0,7	0,72	0,66	0,75	0,71	0,7	0,76		
Uklassificeret		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
EI _{1,30} , S ₂₀₀		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
RC3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
EI _{1,30} , S ₂₀₀ , RC3		x	x	x	x	x ¹	x ¹	x ¹	x	x ¹	x	x	x	x	x		

x¹ = Max. modul 10 x 22M

x² = Max. modul 9 x 20M

x³ = Max. modul 11 x 21M

x⁴ = Max. modul 10 x 21M

x⁵ = Max. modul 11 x 22M

ADVANCE-line Side- og overlys	Type	SL0	SL1	SL2	SL3	TL0
U-værdi		0,75	0,75	0,75	0,75	0,87
Uklassificeret		x	x	x	x	x
EI _{1,30} , S ₂₀₀		x	x	x	x	x
RC3		x	x	x	x	x
EI _{1,30} , S ₂₀₀ , RC3		x	x	x	x	x

U-værdi for sidelys gælder for 5M

U-værdi for overlys gælder for 10x4M

Max bredde for sidelys med brand er 7x23M

Max bredde for sidelys med RC3 er 5x23M

Max bredde for klassificeret overlys er 20x6M

Anvendelse	Indbrudsklasse RC3 er en helt unik tillægsegenskab på en yderdør i træ. Nu er der mulighed for at kombinere et flot design med høj u-værdi og sikkerhedsklassificering i samme dør. Kan tillige kombineres med brand og lyd.	
Konstruktion	Udover grundkonstruktion (se side 6:2), har denne dørtype en sandwichopbygning, som gør at døren er meget svær at forcere. Karmen (som er i træ) er forsynet med forstærkninger i stål, hvor beslagene også er fastgjort. Montagebøsningerne i stål er også fæstnet til forstærkningspladerne.	
Indbrudsklasse	Klasse RC3 (Resistance Class) iht EN1627, både som indadgående og udadgående døre. Se tabeller på side 6:7 for hvilke modeller som kan fås med denne klassificering.	
U-værdi	Se oversigten side 6:5 og 6:7	
Lyd	Se oversigten side 6:5	
Overflade malet	Som grundkonstruktion side 6:2	
Design	Design se side 6:9 - 6:10 - 6:11 - 6:12 - 6:13.	
Glas	Se tabeller på side 6:9 - 6:10 - 6:11 - 6:12 - 6:13 hvilke modeller som kan fås med RC3 klassificering. Glas i en indbrudssikret dør er et sikkerhedsglas som monteres i dørbladet på en unik måde, hvilket gør at glasset ikke kan skilles fra dørbladet. Ved klasse RC3 har dørene med dekorglas (blandning af klart og sandblæst) kun klart glas.	
Karme	115 mm karme til indadgående døre, 105 mm karme til udadgående døre Med stålforstærkninger som beskrevet under "Konstruktion" Se side 14:23.	
Bundstykker	Se side 14:23.	
Beslag	Hængsler:	3 stk. rustfrie kuglelejhængsler Dette gælder også Character serien.
	Lås:	Sikkerhedstrepunktslukker MPL2500. Døren leveres med forstærknings- tilbehør samt kraftigt langskilt i mat stål.
a- og b-mål	Se side 15:5.	
Vægt	Modul 10:	Dørblad ca. 58 kg. (uden udskæring) 115 mm trækarme ca. 17 kg.
Øvrigt	Andre låsetyper eller rørføring er ikke muligt i RC3 døre. På grund af forstærkningspladerne på karmen, er det udvendige karm mål forøget med 12mm	

Malet udførelse



Modul	Karmydernål		Lysåbning indadg./udadg		Dørblad mål indadg./udadg.	
	Bredde	Højde	v/90°	v/110°	Bredde	Højde
9x21	900	2080	720/735	740/800	825	2033
9,5x21	960	2115	780/795	800/860	885	2068
10x21	1000	2080	820/835	840/900	925	2033

Glasbeskrivelse	Corelli, Delius og Debussy er med dekor glas, Händel, Rossini og Satie er med Coswold glas. Øvrige er med klart glas. Målangivelser på hver dørmodel på: www.swedoor.dk
Valgmuligheder	Se afkrydsninger i tabellerne herunder. Se værdier på side 6:5 og 6:7 x = muligt tilvalg. - = ikke muligt
Sporfræsning	Døre med sporfræsning har samme udførsel på ind- og udvendig side, undtagen Albinoni, Brahms, Casella, Satie og Scott.
Dobbeltدøre	Kun mod forespørgsel

Classic



6:9

	Albinoni	Beethoven	Berlioz	Brahms	Casella	Castilla
u-værdi	1,0	0,91	1,0	1,4	0,91	1,4
Brand	x	x	-	x	x	x
Lyd	x	x	-	-	x	-
Sikkerhed, RC3	x	x	-	-	x	-
ECO	x	x	x	x	x	-



	Corelli	Debussy	Delius	Händel	Monteverdi	Ravel
u-værdi	1,3	1,2	1,2	1,0	1,3	0,9
Brand, EI,30	x	x	x	x	x	x
Silence	x	x	x	x	x	x
Sikkerhed, RC3	x	x	x	x	x	x
ECO	x	x	x	x	x	x



	Rossini	Satie	Scarlatti	Scott
u-værdi	1,2	-	1,0	1,2
Brand, EI,30	-	x	x	x
Lyd	-	x	x	x
Sikkerhed, RC3	-	x	x	x
ECO	x	x	x	x


Glasbeskrivelse	Alle typer er med klart glas. Målangivelser på hver dørmodel på: www.swedoor.dk
Valgmuligheder	Se afkrydsninger i tabellerne herunder. Se værdier på side 6:5 og 6:7 x = muligt tilvalg. - = ikke muligt. Sikkerhed RC3 kun muligt i kombination med lyd.
Dobbeltدøre	Kun mod forespørgsel

Character

6:10




	Beat	Canvas	Charmed	Cifro	Dice
u-værdi	1,1	0,91	1,0	1,0	1,3
Brand, EI,30	x	x	x	-	x
Lyd	x	x	x	x	-
Sikkerhed, RC3	x	x	x	x	x
ECO	x	x	x	x	x




	Digits	Digits (tæt)	Domino	Dots	Drop
u-værdi	1,1	0,91	1,7	1,3	1,1
Brand, EI,30	x	x	-	x	x
Lyd	x	x	-	x	x
Sikkerhed, RC3	x	x	-	-	x
ECO	x	x	x	x	x

Glasbeskrivelse	Alle typer er med klart glas. Målangivelser på hver dørmodel på: www.swedoor.dk
Valgmuligheder	Se afkrydsninger i tabellerne herunder. Se værdier på side 6:5 og 6:7 x = muligt tilvalg. - = ikke muligt. Sikkerhed RC3 kun muligt i kombination med lyd.
Dobbeldøre	Kun mod forespørgsel

Character



	Identity	Leon	Luna	Pixel	Prisma ¹
u-værdi	1,4	1,3	1,0	1,2	1,2
Brand, EI,30	-	x	x	x	x
Lyd	-	x	x	x	x
Sikkerhed, RC3	-	-	x	x	x
ECO	-	x	x	x	x



	Pulse	Step	Square	Tajo	Tower
u-værdi	1,3	1,0	1,7	1,3	1,3
Brand, EI,30	x	x	-	x	x
Lyd	x	x	-	x	-
Sikkerhed, RC3	x	x	-	x	x
ECO	x	x	x	x	x

¹ Fås både med klart og kulørt glas, ECO dog kun med klart glas.

6:11

Glasbeskrivelse	Klart glas eller cotswold.
Valgmuligheder	Se afkrydsninger i tabellerne herunder. Se værdier på side 6:5 og 6:7 x = muligt tilvalg. - = ikke muligt
Spør	Function har kun spor på udv. side.
Dobbelt døre	Kun mod forespørgsel

Function

6:12



	Amur	Angara	Aral	Argun	Atlantic
u-værdi	1,0	1,0	1,5	1,4	0,91
Brand, EI,30	x	-	x	x	x
Lyd	x	-	-	-	-
Sikkerhed, RC3	x	-	x	x	x
ECO	x	-	x	x	x



	Barents	Bering *	Bering	Caspian	Como
u-værdi	0,91	0,91	0,91	1,6	1,4
Brand, EI,30	x	x	x	-	x
Lyd	x	x	x	-	-
Sikkerhed, RC3	x	x	-	x	x
ECO	x	x	x	x	x

Glasbeskrivelse	Klart glas eller cotswold. Hudson er med aluminumsring.
Valgmuligheder	Se afkrydsninger i tabellerne herunder. Se værdier på side 6:5 og 6:7z x = muligt tilvalg. - = ikke muligt
Spør	Function har kun spor på udv. side.
Dobbeltدøre	Kun mod forespørgsel

Function



	Elbe *	Fraser	Hudson	Michigan	Orinoco
u-værdi	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
Brand, EI,30	x	x	-	x	x
Lyd	x	-	x	x	-
Sikkerhed, RC3	x	x	x	x	x
ECO	x	-	x	x	-



	Sargasso	Tigris	Tobol	Volga *	Volga
u-værdi	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0
Brand, EI,30	x	x	x	x	x
Lyd	-	-	x	-	-
Sikkerhed, RC3	x	-	x	x	-
ECO	x	x	x	x	x

6:13

Generelt

Sidelys kan godkendes med brand, RC3 og Silence
Side- og overlys kan tilbydes som ECO og godkendes med brand og RC3
Se skema side 6:7

Overparti

Konstruktion 115 mm fyrkarm

Overflade Som standard hvid RAL9010 glans 25-35

Øvrige standard farver:

NCS S 0500-N

RAL7016

NCS S 2500-N

NCS S 2570-Y90R

NCS S 9000-N

Alternativt andre farver i RAL og NCSS
(dog visse begrænsninger)

Glas Termoglas: Leveres færdig monteret som standard
2-glas termorude med klarglas fra fabrik.
Andre glas kan fås som tilvalg.



Modul	Karmydemål	
	Bredde	Højde
10x3	988	300
13x3	1288	300
14x3	1388	300
15x3	1488	300

Max. karmydemål 688x1988. min karmydemål 600x200. Interval 20mm

Sidepartier

Konstruktion 115 mm fyrkarm.

Overflade Som standard hvid RAL9010 glans 25-35

Øvrige standard farver:

NCS S 0500-N

RAL7016

NCS S 2500-N

NCS S 2570-Y90R

NCS S 9000-N

Alternativt andre farver i RAL og NCSS
(dog visse begrænsninger)

Overflade fineroliebehandlet eg (er muligt på model SL0)

Glas Termoglas: Leveres færdig monteret som standard
2-glas termorude med klarglas fra fabrik.
Andre glas kan fås som tilvalg.

Modul	Karmydemål	
	Bredde	Højde
3x21	298	2080
4x21	398	2080
5x21	498	2080
3x21	298	2115
4x21	398	2115
5x21	498	2115

Max. karmydemål 998x2280. Min. karmydemål 198x1880. Interval 20mm



SL0



SL1



SL2



SL3

Anvendelse	Standard yderdøre til boliger og lejligheder.	
Konstruktion	Se illustration. Dørlukker kan monteres uden forstærkning.	
Overflade	Malet:	Leveres som standard hvid NCS S 0502-Y. Kan leveres i følgende farver: NCS 1580-Y90R, NCS S2002-G, NCS S7020-R70B, NCS S8005-B20G og NCS S9000-N mod pristillæg.
Mønster	Design se side 6:15.	
Glas	Termoglas, glastype se side 6:16. Glaslister i plast.	
Karme	115 mm for indadgående døre, 105 mm for udadgående døre. Se side 14:24.	
Bundstykker	Se side 14:24.	
Beslag	Hængsler:	2/tapbærende 8248KS justerbare.
	Lås:	8765 m/blank universal slutblik, eller trepunktslukker MPL8765
	Alle beslag er blanke.	
a- og b-mål	Se side 15:5.	
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 40 kg. 115 mm trækarm ca. 10 kg.
Øvrigt	Døren er altid hængt i karm.	
	Leveres både som ind- og udadgående.	
	OBS! clever-line serien sælges kun via vor konsumentafdeling	

Malet udførelse



6:15

Sideparti

Konstruktion	115 mm til indadgående døre, 105 mm til udadgående døre.	
Overflade	Malet:	Leveres som standard hvid NCS S 0502-Y. Kan leveres i følgende farver: NCS 1580-Y90R, NCS S2002-G, NCS S7020-R70B, NCS S8005-B20G og NCS S9000-N mod pristillæg.
Glas	Termoglas, glastype se side 6:16. Glaslister i plast.	



S1

Glasbeskrivelse

Klart glas monteres som standard i: P-200, P-900, P-1100 og P-1700.
Cotswold glas monteres som standard i: P-400 og P-600.
Kan på forespørgsel leveres med klart, cotswold eller frosted glas.

Målangivelser på hver dørmodel på: www.swedoor.dk

6:16



P-100



P-200



P-400



P-600



P-900



P-1100



P-1200



P-1300




P-1700

Anvendelse	Yderdør til udhus og garage hvor der ikke stilles samme krav som yderdør til bolig.
Konstruktion	47 mm dør opbygget af 34 mm isolerende flamingo beklædt på begge sider med vandfast plade og profilbrædder på udvendig side.
Overflade	Ubehandlet. Skal inden opsætning overfladebehandles på alle synlige flader og kanter med en heldækkende olie eller vandbaseret maling.
Mønster	4/58.
Glas	Udskæring U82 med klart glas. * Ved uligedelte dobbeltdøre, er der kun glas i det gående dørplade.
Karme	92 mm udadgående, ubehandlet karm. Tætningsliste monteret i karm.
Bundstykke	Flad fyrtræsbund.
Beslag	Hængsler: 2 stk. 3248. Lås: 565 falle/rigle. Dobbeltdøre: 2 stk. manuelle kantrigler.
a-og b mål	Se side 15:5.
Øvrigt	Se målskema nedenfor. Slagliste til dobbeltdøre medleveres løst.


Udhus med glas




Udhus uden glas



Udhus dobbelt med glas *



Udhus dobbelt uden glas



Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/170°	Bredde	Højde
9x19	888	1878	758	804	822	1814
9x20	888	1978	758	804	822	1914
9,5x20,5	948	2048	818	864	882	1984
13x19	1278	1878	1096	1193	822+386	1814
13x20	1278	1978	1096	1193	822+386	1914
13x20,5	1278	2048	1096	1193	822+386	1984
15x19	1514	1878	1332	1429	722+722	1814
15x20	1514	1978	1332	1429	722+722	1914
15x20,5	1514	2048	1332	1429	722+722	1984



6:18



Massive døre	Side
Massive døre, uklassificeret	7:2
Massive døre, brandklasse BD30, BD30M, F30	7:3
Massive døre, brandklasse BD30, F30, lydklasse 25dB	7:4
Massive døre, brandklasse BD30, lydklasse 30dB	7:5
Massive døre, brandklasse BD30, lydklasse 35dB, 60mm	7:6
Massive døre, brandklasse BD30, lydklasse 35dB, 40mm	7:7
Massive døre, brandklasse BD30, lydklasse 40dB	7:8
Massive døre, lydreduktion Rw47db, uklass., BD30, BD60	7:9
Massive døre, brandklasse BD60	7:10
Massive døre, brandklasse F60	7:11
Massive døre, brandklasse BD60, lydklasse 35dB	7:12
Massive døre, brandklasse BD60, lydklasse 40dB	7:13
Klemfri dør, uklassificeret	7:14
Klemfri dør, brandklasse BD30	7:15
Klemfri dør, brandklasse BD30, lydklasse 30	7:16
Anti barrikadedør	7:17
Unique HP, fyldningsdør, lydklasse dB30	7:18
Svingdør	7:20
Vådruksdør type 2	7:21
Vådruksdør type 3 og 4	7:22
Blydør	7:24
Blydør, BD30	7:25
Udskæringer	7:26
Massive døre, glasmontering	7:27
Vistamatic Glide, observationsrude	7:28
Spor- og profilfræsning, mønsterlagt finér	7:29
Standardlaminater	7:30
Massive døre, sparke-/trykplader og karmbeskyttelse	7:31
Slusedøre, lyddefineret 50dB og 55dB	7:32

Anvendelse	Døre til offentlige miljøer, hvor der stilles krav til slidstyrke. Eksempelvis toiletter, kontorer eller lager. Ved anvendelse til toiletter/baderum se side 15:8
Klasse	Uklassificeret.
Konstruktion	40 mm MA, med massivt indlæg. 40 mm MT, med træmassivt indlæg. Dørpumper kan monteres uden ekstra forstærkning.
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) iht. EN-13501-2. Også med glasudskæring med min. 6mm glas.
Overflade	Fineret eller malet, se side 14:3. Laminat, se side 7:30
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter. <u>Finerede døre:</u> Fineret eller massiv trækant i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> PVC kantliste 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 eller 4 kanter.
Aluminiumskant	Aluminiumskant* 4 sider (kun laminat). Se side 7:21
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 7:29.
Glasudskæring	Se side 7:26 og 7:27.
Spærke/trykplader	Se side 7:31.
Karme	Se side 14:8.
Bundløsninger	Se side 14:17 og 14:18.
Beslag	Hængsler: Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7M-10, 3 stk., >10M, 4 stk. Lås: 565 – falle/rigle. Slutblik: Fabrikens standard.
Dobbeltøre	Montering af 2 stk. manuelle kantrigler. Slutblik med leveres løst. Slaglisten følger farven på kantlisten på dørbladet.
Vægt	Modul 9: Dørblad ca. 40 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg. Modul 10: Dørblad ca. 44 kg.
Øvrigt	Massivdøre kan fås som 35 mm renoveringsdøre. Konsument kun i ubehandlet og mahogni.

Malet udførelse



Fineret udførelse



Pardørsmøde



Kehlet underliggende kantliste (KUF-kant)



Underliggende kantliste (KU-kant)



Laminatdør med pvc-kant



Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	560	606	625	2040
8x21	786	2089	660	706	725	2040
9x21	886	2089	760	806	825	2040
10x21	986	2089	860	906	925	2040
11x21	1086	2089	960	1006	1025	2040
12x21	1186	2089	1060	1106	1125	2040
13x21	1286	2089	1160	1206	1225	2040
14x21	1386	2089	1214	1306	925+398	2040
15x21	1486	2089	1314	1406	925+498	2040
16x21	1586	2089	1414	1506	761+761	2040
17x21	1686	2089	1514	1606	811+811	2040
18x21	1786	2089	1614	1706	861+861	2040
19x21	1886	2089	1714	1806	911+911	2040
Swedoor Konsument						
13x21	1313	2089	1157	1233	625+625	2040
15x21	1513	2089	1357	1433	725+725	2040
17x21	1713	2089	1557	1633	825+825	2040
19x21	1913	2089	1757	1833	925+925	2040

Alternative størrelser på forespørgsel.

Anvendelse	Døre til offentlige miljøer, hvor der stilles krav til slidstyrke. Eksempelvis kontorer, depot og teknikrum.
Klasse	D2 = BD30, DF = F30.
Konstruktion	40 mm MA BD30 eller F30, med massivt indlæg. 40 mm MT BD30, med træmassivt indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning.
Brand	Ved BD30 og F30 monteres brandpasta i sidekarmene og i top af dørbladet. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Benyttes stålarm, monteres brandpastaen i dørbladets sidekanter.
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) iht. EN-13501-2.
Selvlukker	På selvlukkende døre skal pumpe monteres i henhold til monteringsanvisning.
Overflade	Fineret eller malet, se side 14:3. Laminat, se side 7:30
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter. <u>Finerede døre:</u> Fineret eller massiv trækant i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> PVC kantliste 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 eller 4 kanter.
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 7:29.
Glasudskæring	Se side 7:26 og 7:27.
Sparke/trykplader	Se side 7:31.
Karme	Se side 14:8.
Bundløsninger	Se side 14:17 og 14:18.
Beslag	Hængsler: Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7M-10, 3 stk., >10M, 4 stk. Lås: 560 – falle/falle. 565 – falle/rigle ved manuel lukning. Slutblik: Fabrikens standard.
Dobbelt døre	Som standard monteres automatisk paskvil incl. greb. Retning på dør opgives ved ordre. I forbindelse med elslutblik ,el- eller motorlås monteres automatiske kantrigler. Er dørene placeret i flugtveje, skal godkendt flugtvejsbeslag monteres. Slaglisten følger farven på kantlisten på dørbladet.
Vægt	Modul 9: Dørblad ca. 40 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg. Modul 10: Dørblad ca. 44 kg.

Malet udførelse



Fineret udførelse



Pardørsmøde



7:3

Kehlet underliggende kantliste (KUF-kant)



Underliggende kantliste (KU-kant)



Laminatdør med pvc-kant



Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	560	606	625	2040
8x21	786	2089	660	706	725	2040
9x21	886	2089	760	806	825	2040
10x21	986	2089	860	906	925	2040
11x21	1086	2089	960	1006	1025	2040
12x21	1186	2089	1060	1106	1125	2040
13x21	1286	2089	1160	1206	1225	2040
14x21	1386	2089	1214	1306	925+398	2040
15x21	1486	2089	1314	1406	925+498	2040
16x21	1586	2089	1414	1506	761+761	2040
17x21	1686	2089	1514	1606	811+811	2040
18x21	1786	2089	1614	1706	861+861	2040
19x21	1886	2089	1714	1806	911+911	2040
20x21	1986	2089	1814	1906	961+961	2040
Swedoor Konsument						
13x21	1313	2089	1157	1233	625+625	2040
15x21	1513	2089	1357	1433	725+725	2040
17x21	1713	2089	1557	1633	825+825	2040
19x21	1913	2089	1757	1833	925+925	2040

Max. godkendte dørbladsstørrelser BD30 1225 x 2052 eller 1125 x 2352 mm (MT max 2040 mm)

Max godkendte karmydermål for dobb.dør: 2290 x 2090 eller 1990 x 2390 mm

Anvendelse	Døre til offentlige miljøer, hvor der stilles krav til slidstyrke. Eksempelvis kontorer og møderum med krav til nogen lydreduktion.	
Klasse	D5 = BD30/25dB.	
Konstruktion	40 mm BD30/25dB, med massivt indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning.	
Brand	Ved BD30 og F30 monteres brandpasta i sidekarmene og i top af dørbladet. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Benyttes stålarm, monteres brandpastaen i dørbladets sidekanter.	
Lyd	Lydklasse 25dB. Karmen er med tætningsliste.	
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) iht. EN-13501-2.	
Selvlukker	På selvlukkende døre skalpumpe monteres i henhold til monteringsanvisning.	
Overflade	Fineret eller malet, se side 14:3. Laminat, se side 7:30	
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter. <u>Finerede døre:</u> Fineret eller massiv trækant i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> PVC kantliste 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 eller 4 kanter.	
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 7:29.	
Glasudskæring	Se side 7:26 og 7:27.	
Sparke/trykplader	Se side 7:31.	
Karme	Se side 14:8.	
Bundløsninger	Se side 14:17 og 14:18.	
Beslag	Hængsler:	Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7M-10, 3 stk., >10M, 4 stk.
	Lås:	560 – falle/falle. 565 – falle/rigle ved manuel lukning.
	Slutblik:	Fabrikkens standard.
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 40 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.
	Modul 10:	Dørblad ca. 44 kg.

Malet udførelse



Fineret udførelse



Kehlet underliggende kantliste (KUF-kant)



Underliggende kantliste (KU-kant)



Laminatdør med pvc-kant



Modul	Karmydsmål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	560	606	625	2040
8x21	786	2089	660	706	725	2040
9x21	886	2089	760	806	825	2040
10x21	986	2089	860	906	925	2040
11x21	1086	2089	960	1006	1025	2040
12x21	1186	2089	1060	1106	1125	2040
13x21	1286	2089	1160	1206	1225	2040

Max. godkendte dørbladsstørrelser: 1225 x 2052 eller 1125 x 2352.
Ikke godkendt som dobbelt dør. Her vælges BD30/30dB.

Anvendelse	Døre til offentlige miljøer, hvor der stilles krav til slidstyrke. Eksempelvis kontorer og møderum med krav til lydreduktion.
Klasse	D4 = BD30/30dB, 30dB.
Konstruktion	40 mm BD30/ 30dB med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning.
Brand	Ved BD30 og F30 monteres brandpasta i sidekarmene og i top af dørbladet. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Benyttes stålarm, monteres brandpastaen i dørbladets sidekanter.
Lyd	Lydklasse 30dB, Karmen og dobbeltdørsmødet er med tætningsliste.
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) iht. EN-13501-2.
Selvlukker	På selvlukkende døre skalpumpe monteres i henhold til monteringsanvisning.
Overflade	Fineret eller malet, se side 14:3. Laminat, se side 7:30
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter. <u>Finerede døre:</u> Fineret eller massiv trækant i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> PVC kantliste 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 eller 4 kanter.
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 7:29.
Glasudskæring	Se side 7:26 og 7:27.
Sparke-/tryklader	Se side 7:31.
Karme	Se side 14:8.
Bundløsninger	Se side 14:17 og 14:18.
Beslag	Hængsler: Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7M-10, 3 stk., >10M, 4 stk. Lås: 560 – falle/falle. 565 – falle/rigle ved manuel lukning. Slutblik: Fabrikens standard.
Dobbeltdøre	Som standard monteres automatisk paskvil incl. greb. Retning på dør opgives ved ordre. I forbindelse med elslutblik, el- eller motorlås monteres automatiske kantrigler. Er dørene placeret i flugtveje, skal godkendt flugtvejsbeslag monteres. Slaglisten følger farven på kantlisten på dørbladet.
Vægt	Modul 9: Dørblad ca. 47 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg. Modul 10: Dørblad ca. 52 kg.

Malet udførelse



Fineret udførelse



Pardørsmøde



7:5

Kehlet underliggende kantliste (KUF-kant)



Underliggende kantliste (KU-kant)



Laminatdør med pvc-kant



Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	560	606	625	2040
8x21	786	2089	660	706	725	2040
9x21	886	2089	760	806	825	2040
10x21	986	2089	860	906	925	2040
11x21	1086	2089	960	1006	1025	2040
12x21	1186	2089	1060	1106	1125	2040
13x21	1286	2089	1160	1206	1225	2040
14x21	1386	2089	1214	1306	925+398	2040
15x21	1486	2089	1314	1406	925+498	2040
16x21	1586	2089	1414	1506	761+761	2040
17x21	1686	2089	1514	1606	811+811	2040
18x21	1786	2089	1614	1706	861+861	2040
19x21	1886	2089	1714	1806	911+911	2040
20x21	1986	2089	1814	1906	961+961	2040

Max. godkendte dørblads størrelser: 1225 x 2052 eller 1125 x 2352 mm
 Max. godkendt karmydermål for dobb. dør: 1990 x 2390 mm.

Anvendelse	Døre til offentlige miljøer, hvor der stilles krav til slidstyrke. Eksempelvis kontorer, møderum, klasseværelser med krav til lydreduktion.	
Klasse	D6 = BD30/35dB, 35dB.	
Konstruktion	62 mm BD30/35dB med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning.	
Brand	Brandpasta monteres i top af dør. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Ved dørhøjde over 2052, monteres brandpasta i dørens sidekanter (bag tætningsliste).	
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller Sm (varm røg) iht. EN-13501-2.	
Selvlukker	På selvlukkende døre skalpumpe monteres i henhold til monteringsanvisning.	
Lyd	Lydklasse 35dB. Dørbladet er med tætningslister.	
Overflade	Fineret eller malet, se side 14:3. Laminat, se side 7:30	
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter. <u>Finerede døre:</u> Fineret eller massiv trækant i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> PVC kantliste på 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 eller 4 kanter.	
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 7:29.	
Glasudskæring	Se side 7:26 og 7:27.	
Sparke-/tryklader	Se side 7:31.	
Karme	Se side 14:8.	
Bundløsninger	Se side 14:17 og 14:18.	
Beslag	Hængsler:	Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7M-10, 3 stk., >10M, 4 stk.
	Lås:	560 – falle/falle. 565 – falle/rigle ved manuel lukning.
	Slutblik:	Fabrikens standard.
	Kan på forespørgsel leveres med integreret dørlukker ITS96. Se side 7:31.	
Dobbelt døre	Som standard monteres automatisk paskvil incl. greb. Retning på dør opgives ved ordre. I forbindelse med elslutblik ,el- eller motorlås monteres automatiske kantrigler. Er dørene placeret i flugtveje, skal godkendt flugtvejsbeslag monteres. Slaglisten følger farven på kantlisten på dørbladet.	
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 54 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.
	Modul 10:	Dørblad ca. 60 kg.

Malet udførelse



Fineret udførelse



Pardørsmøde




Kehlet underliggende kantliste (KUF-kant)



Underliggende kantliste (KU-kant)



Laminatdør med pvc-kant



Modul	Karmydemål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2040
8x21	786	2089	639	706	725	2040
9x21	886	2089	739	806	825	2040
10x21	986	2089	839	906	925	2040
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2040
12x21	1186	2089	1039	1106	1125	2040
13x21	1286	2089	1139	1206	1225	2040
14x21	1386	2089	1173	1306	925+410	2040
15x21	1486	2089	1273	1406	925+510	2040
16x21	1586	2089	1373	1506	767+767	2040
17x21	1686	2089	1473	1606	817+817	2040
18x21	1786	2089	1573	1706	867+867	2040
19x21	1886	2089	1673	1806	917+917	2040
20x21	1986	2089	1773	1906	967+967	2040

Max. godkendte dørbladsstørrelser: 1225 x 2052 eller 1125 x 2352 mm.

Max. godkendt karmydemål for dobb. dør: 1990 x 2390 mm

Anvendelse	Døre til offentlige miljøer, hvor der stilles krav til slidstyrke. Eksempelvis kontorer og møderum med krav til lydreduktion.
Klasse	D16 = BD30/35dB, 35dB.
Konstruktion	40 mm BD30/ 35dB med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning.
Brand	Ved BD30 og F30 monteres brandpasta i sidekarmene og i top af dørbladet. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Benyttes stålkarm, monteres brandpastaen i dørbladets sidekanter.
Lyd	Lydklasse 35dB. Karmen er forsynet med Ø8 tætningsliste.
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) iht. EN-13501-2.
Selvlukker	På selvlukkende døre skalpumpe monteres i henhold til monteringsanvisning.
Overflade	Fineret eller malet, se side 14:3. Laminat, se side 7:30
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter. <u>Finerede døre:</u> Fineret eller massiv trækant i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> PVC kantliste 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 eller 4 kanter.
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 7:29.
Glasudskæring	Se side 7:26 og 7:27. Dog uden brandgodkendelse.
Sparke-/trykplader	Se side 7:31.
Karme	Se side 14:8.
Bundløsninger	Se side 14:17 og 14:18.
Beslag	Hængsler: Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7M-10, 3 stk., >10M, 4 stk. Lås: 560 – falle/falle. 565 – falle/rigle ved manuel lukning. Slutblik: Fabrikens standard.
Vægt	Modul 9: Dørblad ca. 47 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg. Modul 10: Dørblad ca. 52 kg.

Malet udførelse



Fineret udførelse



Kehlet underliggende kantliste (KUF-kant)



Underliggende kantliste (KU-kant)



Laminatdør med pvc-kant



7:7

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	560	606	625	2040
8x21	786	2089	660	706	725	2040
9x21	886	2089	760	806	825	2040
10x21	986	2089	860	906	925	2040

Max. godkendte dørblads størrelser: 925 x 2052

Anvendelse	Slidstærke og enkle døre, hvor der stilles krav til brand og skærpede lydegenskaber. Eksempelvis til musiklokalier.	
Klasse	D7 = BD30/40dB, 40dB.	
Konstruktion	62 mm BD30/40dB med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning.	
Brand	Brandpasta monteres i top af dør. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Ved dørhøjde over 2052, monteres brandpasta i dørens sidekanter (bag tætningsliste).	
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller Sm (varm røg) iht. EN-13501-2.	
Selvlukker	På selvlukkende døre skal pumpe monteres i henhold til monteringsanvisning.	
Lyd	Lydklasse 40dB. Dørbladet er med 2 stk tætningslister.	
Overflade	Fineret eller malet, se side 14:3. Laminat, se side 7:30	
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter svarende til overfladen på døren. <u>Finerede døre:</u> Fineret eller massiv trækant i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> PVC kantliste på 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 Skanter.	
Træ kantlister	Underliggende på 2 eller 4 sider i bøg, eg eller birk.	
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 7:29.	
Glasudskæring	Se side 7:26 og 7:27.	
Sparke-/tryklader	Se side 7:31.	
Karme	Se side 14:8.	
Bundløsninger	Se side 14:17 og 14:18.	
Beslag	Hængsler:	Tapbærende justerbare el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7M-10, 3 stk., >10M, 4 stk.
	Lås:	560 – falle/falle. 565 – falle/rigle ved manuel lukning.
	Slutblik:	Fabrikkens standard.
Dobbeltøre	Som standard monteres automatisk paskvil incl. greb. Retning på dør opgives ved ordre. I forbindelse med elslutblik ,el- eller motorlås monteres automatiske kantrigler. Er dørene placeret i flugtveje, skal godkendt flugtvejsbeslag monteres. Slaglisten følger farven på kantlisten på dørbladet.	
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 64 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.
	Modul 10:	Dørblad ca. 71 kg.

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2040
8x21	786	2089	639	706	725	2040
9x21	886	2089	739	806	825	2040
10x21	986	2089	839	906	925	2040
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2040
12x21	1186	2089	1039	1106	1125	2040
13x21	1286	2089	1139	1206	1225	2040
14x21	1386	2089	1173	1306	925+410	2040
15x21	1486	2089	1273	1406	925+510	2040
16x21	1586	2089	1373	1506	767+767	2040
17x21	1686	2089	1473	1606	817+817	2040
18x21	1786	2089	1573	1706	867+867	2040
19x21	1886	2089	1673	1806	917+917	2040
20x21	1986	2089	1773	1906	967+967	2040

Max.godkendte dørbladsstørrelser: 1225 x 2052 eller 1125 x 2340mm
Max godkendt karmydermål for dobb.dør: 1990 x 2390 mm.

Malet udførelse



Fineret udførelse




Pardørsmøde



Underliggende kantliste (KU-kant)




Laminatdør med pvc-kant



Anvendelse	Døre i offentlige miljøer hvor der stilles høje krav til slidstyrke og lydegenskaber. Anvendes fx. i koncerthuse, studier, produktionslokaler m.m. med extra høje krav til lydreduktion.		
Klasse	D47 = BD30/rw47db, D58 = BD60/rw47db		
Konstruktion	88mm, stomme HL, se detalje. Udenpåliggende dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning af dørplade.		
Brand	Døren udføres også i brandklasse BD30 eller BD60. BD30 døren er forsynet med brandpasta i overkant. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Ved dørhøjde over 2052, monteres brandpasta i dørens sidekanter. BD60 døren er forsynet med brandpasta på alle kanter.		
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller Sm (varm røg) iht. EN-13501-2.		
Lyd	Dørbladet er forsynet med dobbelte tætningslister, samt tætningsliste i karmen.		
Overflade	Fineret eller malet, se side 14:3. Laminat, se side 7:30		
Dørbladskanter	Malet:	Låse- og hængselsside har malet kantliste malet som overflade på dør.	
	Fineret:	Massiv trækant. Overfladebehandlet som overflade på dør.	
	Laminat:	Massiv trækant, lakeret.	
Karme	Trækarm se detalje. Karmen kan udføres i malet eller ubehandlet fyr. Karmen fåes også i ædeltræ. Karmdybde min 128mm		
Bundløsninger	Falset træbundstykke dybde 128 mm, alternativt mekanisk bundtætning. Se side 14:17 og 14:18.		
Beslag	Hængsler:	7-11M	= 4/tapbærende hængsler, elforzinkede.
		>11M	= 5/tapbærende hængsler, elforzinkede.
	Lås:	565 blank. Alternative låse kan tilbydes.	
	Slutblik:	Standard.	
	Kantgrigler til dobbeltdøre: 2 stk. 30 HZ.		
	Slutblik til kantriger levereres umonterede.		
a- og b-mål	Se sid 15:5.		
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 89 kg. 128 mm trækarm ca. 17 kg.	
Øvrigt	Døren kan forsynes med magnetlås, karmoverføring, rørforing og ekstra lås m.m. Kan på forespørgsel leveres med integreret dørlukker ITS96. Se side 7:31.		


Målet udførelse




Pardørsmøde



Fineret udførelse



Laminat med trækant



7:9

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	V/90	V/180	Bredd	Højde
7x21	686	2089	506	576	625	2040
8x21	786	2089	606	676	725	2040
9x21	886	2089	706	776	825	2040
10x21	986	2089	806	876	925	2040
11x21	1086	2089	906	976	1025	2040
13x21	1286	2089	1036	1176	925+310	2040
14x21	1386	2089	1136	1276	925+410	2040
15x21	1486	2089	1236	1376	925+510	2040
16x21	1586	2089	1336	1476	767+767	2040
17x21	1686	2089	1436	1576	817+817	2040
18x21	1786	2089	1536	1676	867+867	2040
19x21	1886	2089	1636	1776	917+917	2040
20x21	1986	2089	1736	1876	967+967	2040

Max. størrelse (u. brand og BD30): 825 x 2352, 925 x 2152, 1025 x 2052. BD60: 1025 x 2052
Min dørbladsmål 625 x 1866 mm.

Anvendelse	Slidstærke og enkle døre, hvor der stilles skærpede krav til brandegenskaber. Eksempelvis til arkivrum, trappe- rum.	
Klasse	D8 = BD60.	
Konstruktion	62 mm BD60 med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning.	
Brand	Ved BD60 monteres brandpasta i sider og top af dørblad, samt i sidekarmene. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Benyttes stålkarm, monteres brandpastaen i dørbladets sidekanter. Dørbladet er med tætningslister.	
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller Sm (varm røg) iht. EN-13501-2.	
Selvlukker	På selvlukkende døre skalpumpe monteres i henhold til monteringsanvisning.	
Overflade	Fineret eller malet, se side 14:3. Laminat, se side 7:30	
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter. <u>Finerede døre:</u> Fineret eller massiv trækant i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> PVC kantliste på 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 eller 4 kanter.	
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 7:29.	
Glasudskæring	Se side 7:26 og 7:27.	
Sparke-/tryklader	Se side 7:31.	
Karme	Se side 14:8.	
Bundløsninger	Se side 14:17 og 14:18.	
Beslag	Hængsler:	Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7M-10, 3 stk., >10M, 4 stk.
	Lås:	560 – falle/falle.
	Slutblik:	Fabrikkens standard.
	Kan på forespørgsel leveres med integreret dørlukker ITS96. Se side 7:31.	
Dobbelt døre	Som standard monteres automatisk paskvil incl. greb. Retning på dør opgives ved ordre. I forbindelse med elslutblik ,el- eller motorlås monteres automatiske kantrigler. Er dørene placeret i flugtveje, skal godkendt flugtvejsbeslag monteres. Slaglisten følger farven på kantlisten på dørbladet.	
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 54 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.
	Modul 10:	Dørblad ca. 60 kg.

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2040
8x21	786	2089	639	706	725	2040
9x21	886	2089	739	806	825	2040
10x21	986	2089	839	906	925	2040
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2040
12x21	1186	2089	1039	1106	1125	2040
13x21	1286	2089	1139	1206	1225	2040
14x21	1386	2089	1173	1306	925+410	2040
15x21	1486	2089	1273	1406	925+510	2040
16x21	1586	2089	1373	1506	767+767	2040
17x21	1686	2089	1473	1606	817+817	2040
18x21	1786	2089	1573	1706	867+867	2040
19x21	1886	2089	1673	1806	917+917	2040
20x21	1986	2089	1773	1906	967+967	2040

Max. godkendte dørbladsstørrelser: 1225 x 2052 eller 925 x 2152 mm.
Max. godkendt karmydermål for dobb.dør: 1990 x 2090 mm eller 1890 x 2190.
For visse låse og øvrigt beslag er max godkendte størrelser mindre.

Vi tager forbehold for konstruktionsændringer
01-04-2022

Malet udførelse



Fineret udførelse



Pardørsmøde



Kehlet underliggende kantliste (KUF-kant)



Underliggende kantliste (KU-kant)



Laminatdør med pvc-kant



Anvendelse	Slidstærke og enkle døre, hvor der stilles skærpede krav til brandegenskaber. Eksempelvis til trapperum, døre i gange.	
Klasse	DT = F60.	
Konstruktion	62 mm F60 med spec. indlæg, ufalset. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning.	
Brand	Ved BD60 monteres brandpasta i sider og top af dørblad, samt i sidekarmene. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Benyttes stålkarm, monteres brandpastaen i dørbladets sidekanter. Dørbladet er med tætningslister.	
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller Sm (varm røg) iht. EN-13501-2.	
Selvlukker	På selvlukkende døre skal pumpe monteres i henhold til monteringsanvisning.	
Overflade	Fineret eller malet, se side 14:3. Laminat, se side 7:30	
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter. <u>Finerede døre:</u> Fineret eller massiv trækant i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> PVC kantliste på 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 eller 4 kanter.	
Glasudsikring	Se side 7:26 og 7:27 (max glasstørrelse for godkendelse 768 x 1640 mm).	
Sparke/trykplader	Se side 7:31.	
Karme	Se side 14:8.	
Bundløsninger	Se side 14:17 og 14:18.	
Beslag	Hængsler:	Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7M-10, 3 stk., >10M, 4 stk.
	Lås:	560 – falle/falle.
	Slutblik:	Fabrikkens standard.
	Kan på forespørgsel leveres med integreret dørlukker ITS96. Se side 7:31.	
Dobbeldøre	Som standard monteres automatisk paskvil incl. greb. Retning på dør opgives ved ordre. I forbindelse med elslutblik, el- eller motorlås monteres automatiske kantrigler. Er dørene placeret i flugtveje, skal godkendt flugtvejsbeslag monteres. Slaglisten følger farven på kantlisten på dørbladet.	
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 54 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.
	Modul 10:	Dørblad ca. 60 kg.

Modul	Karmydernål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2040
8x21	786	2089	639	706	725	2040
9x21	886	2089	739	806	825	2040
10x21	986	2089	839	906	925	2040
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2040
12x21	1186	2089	1039	1106	1125	2040
13x21	1286	2089	1073	1206	925+310	2040
14x21	1386	2089	1173	1306	925+410	2040
15x21	1486	2089	1273	1406	925+510	2040
16x21	1586	2089	1373	1506	767+767	2040
17x21	1686	2089	1473	1606	817+817	2040
18x21	1786	2089	1573	1706	867+867	2040
19x21	1886	2089	1673	1806	917+917	2040
20x21	1986	2089	1773	1906	967+967	2040

Max. godkendte dørbladsstørrelser 1225 x 2052 eller 925 x 2152 mm (dog med begrænsning af glasstørrelse). Max. godkendt karmydernål for dobb.dør: 1990 x 2190 mm (dog med begrænsning af glasstørrelse). For visse låse og øvrigt beslag er max godkendte størrelser mindre.

Vi tager forbehold for konstruktionsændringer
01-04-2022

Malet udførelse



Fineret udførelse



Pardørsmøde



Kehlet underliggende kantliste (KUF-kant)



Underliggende kantliste (KU-kant)



Laminatdør med pvc-kant



7:11

Anvendelse	Slidstærke og enkle døre, hvor der stilles skærpede krav til brand- lydegenskaber. Eksempelvis til trapperum og til beskyttelse af flugtveje.	
Klasse	D9 = BD60/35dB.	
Konstruktion	62 mm BD60/35dB med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning.	
Brand	Ved BD60 monteres brandpasta i sider og top af dørblad, samt i sidekarmene. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Benyttes stålkarm, monteres brandpastaen i dørbladets sidekanter. Dørbladet er med tætningslister.	
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller Sm (varm røg) iht. EN-13501-2.	
Selvlukker	På selvlukkende døre skal pumpe monteres i henhold til monteringsanvisning.	
Lyd	Lydklasse 35dB, Dørbladet er med tætningslister.	
Overflade	Fineret eller malet, se side 14:3. Laminat, se side 7:30	
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter. <u>Finerede døre:</u> Fineret eller massiv trækant i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> PVC kantliste på 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 eller 4 kanter.	
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 7:29.	
Glasudskæring	Kan ikke godkendes med glasudskæring.	
Sparke/trykplader	Se side 7:31.	
Karme	Se side 14:8.	
Bundløsninger	Se side 14:17 og 14:18. Dobbeldør kun med træbund.	
Beslag	Hængsler: Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7M-10, 3 stk., >10M, 4 stk. Lås: 560 – falle/falle. Slutblik: Fabrikens standard. Kan på forespørgsel leveres med integreret dørlukker ITS96 Se side 7:31.	
Dobbeldøre	Som standard monteres automatisk paskvil incl. greb. Retning på dør opgives ved ordre. I forbindelse med elslutblik ,el- eller motorlås monteres automatiske kantrigler. Er dørene placeres i flugtveje, skal godkendt flugtvejsbeslag monteres. Slaglisten følger farven på kantlisten på dørbladet.	
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 54 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.
	Modul 10:	Dørblad ca. 60 kg.

Modul	Karmydernål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2040
8x21	786	2089	639	706	725	2040
9x21	886	2089	739	806	825	2040
10x21	986	2089	839	906	925	2040
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2040
12x21	1186	2089	1039	1106	1125	2040
13x21	1286	2089	1073	1206	925+310	2040
14x21	1386	2089	1173	1306	925+410	2040
15x21	1486	2089	1273	1406	925+510	2040
16x21	1586	2089	1373	1506	767+767	2040
17x21	1686	2089	1473	1606	817+817	2040
18x21	1786	2089	1573	1706	867+867	2040
19x21	1886	2089	1673	1806	917+917	2040
20x21	1986	2089	1773	1906	967+967	2040

Max. godkendt dørbladsstørrelse 1225 x 2052 mm.
Max. godkendt karmydernål for dobbelt dør: 1990 x 2090 mm.
For visse låse og øvrigt beslag er max godkendte størrelser mindre.

Vi tager forbehold for konstruktionsændringer
01-04-2022

Malet udførelse



Fineret udførelse



Pardørsmøde



Kehlet underliggende kantliste (KUF-kant)



Underliggende kantliste (KU-kant)



Laminatdør med pvc-kant



Anvendelse	Døre til offentlige miljøer hvor der stilles høje krav til slidstyrke samt høje brand- og lydegenskaber. Anvendes fx. til arkivrum, døre til trapperum mm. med høj lydreduktion og høje brandkrav.	
Klasse	D10 = BD60/40dB	
Konstruktion	Stomme RLS. 62 mm BD60/40dB med spec. indlæg.	
Brand	Ved BD60 monteres brandpasta i sider og top af dørblad, samt i sidekarmene. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Benyttes stålkarm, monteres brandpastaen i dørbladets sidekanter. Dørbladet er med tætningslister.	
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller Sm (varm røg) iht. EN-13501-2.	
Selvlukker	På selvlukkende døre skalpumpe monteres i henhold til monteringsanvisning.	
Lyd	Lydklasse 40dB. Dørbladet er med 2 stk tætningslister.	
Overflade	Fineret eller malet, se side 14:3. Laminat, se side 7:30	
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u>	Låse- og hængselside har malede melaminkanter svarende til overfladen på døren.
	<u>Finerede døre:</u>	Fineret eller i samme eller matchende træsort som overfladen. Soft-kant i birk, bøg, fyr eller eg.
	<u>Laminat døre:</u>	Soft-kant på forespørgsel i ovenstående træsorter
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 7:29.	
Glasudskæring	Kan ikke leveres med glasudskæring.	
Sparke-/tryklader	Se side 7:31.	
Karme	Se side 14:8.	
Bundløsninger	Se side 14:17 og 14:18.	
Beslag	Hængsler:	Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., >10M, 4 stk.
	Lås:	560 – dobbeltfalle.
	Slutblik:	Fabrikkens standard.
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 64 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.
Øvrigt	Kan på forespørgsel leveres med integreret dørlukker ITS96. Se side 7:31.	

Malet udførelse



Fineret udførelse



Underliggende kantliste (SOFT-kant)




7:13

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	V/90	V/180	Bredde	Højde
7x21	686	2089	545	606	626	2040
8x21	786	2089	645	706	726	2040
9x21	886	2089	745	806	826	2040
10x21	986	2089	845	906	926	2040
11x21	1086	2089	945	1006	1026	2040
12x21	1186	2089	1045	1106	1126	2040

Anvendelse	Slidstærk og enkle døre, hvor der stilles krav til slidsstyrke og klemfrihed. Anvendes i vuggestuer, børnehaver og skoler hvor specielt mindreårige børn færdes.
Klasse	Uklassificeret - klemfri.
Konstruktion	40 mm MA klemfri med massivt indlæg. 40 mm MT klemfri med træmassivt indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning.
Overflade	Fineret eller malet, se side 14:3. Laminat, se side 7:30
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter. <u>Finerede døre:</u> Fineret eller massiv trækant i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> PVC kantliste 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 eller 4 kanter.
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 7:29.
Glasudskæring	Se side 7:26 og 7:27.
Sparke-/trykplader	Se side 7:31.
Karme	Se side 14:8.
Bundløsninger	Se side 14:17 og 14:18.
Beslag	Hængsler: Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., >10M, 4 stk. Inkluderet klemfri liste. Se detalje. Lås: 565 – falle/rigle. Slutblik: Fabrikens standard.
Dobbelt døre	2 stk. manuelle kantrigler. Slutblik medleveres løst. Slaglisten følger farven på kantlisten på dørbladet.
Vægt	Modul 9: Dørblad ca. 40 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg. Modul 10: Dørblad ca. 44 kg.

7:14

Klemfri liste



Modul	Karmydsmål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	553	595	601	2040
8x21	786	2089	653	695	701	2040
9x21	886	2089	753	795	801	2040
10x21	986	2089	853	895	901	2040
11x21	1086	2089	953	995	1001	2040
12x21	1186	2089	1053	1095	1101	2040
13x21	1286	2089	1153	1195	1201	2040
14x21	1386	2089	1200	1285	901+373	2040
15x21	1486	2089	1300	1385	901+473	2040
16x21	1586	2089	1400	1485	737+737	2040
17x21	1686	2089	1500	1585	787+787	2040
18x21	1786	2089	1600	1685	837+837	2040
19x21	1886	2089	1700	1785	887+887	2040
20x21	1986	2089	1800	1885	937+937	2040

Malet udførelse



Fineret udførelse



Pardørsmøde



Kehlet underliggende kantliste (KUF-kant)



Underliggende kantliste (KU-kant)



Laminatdør med pvc-kant



Anvendelse	Slidstærk og enkle døre, hvor der stilles krav til slidstyrke og klemfrihed. Anvendes i vuggestuer, børnehaver og skoler hvor specielt mindreårige børn færdes.
Klasse	D2 = BD30 - klemfri.
Konstruktion	40 mm MA klemfri med massivt indlæg. 40 mm MT klemfri med træmassivt indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning.
Brand	Ved BD30 og F30 monteres brandpasta i sidekarmene og i top af dørbladet. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Benyttes stålarm, monteres brandpastaen i dørbladets sidekanter.
Selvlukker	På selvlukkende døre skalpumpe monteres i henhold til monteringsanvisning.
Overflade	Fineret eller malet, se side 14:3. Laminat, se side 7:30
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter. <u>Finerede døre:</u> Fineret eller massiv trækant i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> PVC kantliste 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 eller 4 kanter.
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 7:29.
Glasudskæring	Se side 7:26 og 7:27.
Sparke-/trykplader	Se side 7:31.
Karme	Se side 14:8.
Bundløsninger	Se side 14:17 og 14:18.
Beslag	Hængsler: Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., >10M, 4 stk. Inkluderet branddrøj klemfri liste. Se detalje. Lås: 560 – fælle/fælle. Slutblik: Fabrikens standard.
Dobbelt døre	2 stk. manuelle kantrigler. Slutblik medleveres løst. Slaglisten følger farven på kantlisten på dørbladet.
Vægt	Modul 9: Dørblad ca. 40 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg. Modul 10: Dørblad ca. 44 kg.

Malet udførelse



Fineret udførelse



Pardørsmøde



7:15

Kehlet underliggende kantliste (KUF-kant)




Underliggende kantliste (KU-kant)



Laminatdør med pvc-kant



Klemfri liste



Klemfri liste af naturgummi

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	553	595	601	2040
8x21	786	2089	653	695	701	2040
9x21	886	2089	753	795	801	2040
10x21	986	2089	853	895	901	2040
11x21	1086	2089	953	995	1001	2040
12x21	1186	2089	1053	1095	1101	2040
13x21	1286	2089	1153	1195	1201	2040
14x21*	1386	2089	1200	1285	901+373	2040
15x21*	1486	2089	1300	1385	901+473	2040
16x21*	1586	2089	1400	1485	737+737	2040
17x21*	1686	2089	1500	1585	787+787	2040
18x21*	1786	2089	1600	1685	837+837	2040
19x21*	1886	2089	1700	1785	887+887	2040
20x21*	1986	2089	1800	1885	937+937	2040

*Ikke brandgodkendt som dobbeltdør

Anvendelse	Slidstærk og enkle døre, hvor der stilles krav til slidstyrke og klemfrihed. Anvendes i vuggestuer, børnehaver og skoler hvor specielt mindreårige børn færdes og der er krav til lydreduktion.
Klasse	D4 = BD30 /DB30- klemfri.
Konstruktion	40 mm BD30/db30 klemfri med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning.
Brand	Ved BD30 og F30 monteres brandpasta i sidekarmene og i top af dørbladet. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Benyttes stålkarm, monteres brandpastaen i dørbladets sidekanter.
Lyd	Lydklasse 30dB. Karmen er med tætningsliste.
Selvlukker	På selvlukkende døre skalpumpe monteres i henhold til monteringsanvisning.
Overflade	Fineret eller malet, se side 14:3. Laminat, se side 7:30
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter. <u>Finerede døre:</u> Fineret eller massiv trækant i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> PVC kantliste 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 eller 4 kanter.
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 7:29.
Glasudskæring	Se side 7:26 og 7:27.
Sparke-/trykplader	Se side 7:31.
Karme	Se side 14:8.
Bundløsninger	Se side 14:17 og 14:18.
Beslag	Hængsler: Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., >10M, 4 stk. Inkluderet branddrøj klemfri liste. Se detalje. Lås: 560 – falle/falle. Slutblik: Fabrikens standard.
Vægt	Modul 9: Dørblad ca. 40 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg. Modul 10: Dørblad ca. 44 kg.

Malet udførelse



Fineret udførelse



Kehlet underliggende kantliste (KUF-kant)




Underliggende kantliste (KU-kant)



Laminatdør med pvc-kant



Klemfri liste



Klemfri liste af naturgummi

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	553	595	601	2040
8x21	786	2089	653	695	701	2040
9x21	886	2089	753	795	801	2040
10x21	986	2089	853	895	901	2040
11x21	1086	2089	953	995	1001	2040
12x21	1186	2089	1053	1095	1101	2040
13x21	1286	2089	1153	1195	1201	2040
14x21*	1386	2089	1200	1285	901+373	2040
15x21*	1486	2089	1300	1385	901+473	2040
16x21*	1586	2089	1400	1485	737+737	2040
17x21*	1686	2089	1500	1585	787+787	2040
18x21*	1786	2089	1600	1685	837+837	2040
19x21*	1886	2089	1700	1785	887+887	2040
20x21*	1986	2089	1800	1885	937+937	2040

*Dobbelt døre kan kun leveres med træbundstykke.

Anvendelse	"Dør-i-dørløsning" som sikrer plejepersonale på psykiatriske afdelinger, plejehjem o.lign. hurtig adgang til patient/beboer, selvom døren er blokeret. Døren har en ekstra dør i den primære dør, som kan åbnes den modsatte vej hvis behovet opstår.	
Klasse	D60 = BD30/30dB (Rw 37dB)	
Konstruktion	60 mm BD30/30dB med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning.	
Brand	Brandpasta monteres i top af dør. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Ved dørhøjde over 2052, monteres brandpasta i dørens sidekanter (bag tætningsliste).	
Selvlukker	På selvlukkende døre skal pumpe monteres i henhold til monteringsanvisning.	
Lyd	Lydklasse 30dB (Rw37dB) Dørbladet er med tætningslister.	
Overflade	Fineret eller malet, se side 14:3. Laminat, se side 7:30	
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u>	Låse- og hængselside har malede melaminkanter.
	<u>Finerede døre:</u>	Fineret eller massiv trækant* i samme eller matchende træsort som overfladen.
	<u>Laminat døre:</u>	PVC kantliste på 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste* på 2 eller 4 kanter. * Ikke til sekundær dør!
Glasudskæring	VM1 og VM2. Se side 7:26 og 7:27.	
Sparke-/trykplader	Se side 7:31. Sparkeplade max. 90mm	
Karme	Træ eller stålarm. Se kap. 14.	
Bundløsninger	Se side 14:17 og 14:18.	
Beslag	Hængsler:	Både den primære og sekundære dør leveres med hængsel passende til ønsket funktion og karmtype. bla. anti-ligature hængsler.
	Lås:	Primært dørblad: 565 Sekundært: 8561
	Slutblik:	Fabrikkens standard.
	Den primære dør kan forsynes med karmoverføring til brug sammen med el-låse. Kan på forespørgsel leveres med integreret dørlukker ITS96. Se side 7:31.	
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 54 kg. 100 mm træarm ca. 10 kg.
	Modul 10:	Dørblad ca. 60 kg.

Malet udførelse




Fineret udførelse



Kehlet underliggende kantliste (KUF-kant)



Laminatdør med pvc-kant



Barrikadedør åbnet



Modul	Karmydsmål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
10x21	986	2089	839 (470)	906 (536*)	925 (555)	2040 (1790)
11x21	1086	2089	939 (570)	1006 (636*)	1025 (655)	2040 (1790)
12x21	1186	2089	1039 (670)	1106 (736*)	1125 (755)	2040 (1790)
13x21	1286	2089	1139 (770)	1206 (836*)	1225 (855)	2040 (1790)

Max. dørbladsmål: 1225 x 2052, min. dørbladsmål 925 x 1940.

Målene i parentes er på det sekundære dørblad.

* Åbningsvinkel afhænger af vægtykkelse/karmdybde

Unique HP Uklassificeret, Lydklasse 30dB, Rw28dB og Rw36dB

Anvendelse	Døre til offentlige miljøer, hvor der stilles krav til slidstyrke, modstandsdygtighed og design. Eksempelvis kontorer og mødelokaler. Kan anvendes sammen med skjulte hængsler for mere stilrent udseende.	
Klasse	Uklassificeret, 30dB, Rw28dB og Rw36dB	
Konstruktion	Se detaljer Dørpumper kan monteres uden ekstra forstærkning.	
Lyd	Karmen og dørbladsmøde er forsynet med tætningsliste Bemærk at lydgodkendelse kun gælder enkeltfløjede døre.	
Overflade	Fineret eller malet, se side 14:3.	
Dørbladskanter	Hængsels- og låseside i samme udførelse som dørplade.	
Glasudskæring	Se næste side	
Sparke/trykplader	Se side 7:31. Max højde 100mm	
Karme	Se side 14:8.	
Bundløsninger	Se side 14:17 og 14:18.	
Beslag	Hængsler:	Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7M-10, 3 stk., >10M, 4 stk.
	Lås:	565 – fälle/rigle.
	Slutblik:	Fabrikkens standard.
Dobbeltløse	Montering af 2 stk. manuelle kantrigler. Slutblik medleveres løst.	
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 33kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.
	Modul 10:	Dørblad ca. 37 kg.
Øvrigt	Døren kan udføres med rørføring og karmoverføring til el-lås.	

Malet udførelse



Fineret udførelse



Pardørsmøde



7:18

Modul	Karmydsmål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	560	606	625	2040
8x21	786	2089	660	706	725	2040
9x21	886	2089	760	806	825	2040
10x21	986	2089	860	906	925	2040
11x21	1086	2089	960	1006	1025	2040
14x21	1386	2089	1214	1306	925+398	2040
15x21	1486	2089	1314	1406	925+498	2040
16x21	1586	2089	1414	1506	761+761	2040
17x21	1686	2089	1514	1606	811+811	2040
18x21	1786	2089	1614	1706	861+861	2040
19x21	1886	2089	1714	1706	911+911	2040
20x21	1986	2089	1814	1906	961+961	2040

Max. dørbladsmål 1025 x 2340 mm, min. dørbladsmål 398 x 1940 mm.

Max. dørbladsmål 30dB 1025 x 2240 mm.

Lydgodkendelse er kun gældende for enkeltfløjede døre.

Glas


Klasse	Glastype
Uklassificeret / Rw28dB	6mm hærdet
30dB	8,76 mm lamineret glas
Rw36dB	8,76 mm lamineret lydglas



GW01L



GW02L



GW03L




GW04L




GW08L


7:19




GW01L




GW02L



GW03L



GW04L




GW08L




Anvendelse	Slidstærke og enkle døre, hvor der stilles krav til slidsstyrke og nem adgang. Eks. storkøkkener og restaurationer.	
Konstruktion	40 mm MA svingdør med massivt indlæg. 40 mm MT svingdør med træmassivt indlæg.	
Overflade	Fineret eller malet, se side 14:3. Laminat, se side 7:30	
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u>	Låse- og hængselside har malede melaminkanter.
	<u>Finerede døre:</u>	Fineret eller massiv trækant i samme eller matchende træsort som overfladen.
	<u>Laminat døre:</u>	PVC kantliste 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 eller 4 kanter.
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 7:29.	
Glasudskæring	Se side 7:26 og 7:27.	
Spærke-/trykplader	Se side 7:31.	
Karme	Se illustration samt side 14:9.	
Bundløsninger	Standard uden bundstykke (NB! 16 mm luft under dør).	
Beslag	Hængsler:	Svingdørshængsel, el-forzinkede, JELD-WEN standard 7M – 10, 2 stk. >10M, 3 stk.
	Lås:	Kan tilbydes med lås 566 (rullelås).
Dobbeltdør	2 stk. manuelle kantrigler. Slutblik medleveres løst.	
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 40 kg. 100 mm trækarm ca. 12 kg.
	Modul 10:	Dørblad ca. 44 kg.


Standard udførelse




Pardørsmøde




Laminatdør med PVC-kantliste



Underliggende kantliste (KU-kant)



Kehlet underliggende kantliste (KUF-kant)




Modul	Karmydemål		Lysåbning v/90°	Dørbladsmål	
	Bredde	Højde		Bredde	Højde
7x21	686	2089	529	581	2040
8x21	786	2089	629	681	2040
9x21	886	2089	729	781	2040
10x21	986	2089	829	881	2040
11x21	1086	2089	1029	1081	2040
12x21	1186	2089	1129	1181	2040
13x21	1286	2089	1229	1281	2040
14x21	1386	2089	1172	640+640	2040
15x21	1486	2089	1272	690+690	2040
16x21	1586	2089	1372	740+740	2040
17x21	1686	2089	1472	790+790	2040
18x21	1786	2089	1572	840+840	2040
19x21	1886	2089	1672	890+890	2040
20x21	1986	2089	1772	940+940	2040

Anvendelse	Slidstærk dør med laminat og alukant som gør døren anvendelig i storkøkkener og baderum eksempelvis i boliger. (Døren tåler ikke direkte vedvarende vandpåvirkning).		
Konstruktion	40 mm MA baderumsdør med massiv indlægsplade. 40 mm MT baderumsdør med træmassiv indlægsplade. Dørtykkelse incl. alukant 43mm.		
Overflade	Laminat.		
Dørbladskanter	Med aluminiumskanter påført med lim som minimerer fugtgennemtrængning.		
Glasudskæring	Kan ikke leveres med glasudskæring.		
Sparke/trykplader	Se side 7:31.		
Karme	Standard karm, afkortet 18 mm i underkant, se illustration, karmen monteres på en rund plastfod. Se i øvrigt side 14:8.		
Bundløsning	Som standard uden bundstykke.		
Beslag	Hængsler:	Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., over 10 M, 4 stk.	
	Lås:	565 – falle/rigle.	
	Slutblik:	Fabrikkens standard.	
	Al beslag er forseglet med silikone.		
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 40 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.	
	Modul 10:	Dørblad ca. 44 kg.	

Laminatdør med alu-kant



Karm m/plastfod



7:21

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	560	606	625	2040
8x21	786	2089	660	706	725	2040
9x21	886	2089	760	806	825	2040
10x21	986	2089	860	906	925	2040
11x21	1086	2089	960	1006	1025	2040
12x21	1186	2089	1060	1106	1125	2040
13x21	1286	2089	1160	1206	1225	2040

Kan på forespørgsel leveres som skydedør.

Vådrumsdøre Type 3 og 4

Anvendelse	Døre som er yderst modstandsdygtige overfor fugt og vand samt dampe fra klor eller lignende. Eksempelvis til storkøkkener, omklædningsrum, baderum og svømmehaller.
Konstruktion	Dørtykkelse: 34 eller 39 mm Vådrumstype 3: Ramme af miljøplade og indlæg af ekstruderet polystyren pålagt 2 mm laminat på begge sider. Vådrumstype 4: Ramme af miljøplade og indlæg af ekstruderet polystyren. Herpå aluminiumsplade og 0,7 mm laminat på begge sider. Giver større formstabilitet. Anbefales ved stor forskel i luftfugtighed på hver side af døren.
Overflade	Vådrumstype 3: Hvid laminat K1040 (2 mm) Vådrumstype 4: Std. laminater (0,7 mm) se side 7:30
Dørbladskanter	Standard PVC kanter på 4 sider. Alternativt laminatkant 2 eller 4 sider. Dog altid 4 sider ved vådrumsdør type 4.
Glasudskæring	G01, G03, G21, G24, G23, G26 med glasliste i hvid PVC. W64, W68 leveres med aluring. OBS! kun i 39mm døre. Se side 7:23.
Sparke/tryklader	Se side 7:31.
Alukarme	Se detaljer. Leveres pulverlakeret i RAL9010 glans ca. 30 Alternativt andre RAL farver, Eloxeret eller højere glans på forespørgsel.
Trækarme	Se detalje side 14:8.
Bundløsninger	Se side 14:17.
Beslag	Hængsler: Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., over 10 M, 4 stk. Lås: 565 – falle/rigle. Slutblik: Fabrikens standard.
Vægt	Modul 9: Dørblad ca. 20 kg. 100 mm karm ca. 10 kg. Modul 10: Dørblad ca. 25 kg.
Dobbeltløse	Montering af 2 stk. manuelle kantrigler. Slutblik medleveres løst.
Øvrigt	Alukarme leveres op til 13M samlede og incl. forboring for montage.


Vådrumsdør type 3




Vådrumsdør type 4




Alukarm type OO til indfugning



Alukarm type FO indfatning på hængselsside






Alukarm type OF indfatning modsat hængselsside








Modul	Karmydernål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	560	606	625	2040
8x21	786	2089	660	706	725	2040
9x21	886	2089	760	806	825	2040
10x21	986	2089	860	906	925	2040
11x21	1086	2089	960	1006	1025	2040
12x21	1186	2089	1060	1106	1125	2040
13x21	1286	2089	1160	1206	1225	2040
14x21	1386	2089	1214	1306	661+661	2040
15x21	1486	2089	1314	1406	711+711	2040
16x21	1586	2089	1414	1506	761+761	2040
17x21	1686	2089	1514	1606	811+811	2040
18x21	1786	2089	1614	1706	861+861	2040
19x21	1886	2089	1714	1806	911+911	2040
20x21	1986	2089	1814	1906	961+961	2040

Vådrumsdøre – udskæringer

Type 3 og 4



Snit firkantet udsækering




Snit rund udsækering


7:23

Anvendelse	Til hospitaler og tandklinikker hvor der er krav om beskyttelse mod røntgenstråler	
Klasse	Uklassificeret	
Konstruktion	40 mm dør med træmassiv indlæg med 2 x 1 mm bly (blyækvivalent 2mm) til spændinger på max 150 KV. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning.	
Overflade	Fineret, malet eller med laminat, se side 14:3.	
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u>	Låse- og hængselside har malede melaminkanter.
	<u>Finerede døre:</u>	Fineret kant i samme eller matchende træsort som overfladen.
	<u>Laminat døre:</u>	PVC kantliste 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30).
Træ kantlister	Kan ikke bruges.	
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 7:29.	
Glasudskæring	G23 og G26. Se side 7:26 og 7:27.	
Sparke/trykplader	Se side 7:31.	
Karme	Stålkarm type FF eller FO. Døre med malet eller fineret overflade kan leveres med 12 eller 25 mm anslag. Døre med laminat/PVC kant leveres med 25 mm anslag. Se side 14:10.	
Bundløsninger	Uden bundstykke. Dørbladet er som standard forlænget 12mm, da mellemrum mellem dør og gulv max må være 10mm.	
Beslag	Hængsler:	Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7M-13, 5 stk.
	Lås:	565 – falle/rigle.
Dobbelt døre	2 stk. manuelle kantrigler. Slaglisten følger farven på kantlisten på dørbladet.	
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 80 kg.
	Modul 10:	Dørblad ca. 88 kg.

Løsning med 12mm anslag



Løsning med 25mm anslag



Malet udførelse



Fineret udførelse



Laminatdør med pvc-kant




Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	690	2090	547	580	625	2052
8x21	790	2090	647	680	725	2052
9x21	890	2090	747	780	825	2052
10x21	990	2090	847	880	925	2052
11x21	1090	2090	947	980	1025	2052
12x21	1190	2090	1047	1080	1125	2052
13x21	1290	2090	1147	1180	1225	2052
14x21	1390	2090	1247	1280	1325	2052
15x21	1490	2090	1347	1380	1425	2052
16x21	1590	2090	1447	1480	1525	2052
17x21	1690	2090	1547	1580	1625	2052
18x21	1790	2090	1647	1680	1725	2052
19x21	1890	2090	1747	1780	1825	2052
20x21	1990	2090	1847	1880	1925	2052

Alternative størrelser på forespørgsel.

Anvendelse	Til hospitaler og tandklinikker hvor der er krav om beskyttelse mod røntgenstråler	
Klasse	D2X = BD30	
Konstruktion	40 mm dør med træmassivt indlæg med 2 x 1 mm bly (blyækivalent 2mm) til spændinger på max 150 KV. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning.	
Brand	Ved BD30 monteres brandpasta i sidekarmene og i top af dørbladet. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Benyttes stålarm, monteres brandpas-tæn i dørbladets sidekanter.	
Overflade	Fineret, malet eller med laminat, se side 14:3.	
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u>	Låse- og hængselside har malede melaminkanter.
	<u>Finerede døre:</u>	Fineret kant i samme eller matchende træsort som overfladen.
	<u>Laminat døre:</u>	PVC kantliste 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30).
Træ kantlister	Kan ikke bruges.	
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 7:29.	
Glasudskæring	På forespørgsel	
Sparke/tryklader	Se side 7:31.	
Karme	Stålkarm type FF eller FO. Døre med malet eller fineret overflade kan leveres med 12 eller 25 mm anslag. Døre med laminat/PVC kant leveres med 25 mm anslag. Se side 14:10.	
Bundløsninger	Uden bundstykke. max. 6mm luft til ikke brændbart gulv eller rustfri bundskinne. Se side 14:17 og 14:18.	
Beslag	Hængsler:	Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7M-13, 5 stk.
	Lås:	560 – dobbeltfalle
Dobbeltøre	Som standard monteres automatisk paskvil incl. greb. Retning på dør opgives ved ordre. I forbindelse med elslutblik ,el- eller motorlås monteres automatiske kantrigler. Er dørene placeret i flugtveje, skal godkendt flugtvejsbeslag monteres. Slaglisten følger farven på kantlisten på dørbladet.	
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 80 kg.
	Modul 10:	Dørblad ca. 88 kg.

Standard udførelse



Malet udførelse



7:25

Fineret udførelse



Laminatdør med pvc-kant




Modul	Karmydsmål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	690	2090	547	580	625	2052
8x21	790	2090	647	680	725	2052
9x21	890	2090	747	780	825	2052
10x21	990	2090	847	880	925	2052
11x21	1090	2090	947	980	1025	2052
12x21	1190	2090	1047	1080	1125	2052
13x21	1290	2090	1147	1180	1225	2052
14x21	1390	2090	1247	1280	1325	2052
15x21	1490	2090	1347	1380	1425	2052
16x21	1590	2090	1447	1480	1525	2052
17x21	1690	2090	1547	1580	1625	2052
18x21	1790	2090	1647	1680	1725	2052
19x21	1890	2090	1747	1780	1825	2052
20x21	1990	2090	1847	1880	1925	2052

Max. godkendte dørbladsstørrelser BD30 1225 x 2052 eller 1125 x 2352 mm (MT max 2040 mm)


Max godkendte karmydsmål for dobb.dør: 2290 x 2090 eller 1990 x 2390 mm

Brandklassificerede glasudskæringer:

Se oversigt på side 7:27. Glasmål er glasfalsmål. Mål i parentes er som standard kun gældende for 20M.



Uklassificerede glasudskæringer:



På udskæringer markeret med ², bliver rammen de 145mm over dørbredde 1025. Det gælder også for døre i special mål.

I højden er udskæringen fast i højder på 1940 og 2040mm. Imellem de 2 mål samt i dørhøjder under eller over hhv. 1940mm og 2040mm vil rammen variere i højden.

Specialudskæring For at bibeholde dørens stabilitet må siderammen i klassificerede døre ikke være mindre end 115 mm, det gælder også afstanden imellem udskæringerne. Brystningen skal mindst være 200 mm.

Glas Som standard monteres døren med glas iht. gældende retningslinier.

Glasliste

Malede døre: Glaslister leveres i farve svarende til overflade på døren.

Finerede døre: Glaslister leveres i træsort svarende til overflade på døren. Ved underliggende trækant leveres glaslisten i samme træsort som kantlisten.

L-profil glaslisten er i alu-look.

Laminat døre: Ved kantliste i PVC leveres glasliste i farve som kantliste. Ved underliggende trækant leveres glaslisten i samme træsort som kantlisten.

L-profil glaslisten males i samme farve som laminat.

OBS!! Ved glasmontage med stålring (runde udskæringer) vil glasset være placeret mod dørens hængselsside!

Udskæringer

Glas	Tykk. mm	Personsikkerhed	Brand	Lydværdi Rw
Hærdet glas.	4 mm	1C2	-	29
Hærdet glas.	6 mm	1C2	-	31
Lamineret glas.	6,38	2B2	-	32
Lamineret glas.	8,76	1B1	-	33
Lamineret glas.	12,76	1B1	-	40
Contraflam Doorlite	11 mm	2B2	F30/F60	37
Contraflam 30N2	16 mm	1C1/1B1	EI30/EW60	38
Contraflam 60N2	25 mm	1C1/1B1	EI60	41

Brand/Lyd	Side	Glas type	Udsk. G01	Udsk. G03	Udsk. G08	Udsk. G21	Udsk. G24	Udsk. G23	Udsk. G26	Udsk. G25	Udsk. G27	Udsk. G28	Udsk. G33	Udsk. VM1	Udsk. VM2	Fig
Uklassificeret	7:2	4 mm hærdet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
		6 mm hærdet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2+8
		6 mm lamineret	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2+8
		8 mm lamineret	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2+8
		Vistamatic 404x404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x+8
BD30	7:3	11 mm Contraflam doorlite ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3
		16 mm Contraflam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4+8
BD30/25db	7:4	11 mm Contraflam doorlite ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3
		16 mm Contraflam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4+8
BD30/30db	7:5	11 mm Contraflam doorlite ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3+8 ⁴
		16 mm Contraflam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4+8 ⁴
BD30/35db	7:6	16 mm Contraflam	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5+8 ⁴
		Vistamatic 404x404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5+8 ⁴
BD30/40db	7:7	Vistamatic 250x800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5+8 ⁴
		16 mm Contraflam	✓ ⁵	✓ ⁵	✓ ⁵	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶	-	-	-	✓ ⁵	✓ ⁶	✓ ⁶	5
BD30/47db	7:8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		25 mm Contraflam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6+8
BD60	7:9	11 mm Contraflam doorlite ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7+8
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BD60/35db	7:11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BD60/40db	7:12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BD60/47db	7:8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F30	7:3	11 mm Contraflam Doorlite ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3+8
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F60	7:10	11 mm Contraflam Doorlite ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7+8
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Dog max udskæring for lydgodkendelse 670 x 720 mm.

² Udover at overholde gældende krav til F30/F60, overholder dette glas også kravene til de fremtidige EW30/EW60 klassificeringer.

³ L-profil glasmontage (Fig. 8) laves ikke til runde udskæringer G25/G27/G28.

⁴ Ved L-profil glasmontage, er der ikke fuldt sortiment i lyddøre.

⁵ Lydværdi Rw38dB

⁶ Lydværdi Rw40dB




Fig 1.




Fig 2.




Fig 3.




Fig 4.




Fig 5.




Fig 6.




Fig 7.





Fig 8.

Anvendelse	Funktionsvenlig og elegant lamel glasløsning til sengestuer og operationsstuer.
Konstruktion	Trelags konstruktion, hvor to sandblæste ruder føres forbi hinanden, når der ønskes gennemsyn/privacy. Ruderne er forsynet med softclose, som giver en lydløs betjening. Findes i to størrelser 404 x 404 og 250 x 800. Øvrige størrelser på forespørgsel.
Brand	BD30 eller uklassificeret
Lyd	Op til Db35
Glas	Uklassificeret 18mm: 4-6mm hærdet/sandblæst BD30 27mm: 15mm pyrostop/4-6mm hærdet/sandblæst.
Glasliste	Kan monteres med trælister, L-profil i pvc eller med stålkasse (på forespørgsel)
Betjening	Observationsruden findes med tre typer betjening. · Stort betjeningsgreb i børstet stål · Lille betjeningsgreb (anti-ligature) i børstet stål · Nøglebetjening (specialnøgle)
Øvrigt	Ved specialløsninger kontakt salgsafdelingen.

Observationsrude 250 x 800



Observationsrude 404 x 404



Betjeningsgreb




Stort greb



Anti-ligature greb



Nøglebetjening



7:28

Mønstertype

Sporfræst dørblad:

Sporfræsning kan udføres på samtlige malede døre.


Sporbredde: 5,5 mm eller 12 mm (afhængig af type).

Profilfræst dørblad:


Profilfræsning kan udføres på samtlige malede døre. Profildybde: 1,7 mm.

Profilbredde: 38 mm.


Sporfræst 5.5 x 1.5 mm



Sporfræst 12 x 1.5 mm



Profilfræst 38 x 1.7 mm



Dørbladsoverflade

Spor- (M) og profilfræste (S) døre leveres færdigmalde fra fabrik. Alternativt kan dørene leveres ubehandlet eller grundet hvid for maling. Spor- og profilfræsning får samme farve, som dørbladets overflade.

Fræsningen er som standard på begge sider af døren. Ved forespørgsel kan fræsningen foretages på kun 1 side.


Spordybde

M02B, M03, M04, M04L, M04N og M05 har sporbredde 5,5mm i begge spor.

M58 har sporbredde 5,5 mm i inderste spor og 12 mm i yderste spor.

Beslag/Brevindkast


Ved valg af brevindkast i fræste døre afpasses fræsningerne til brevindkastenes standardplacering (se side 1:20). Det betyder, at fræsningernes størrelse og placering kan variere. I enkelte tilfælde vælges dog special placering af brevindkast. Ved brevindkast i dør med mønster M04L og S04L kan døren kun leveres i standardhøjde 2040mm.




M58

OBS!


Hjørnernes yderste linie er let afrundede. På de viste tegninger synes det, at hjørnerne på sporene er vinkelrette. Se mere på side 8:2- 8:3




M02B
S02B




M03
S03




M04
S04



M04L
S04L



M04N
S04N



M05
S05

Mønsterlagt finér:



Design A



Design B



Design C



Design D

Laminat standard farvekort med NCS-referencer



***F1040/U11026VV**
Alpino
NCS S 0502-G50Y
(Std. hvid)

De viste laminatfarver er Jeld-Wen's standard sortiment med normal leveringstid. Ønskes andre farver, kan laminater fra hele Formicas sortiment bestilles. Se www.formica.com. Laminattykkelse 0,7mm

3 mm PVC kantliste findes i 5 std. farver: Hvid (NCS S 0502Y), lys grå (NCS S 2500), mørk grå (NCS S 5000N), eller antracitgrå (NCS S 7502B) og sort (NCS S 9000N).

*PVC-kantlisterne matcher flg. laminater: F1040, F7927, F7928, F2297 og F2253.


Alternativt i træstruktur i bøg 90, birk 21, eg 03, eg 49 og mahogni 08.




F0157
Tahiti
NCS: S 4050-R80B




F0188
Beaujolais
NCS S 3060-R



F0189
Sparta
NCS S 3502-B



F0232
Juicy Pink
NCS S 1060-R20B




F0547
Papyrus
NCS S 1010-Y20R




F0901
Gobi
NCS S 1010-Y30R



F1019
Azur
NCS S 2040-R80B



F1093
Aries
NCS S 1500-N




F1192
Porcelana
NCS S 0505-Y20R



F1238
Carneval
NCS S 1580-Y90R



F1326
Capri
NCS: S 3030-B60G



F1531
Irish Cream
NCS S 1005-Y50R



F1535
Tornado
NCS S 4500-N



F1803
Tenere
NCS 1040-Y10R




F1994
Fox
NCS S 3500-N



F1997
Oceano
NCS S 3050-R80B




F1998
Oslo
NCS S 3020-B



F2001
Baikal
NCS S 1502-G50Y




F2005
Paprika
NCS S 4050-Y80R



F2010
Malibu
NCS S 1000-N



F2200
Dark Chokolade
NCS S 8005-Y50R



***F2253**
Diamond Black
CS S 9000-N



F2296
Snow White
NCS S 0502-Y



***F2297**
Terril
NCS S 7502-B



F2582
Lilac
NCS S 1020-R70B



F3202
Otter
NCS S 4005-Y20R



F3209
Sol
NCS S 0560-Y20R



F3210
Levante
NCS S 1070-Y40R



F4177
Lime
NCS S 1040-G50Y



F6903
Cassis
NCS S 6030-R50B



F7026
Boysenberry
NCS S 3060-R20B



F7884
China Blue
NCS S 3020-R90B



F7897
Spectrum Green
NCS S 3050-G



F7902
Iron
NCS S S3502-Y



F7912
Storm
NCS S 6502-B



F7924
Lead
NCS S 5010-R90B



F7949
Soft White
NCS S 0500-N



F7961
Fog
NCS S S 4000-N



***F7927**
Folkestone
NCS S S 2500-N



***F7928**
Mouse/L8103-AVV
NCS S S 5000-N



***F7603**
Bio-Oak



***F6149**
Light Oak



***F0190**
Finn Beech



***F7008**
Acajou
Mahogany



***F7921**
Birch


7:30

Sparke-/trykplader og karmbeskyttelse

Sparke-/trykplader Ved ordre oplyses om sparkeplade skal placeres på begge sider eller kun på hængselside/anslagssiden.

0,7 mm rustfri sparkeplade

Std. højder	100 mm
	150 mm
	170 mm
	200 mm
	250 mm
	280 mm
	300 mm
	900 mm



7:31


**** Tilpasses efter låsen.**

Karmbeskyttelse Karmbeskyttelse kan tilbydes i flere std. højder eller ved forespørgsel i alternative højder.

Øvrigt Sparkeplader og karmbeskyttelse tilbydes som standard i 0,7 mm rustfrit stål. Kan på forespørgsel tilbydes som rustfrit syrefast stål.

Integreret dørlukker

Integreret dørlukker type ITS 96 som kan tilbydes på alle 60mm døre.



Snit af dørlukker i dør og karm




Dørlukker i top af dør og snit i karm



Integreret dørlukker i dør og karm


50dB (25dB + 35dB)

Konstruktion	1 dørsæt 25dB. Se side 7:4.
	1 dørsæt 35dB. Se side 7:6.
	Opnået lydklasse i laboratorium Rw 53dB.
Opbygning	Se side 7:4 og 7:6.
Brand	Se side 7:4 og 7:6.
Lyd	Slusedøren er typeafprøvet.
Øvrigt	Afstandsplade samt isolering indgår ikke i vor leverance.




50dB (30dB + 35dB)

Konstruktion	1 dørsæt 30dB. Se side 7:5.
	1 dørsæt 35dB. Se side 7:6.
	Opnået lydklasse i laboratorium Rw 55dB.
Opbygning	Se side 7:5 og 7:6.
Brand	Se side 7:5 og 7:6.
Lyd	Slusedøren er typeafprøvet.
Øvrigt	Afstandsplade samt isolering indgår ikke i vor leverance.



55dB(30dB + 40dB)

Konstruktion	1 dørsæt 30dB. Se side 7:5.
	1 dørsæt 40dB. Se side 7:7.
	Opnået lydklasse i laboratorium Rw 58dB.
Opbygning	Se side 7:5 og 7:7.
Brand	Se side 7:5 og 7:7.
Lyd	Slusedøren er typeafprøvet.
Øvrigt	Afstandsplade samt isolering indgår ikke i vor leverance.




Kombineret med brand tilbydes dørene med manuel lukning, da dørpumper på grund af vakuumdannelse oftest ikke ville kunne lukke dørene.


Entre- og sikkerhedsdøre	Side
Designmuligheder, profil- sporfræsning	8:2 - 8:3
Designmuligheder, dekorlister og paneler	8:4 - 8:6
Oversigt standardlaminater	8:7
Produktmatrix	8:8
Klima Sikkerhedsentredør RC1 BD30M/35dB	8:9
Klima Sikkerhedsentredør RC1 BD30M/40dB	8:10
Klima Sikkerhedsentredør RC1 BD60/35dB	8:11
Klima Sikkerhedsentredør RC1 BD60/40dB	8:12
Klima Sikkerhedsentredør RC2 BD30M/35dB	8:13
Klima Sikkerhedsentredør RC2 BD30M/40dB	8:14
Klima Sikkerhedsentredør RC2 BD60/35dB	8:15
Klima Sikkerhedsentredør RC2 BD60/40dB	8:16
Klima Sikkerhedsentredør RC3 BD30M/35dB	8:17
Klima Sikkerhedsentredør RC3 BD30M/40dB	8:18
Klima Sikkerhedsentredør RC3 BD60/35dB	8:19
Klima Sikkerhedsentredør RC3 BD60/40dB	8:20
Sikkerhedsentredør RC1 BD30M/35dB	8:21
Sikkerhedsentredør RC1 BD30M/40dB	8:22
Sikkerhedsentredør RC1 BD60/35dB	8:23
Sikkerhedsentredør RC1 BD60/40dB	8:24
Sikkerhedsentredør RC2 BD30M/35dB	8:25
Sikkerhedsentredør RC2 BD30M/40dB	8:26
Sikkerhedsentredør RC2 BD60/35dB	8:27
Sikkerhedsentredør RC2 BD60/40dB	8:28
Sikkerhedsentredør RC3 BD30M/35dB	8:29
Sikkerhedsentredør RC3 BD30M/40dB	8:30
Sikkerhedsentredør RC3 BD60/35dB	8:31
Sikkerhedsentredør RC3 BD60/40dB	8:32
Klima Entredør BD30M/35dB	8:33
Klima Entredør BD30M/40dB	8:34
Klima Entredør BD60/35dB	8:35
Klima Entredør BD60/40dB	8:36
Entredør BD30M/35dB	8:37
Entredør BD30M/40dB	8:38
Entredør BD60/35dB	8:39
Entredør BD60/40dB	8:40

Mønstertype	Profilfræsning giver unikke muligheder for at skabe både moderne og traditionelle designs på en bred vifte af dørtyper og klassificeringer. Med denne metode er kombinationerne næsten ubegrænsede.
Dørbladsoverflade	Profilfræste (S) døre leveres færdigmalet fra fabrik. Alternativt kan dørene leveres ubehandlet eller grundet hvid for maling. Profilfræsning får samme farve, som dørbladets overflade. Fræsningen er som standard på begge sider af døren. Ved forespørgsel kan fræsningen foretages på kun 1 side.
Detaljer	Profildybde: 1,7 mm. Profilbredde: 38 mm.
Beslag/Brevindkast	Ved valg af brevindkast i fræste døre afpasses fræsningerne til brevindkastenes standardplacering (se side 1:20). Det betyder, at fræsningernes størrelse og placering kan variere. I enkelte tilfælde vælges dog special placering af brevindkast. Ved brevindkast i dør med mønster S68 kan døren kun leveres i standardhøjde 2040mm.
OBS!	Hjørnernes yderste linie ved profilfræsning er let afrundede.

Detalje hjørne



Detalje fræsning



8:2



TYPE S02B



TYPE S03



TYPE S27



TYPE S05



TYPE S04L




TYPE S04




TYPE S04N

Mønstertype	Sporfræsning giver unikke muligheder for at skabe både moderne og traditionelle designs på en bred vifte af dørtyper og klassificeringer. Med denne metode er kombinationerne næsten ubegrænsede.
Dørbladsoverflade	Sporfræste (M) døre leveres færdigmalet fra fabrik. Alternativt kan dørene leveres ubehandlet eller grundet hvid for maling. Sporfræsning får samme farve, som dørbladets overflade. Fræsningen er som standard på begge sider af døren. Ved forespørgsel kan fræsningen foretages på kun 1 side.
Detaljer	M58 har sporbredde 5,5 mm i inderste spor og 12 mm i yderste spor. Øvrige designs har 5,5 mm i begge spor.
Beslag/Brevindkast	Ved valg af brevindkast i fræste døre afpasses fræsningerne til brevindkastenes standardplacering (se side 1:20). Det betyder, at fræsningernes størrelse og placering kan variere. I enkelte tilfælde vælges dog special placering af brevindkast. Ved brevindkast i dør med mønster M68 kan døren kun leveres i standardhøjde 2040mm.
OBS!	Hjørnernes yderste linie ved sporfræsning er let afrundede. zz

Detalje hjørne



Detalje fræsning



TYPE M02B



TYPE M03



TYPE M27



TYPE M05



TYPE M04L



TYPE M04



TYPE M04N



TYPE M58

8:3

Designmuligheder

Dekor type D

Generelt

Dekorpaneler betyder unikke muligheder for at kombinere moderne egenskaber og flot design på et bredt udvalg af dørtyper og klassifikationer. Dekor type D leveres med ligesidet panel, som giver et moderne udseende og flot design, og er et oplagt valg sammen med dørserien Unique.

Dørbladsoverflade

Døre med dekorpaneler leveres færdigmalet fra fabrik. Alternativt kan dørene leveres ubehandlet eller grundet hvid for maling. Dørene kan også leveres i en række træsorter.

Detaljer

Dørene kan leveres med dekorpaneler på én eller to sider. Afhængigt af vægten tilbydes visse dørtyper kun med panel på den ene side. Bredde på dekorpanel 120mm, dybde 12mm


Beslag/Brevindkast

Ved montage af brevindkast, kan det være nødvendigt at tilpasse designets placering af dekorpaneler. I nogle tilfælde er løsningen en ændret højdeplacering af brevindkastet.


Dobbeltdøre

Dobbeltdøre vil være leveret uden slagliste som standard.

Detalje hjørne



Dekor profil



8:4



TYPE D/01L



TYPE D/03L



TYPE D/04L



TYPE D/01L



TYPE D/03L



TYPE D/04L

Designmuligheder

Dekor type DP/DL

Generelt

Dekorpaneller betyder unikke muligheder for at kombinere moderne egenskaber og flot design på et bredt udvalg af dørtyper og klassifikationer. Dekor type DP leveres med profileret panel, som giver et traditionelt udseende og stilrent design. Type DL/03 er med dekorliste.

Dørbladsoverflade

Døre med dekorpaneller leveres færdigmalet fra fabrik. Alternativt kan dørene leveres ubehandlet eller grundet hvid for maling. Dørene kan også leveres i en række træsorter.

Detaljer

Dørene kan leveres med dekorpaneller på én eller to sider. Afhængigt af vægten tilbydes visse dørtyper kun med panel på den ene side. Bredde på dekorpanel 120mm, dybde 12mm


Beslag/Brevindkast

Ved montage af brevindkast, kan det være nødvendigt at tilpasse designets placering af dekorpaneller. I nogle tilfælde er løsningen en ændret højdeplacering af brevindkastet. DP04N leveres ikke med brevindkast.


Dobbeltdøre

Dobbeltdøre vil være leveret uden slagliste som standard.

Detalje hjørne



Dekor profil



TYPE DP/04L



TYPE DP/04N



TYPE DP/05



TYPE DL/03



TYPE DP/04L



TYPE DP/04N



TYPE DP/05



TYPE DL/03


8:5

Designmuligheder


Dekor type DPF

Generelt	Dekorpaneler betyder unikke muligheder for at kombinere moderne egenskaber og flot design på et bredt udvalg af dørtyper og klassifikationer. Dekor type DPF leveres med profileret panel, som giver et traditionelt udseende og flot design.
Dørbladsoverflade	Døre med dekorpaneler leveres færdigmalet fra fabrik. Alternativt kan dørene leveres ubehandlet eller grundet hvid for maling. Dørene kan også leveres i en række træsorter.
Detaljer	Dørene kan leveres med dekorpaneler på én eller to sider. Afhængigt af vægten tilbydes visse dørtyper kun med panel på den ene side. Bredde på dekorpanel 12mm, dybde 12mm. Tykkelse på fyldning 6 mm.
Beslag/Brevindkast	Ved montage af brevindkast, kan det være nødvendigt at tilpasse designets placering af dekorpaneler. I nogle tilfælde er løsningen en ændret højdeplacering af brevindkastet. DPF04N leveres ikke med brevindkast.
Dobbeltdøre	Dobbeltdøre vil være leveret uden slagliste som standard.

Detalje hjørne



Dekor profil



8:6



TYPE DPF/04L



TYPE DPF/04N



TYPE DPF/05



TYPE DPF/04L



TYPE DPF/04N



TYPE DPF/05

Laminat standard farvekort med NCS-referencer



***F1040/U11026VV**
Alpino
NCS S 0502-G50Y
(Std. hvid)

De viste laminatfarver er Jeld-Wen's standard sortiment med normal leveringstid. Ønskes andre farver, kan laminater fra hele Formicas sortiment bestilles. Se www.formica.com. Laminattykkelse 0,7mm

3 mm PVC kantliste findes i 5 std. farver: Hvid (NCS S 0502Y), lys grå (NCS S 2500), mørk grå (NCSS 5000N, eller antracitgrå (NCS S 7502B) og sort (NCSS 9000N).

*PVC-kantlisterne matcher flg. laminater: F1040, F7927, F7928, F2297 og F2253.

Alternativt i træstruktur i bøg 90, birk 21, eg 03, eg 49 og mahogni 08.




F0157
Tahiti
NCS: S 4050-R80B




F0188
Beaujolais
NCS S 3060-R



F0189
Sparta
NCS S 3502-B



F0232
Juicy Pink
NCS S 1060-R20B




F0547
Papyrus
NCS S 1010-Y20R




F0901
Gobi
NCS S 1010-Y30R



F1019
Azur
NCS S 2040-R80B



F1093
Aries
NCS S 1500-N




F1192
Porcelana
NCS S 0505-Y20R



F1238
Carneval
NCS S 1580-Y90R



F1326
Capri
NCS: S 3030-B60G



F1531
Irish Cream
NCS S 1005-Y50R



F1535
Tornado
NCS S 4500-N



F1803
Tenere
NCS 1040-Y10R




F1994
Fox
NCS S 3500-N



F1997
Oceano
NCS S 3050-R80B




F1998
Oslo
NCS S 3020-B



F2001
Baikal
NCS S 1502-G50Y




F2005
Paprika
NCS S 4050-Y80R



F2010
Malibu
NCS S 1000-N



F2200
Dark Chokolade
NCS S 8005-Y50R



***F2253**
Diamond Black
CS S 9000-N



F2296
Snow White
NCS S 0502-Y



***F2297**
Terril
NCS S 7502-B



F2582
Lilac
NCS S 1020-R70B



F3202
Otter
NCS S 4005-Y20R



F3209
Sol
NCS S 0560-Y20R



F3210
Levante
NCS S 1070-Y40R



F4177
Lime
NCS S 1040-G50Y



F6903
Cassis
NCS S 6030-R50B



F7026
Boysenberry
NCS S 3060-R20B



F7884
China Blue
NCS S 3020-R90B



F7897
Spectrum Green
NCS S 3050-G



F7902
Iron
NCS S S3502-Y



F7912
Storm
NCS S 6502-B



F7924
Lead
NCS S 5010-R90B



F7949
Soft White
NCS S 0500-N



F7961
Fog
NCS S S 4000-N



***F7927**
Folkestone
NCS S S 2500-N



***F7928**
Mouse/L8103-AVV
NCS S S 5000-N



***F7603**
Bio-Oak



***F6149**
Light Oak



***F0190**
Finn Beech



***F7008**
Acajou
Mahogany



***F7921**
Birch

		Dørtyper	60 mm enkelfalset	60 mm dobbelt-falset
				
Designmuligheder, dørblad		Glat	o	o
		Profil- eller sporfræst	o	o
		Dekorpanel	o	o
Se produktsider for muligheder med overfladebehandling.				
Brandklasser		BD30 (EI ₂ 30)	o	o
		BD60 (EI ₂ 60)	o*1	o
Lydklasser		35dB (Rw 38dB)	o	o
		40dB (Rw 43dB)	o*2	o
Røgtæthed		S _a (kold røg)	o	o
		S _m /S ₂₀₀ (varm røg)	o	o
Indbrudssikring		RC1 (Resistance Class 1)	o	o
		RC2 (Resistance Class 2)	o	o
		RC3 (Resistance Class 3)	o*3	o
U-værdi/ klimaklasse		U-værdi med trækarm (W/m2 °C)	1,2-1,3	1,2-1,3
		U-værdi med stålarm (W/m2 °C)	1,8-1,9	1,8-1,9
		Klimaklasse C1 (23°/3°)	o	o
Karme		Trækarm	o	o
		Stålarm	o	o
Bundløsninger		Falset bundstykke, 20 eller 25 mm	o	o
		Gummibund med slæbeliste	o	o
		Mekanisk bundtætning	o	o
Beslag og tilbehør		Ét-punktslås	o*4	o*4
		Extralås (kun ved ét-punktslås)	o*4	o*4
		Tre-punktslås	o	o
		Dørkikkert	o	o
		Brevindkast	o*5	o*5
		Nøglerør	o	o
		Mekanisk ringklokke	o	o

o = muligt

- = ikke muligt

*¹ = ikke i kombination med klimaklasse

*² = kun BD30, med ekstra tætningsliste

*³ = kun BD30 og 35dB

*⁴ = ikke muligt ved RC3 i trækarm

*⁵ = ikke i kombination med 40dB og/eller BD60

De viste dørkonstruktioner er vejledende og kan variere efter klassificering og tilvalg

Klima Sikkerhedsentrédør RC1 BD30M/35dB DS 1052.2 og 1082

Anvendelse	Døre hvor der er uens temperatur på hver side af døren, men hvor døren stadig placeres indvendig. Eksempelvis fra uopvarmet trappeopgang til lejlighed. Temperaturforskel mellem 3° og 23°.	
Klasse	D6 = BD30M/35dB.	
Konstruktion	62 mm BD30M/35dB klima med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning, men er ikke nødvendig for godkendelse.	
Sikkerhed	Godkendt i klasse RC1 iht. EN1627	
Brand	Brandpasta monteres i top af dør. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Ved dørhøjde over 2052, monteres brandpasta i dørens sidekanter (bag tætningsliste).	
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN-13501-2.	
Lyd	35dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw38dB Dørbladet er med tætningsliste.	
Klima	Klimaklasse C1 (3-23 grader) iht. EN1121 og EN12219	
U-værdi	Trækarm = 1,2- 1,3 W/m²K. Stålkarm 1,8-1,9 W/m²K	
Selvlukker	Manuel lukning.	
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3. Laminat, se side 8:7	
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u>	Låse- og hængselside har malede melaminkanter svarende til overfladen på døren.
	<u>Finerede døre:</u>	Fineret i samme eller matchende træsort som overfladen.
	<u>Laminat døre:</u>	PVC kantliste på 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 eller 4 kanter.
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2- 8:3.	
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.	
Glasudskæring	Kan ikke godkendes med glasudskæring.	
Sparke-/tryklader	Se side 7:31.	
Karme	Træ- eller stålkarm. Se side 14:8 og 14:10	
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.	
Beslag	Hængsler:	Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., >10M, 4 stk.
	Lås:	Sikkerheds modul lås.
	Slutblik:	Sikkerhedsslutblik m. bagkantsforstærkning
	Døren kan også leveres med ekstra lås 9788.	
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 54 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.
	Modul 10:	Dørblad ca. 60 kg.
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brevindkast (placering se side z).	

Malet udførelse



Fineret udførelse




Kehlet underliggende kantliste (KUF-kant)



Underliggende kantliste (KU-kant)



Laminatdør med pvc-kant



8:9

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2045
8x21	786	2089	639	706	725	2045
9x21	886	2089	739	806	825	2045
10x21	986	2089	839	906	925	2045
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2045

Max godkendt dørbladsstørrelse 1025 x 2152 mm (11x22M)

Klima Sikkerhedsentrédør RC1 BD30M/40dB DS 1052.2 og 1082

Anvendelse	Døre hvor der er uens temperatur på hver side af døren, men hvor døren stadig placeres indvendig. Eksempelvis fra uopvarmet trappeopgang til lejlighed. Temperaturforskel mellem 3° og 23°.	
Klasse	D7 = BD30M/40dB.	
Konstruktion	62 mm BD30M/40dB klima med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning, men er ikke nødvendig for godkendelse.	
Sikkerhed	Godkendt i klasse RC1 iht. EN1627	
Brand	Brandpasta monteres i top af dør. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Ved dørhøjde over 2052, monteres brandpasta i dørens sidekanter (bag tætningsliste).	
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN-13501-2.	
Lyd	40dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw43dB Dørbladet er med tætningsliste.	
Klima	Klimaklasse C1 (3-23 grader) iht. EN1121 og EN12219	
U-værdi	Trækarm = 1,2- 1,3 W/m²K. Stålkarm 1,8-1,9 W/m²K	
Selvlukker	Manuel lukning.	
Overflade	Fineret eller malet, se side side 15:3. Laminat se side 8:7	
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter svarende til overfladen på døren. <u>Finerede døre:</u> Fineret i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> PVC kantliste på 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 eller 4 kanter.	
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2- 8:3.	
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.	
Glasudskæring	Kan ikke godkendes med glasudskæring.	
Sparke-/tryklader	Se side 7:31.	
Karme	Træ- eller stålkarm. Se side 14:8 og 14:10	
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.	
Beslag	Hængsler: Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., >10M, 4 stk. Lås: Sikkerheds modul lås. Slutblik: Sikkerhedsslutblik m. bagkantsforstærkning Døren kan også leveres med ekstra lås 9788.	
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 54 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.
	Modul 10:	Dørblad ca. 60 kg.
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brevindkast (placering se side 15:5).	


Malet udførelse



Fineret udførelse



Laminatdør m/pvc kant



8:10

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2045
8x21	786	2089	639	706	725	2045
9x21	886	2089	739	806	825	2045
10x21	986	2089	839	906	925	2045
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2045

Max godkendt dørbladsstørrelse 1025 x 2152 mm (11x22M)

Klima Sikkerhedsentrédør RC1 BD60A/35dB DS 1052.2 og 1082

Anvendelse	Døre hvor der er uens temperatur på hver side af døren, men hvor døren stadig placeres indvendig. Eksempelvis fra uopvarmet trappeopgang til lejlighed. Temperaturforskel mellem 3° og 23°.	
Klasse	D9 = BD60A/35dB.	
Konstruktion	62 mm BD60A/35dB klima med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning, men er ikke nødvendig for godkendelse.	
Sikkerhed	Godkendt i klasse RC1 iht. EN1627	
Brand	Ved BD60 monteres brandpasta i sider og top af dørblad, samt i sidekarmene. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Benyttes stålkarm, monteres brandpastaen i dørbladets sidekanter.	
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN-13501-2.	
Lyd	35dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw38dB Dørbladet er med tætningsliste.	
Klima	Klimaklasse C1 (3-23 grader) iht. EN1121 og EN12219	
U-værdi	Trækarm = 1,2- 1,3 W/m²K. Stålkarm 1,8-1,9 W/m²K	
Selvlukker	Manuel lukning.	
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3. Laminat, side 8:7	
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter svarende til overfladen på døren. <u>Finerede døre:</u> Fineret i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> Soft kant finér	
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2- 8:3.	
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.	
Glasudskæring	Kan ikke godkendes med glasudskæring.	
Sparke-/tryklader	Se side 7:31.	
Karme	Træ- eller stålkarm. Se side 14:8 og 14:10	
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.	
Beslag	Hængsler: Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., >10M, 4 stk. Lås: Sikkerheds modul lås. Slutblik: Sikkerhedsslutblik m. bagkantsforstærkning Døren kan også leveres med ekstra lås 9788.	
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 54 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.
	Modul 10:	Dørblad ca. 60 kg.
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brevindkast (placering se side 15:5).	

Malet udførelse



Fineret udførelse



Laminat, soft kant finér



8:11

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2045
8x21	786	2089	639	706	725	2045
9x21	886	2089	739	806	825	2045
10x21	986	2089	839	906	925	2045
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2045

Max godkendt dørbladsstørrelse 1025 x 2152 mm (11x22M)

Klima Sikkerhedsentrédør RC1 BD60A/40dB DS 1052.2 og 1082

Anvendelse	Døre hvor der er uens temperatur på hver side af døren, men hvor døren stadig placeres indvendig. Eksempelvis fra uopvarmet trappeopgang til lejlighed. Temperaturforskel mellem 3° og 23°.	
Klasse	D10 = BD60A/40dB.	
Konstruktion	62 mm BD60A/40dB klima med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning, men er ikke nødvendig for godkendelse.	
Sikkerhed	Godkendt i klasse RC1 iht. EN1627	
Brand	Ved BD60 monteres brandpasta i sider og top af dørblad, samt i sidekarmene. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Benyttes stålarm, monteres brandpastaen i dørbladets sidekanter.	
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN-13501-2.	
Lyd	40dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw43dB Dørbladet er med tætningsliste.	
Klima	Klimaklasse C1 (3-23 grader) iht. EN1121 og EN12219	
U-værdi	Trækarm = 1,2- 1,3 W/m²K. Stålarm 1,8-1,9 W/m²K	
Selvlukker	Manuel lukning.	
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3. Laminat, se side 8:7	
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter svarende til overfladen på døren. <u>Finerede døre:</u> Fineret i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> Soft kant finér.	
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2 - 8:3.	
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.	
Glasudskæring	Kan ikke godkendes med glasudskæring.	
Sparke-/trykplader	Se side 7:31.	
Karme	Træ- eller stålarm. Se side 14:8 og 14:10	
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.	
Beslag	Hængsler: Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., >10M, 4 stk. Lås: Sikkerheds modul lås. Slutblik: Sikkerhedsslutblik m. bagkantsforstærkning Døren kan også leveres med ekstra lås 9788.	
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 54 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.
	Modul 10:	Dørblad ca. 60 kg.
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brevindkast (placering se side 15:5).	

Malet udførelse



Fineret udførelse



Laminat, soft kant finér



8:12

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2045
8x21	786	2089	639	706	725	2045
9x21	886	2089	739	806	825	2045
10x21	986	2089	839	906	925	2045
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2045

Max godkendt dørbladsstørrelse 1025 x 2152 mm (11x22M)

Klima Sikkerhedsentrédør RC2 BD30M/35dB DS 1052.2 og 1082

Anvendelse	Døre hvor der er uens temperatur på hver side af døren, men hvor døren stadig placeres indvendig. Eksempelvis fra uopvarmet trappeopgang til lejlighed. Temperaturforskel mellem 3° og 23°.	
Klasse	D6 = BD30M/35dB.	
Konstruktion	62 mm BD30M/35dB klima med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning, men er ikke nødvendig for godkendelse.	
Sikkerhed	Godkendt i klasse RC2 iht. EN1627	
Brand	Brandpasta monteres i top af dør. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Ved dørhøjde over 2052, monteres brandpasta i dørens sidekanter (bag tætningsliste).	
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN-13501-2.	
Lyd	35dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw38dB Dørbladet er med tætningsliste.	
Klima	Klimaklasse C1 (3-23 grader) iht. EN1121 og EN12219	
U-værdi	Trækarm = 1,2- 1,3 W/m²K. Stålkarm 1,8-1,9 W/m²K	
Selvlukker	Manuel lukning.	
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3. Laminat, se side 8:7	
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u>	Låse- og hængselside har malede melaminkanter svarende til overfladen på døren.
	<u>Finerede døre:</u>	Fineret i samme eller matchende træsort som overfladen.
	<u>Laminat døre:</u>	PVC kantliste på 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 eller 4 kanter.
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2- 8:3.	
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.	
Glasudskæring	Kan ikke godkendes med glasudskæring.	
Sparke-/tryklader	Se side 7:31.	
Karme	Træ- eller stålkarm. Se side 14:8 og 14:10	
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.	
Beslag	Hængsler:	Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., >10M, 4 stk.
	Lås:	Sikkerheds modul lås. Incl. langskilt.
	Slutblik:	Sikkerhedsslutblik m. bagkantsforstærkning
	Døren kan også leveres med ekstra lås 9788.	
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 54 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.
	Modul 10:	Dørblad ca. 60 kg.
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brevindkast (placering se side 15:5).	

Malet udførelse



Fineret udførelse




Kehlet underliggende kantliste (KUF-kant)



Underliggende kantliste (KU-kant)



Laminatdør med pvc-kant



8:13

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2045
8x21	786	2089	639	706	725	2045
9x21	886	2089	739	806	825	2045
10x21	986	2089	839	906	925	2045
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2045

Max godkendt dørbladsstørrelse 1025 x 2152 mm (11x22M)

Klima Sikkerhedsentrédør RC2 BD30M/40dB DS 1052.2 og 1082

Anvendelse	Døre hvor der er uens temperatur på hver side af døren, men hvor døren stadig placeres indvendig. Eksempelvis fra uopvarmet trappeopgang til lejlighed. Temperaturforskel mellem 3° og 23°.	
Klasse	D7 = BD30M/40dB.	
Konstruktion	62 mm BD30M/40dB klima med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning, men er ikke nødvendig for godkendelse.	
Sikkerhed	Godkendt i klasse RC2 iht. EN1627	
Brand	Brandpasta monteres i top af dør. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Ved dørhøjde over 2052, monteres brandpasta i dørens sidekanter (bag tætningsliste).	
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN-13501-2.	
Lyd	40dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw43dB Dørbladet er med tætningsliste.	
Klima	Klimaklasse C1 (3-23 grader) iht. EN1121 og EN12219	
U-værdi	Trækarm = 1,2- 1,3 W/m²K. Stålkarm 1,8-1,9 W/m²K	
Selvlukker	Manuel lukning.	
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3. Laminat, se side 8:7	
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter svarende til overfladen på døren. <u>Finerede døre:</u> Fineret i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> PVC kantliste på 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 eller 4 kanter.	
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2- 8:3.	
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.	
Glasudskæring	Kan ikke godkendes med glasudskæring.	
Sparke-/tryklader	Se side 7:31.	
Karme	Træ- eller stålkarm. Se side 14:8 og 14:10	
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.	
Beslag	Hængsler: Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., >10M, 4 stk. Lås: Sikkerheds modul lås. Incl. langskilt. Slutblik: Sikkerhedsslutblik m. bagkantsforstærkning Døren kan også leveres med ekstra lås 9788.	
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 54 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.
	Modul 10:	Dørblad ca. 60 kg.
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brevindkast (placering se side 15:5).	


Malet udførelse



Fineret udførelse



Laminatdør m/pvc kant



8:14

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2045
8x21	786	2089	639	706	725	2045
9x21	886	2089	739	806	825	2045
10x21	986	2089	839	906	925	2045
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2045

Max godkendt dørbladsstørrelse 1025 x 2152 mm (11x22M)

Klima Sikkerhedsentrédør RC2 BD60A/35dB DS 1052.2 og 1082

Anvendelse	Døre hvor der er uens temperatur på hver side af døren, men hvor døren stadig placeres indvendig. Eksempelvis fra uopvarmet trappeopgang til lejlighed. Temperaturforskel mellem 3° og 23°.	
Klasse	D9 = BD60A/35dB.	
Konstruktion	62 mm BD60A/35dB klima med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning, men er ikke nødvendig for godkendelse.	
Sikkerhed	Godkendt i klasse RC2 iht. EN1627	
Brand	Ved BD60 monteres brandpasta i sider og top af dørblad, samt i sidekarmene. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Benyttes stålkarm, monteres brandpastaen i dørbladets sidekanter.	
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN-13501-2.	
Lyd	35dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw38dB Dørbladet er med tætningsliste.	
Klima	Klimaklasse C1 (3-23 grader) iht. EN1121 og EN12219	
U-værdi	Trækarm = 1,2- 1,3 W/m²K. Stålkarm 1,8-1,9 W/m²K	
Selvlukker	Manuel lukning.	
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3. Laminat, se side 8:7	
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter svarende til overfladen på døren. <u>Finerede døre:</u> Fineret i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> Soft kant finér	
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2- 8:3.	
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.	
Glasudskæring	Kan ikke godkendes med glasudskæring.	
Sparke-/trykplader	Se side 7:31.	
Karme	Træ- eller stålkarm. Se side 14:8 og 14:10	
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.	
Beslag	Hængsler:	Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., >10M, 4 stk.
	Lås:	Sikkerheds modul lås. Incl. langskilt.
	Slutblik:	Sikkerhedsslutblik m. bagkantsforstærkning
	Døren kan også leveres med ekstra lås 9788.	
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 54 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.
	Modul 10:	Dørblad ca. 60 kg.
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brevindkast (placering se side 15:5).	

Malet udførelse



Fineret udførelse



Laminat, soft kant finér



8:15

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2045
8x21	786	2089	639	706	725	2045
9x21	886	2089	739	806	825	2045
10x21	986	2089	839	906	925	2045
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2045

Max godkendt dørbladsstørrelse 1025 x 2152 mm (11x22M)

Klima Sikkerhedsentrédør RC2 BD60A/40dB DS 1052.2 og 1082

Anvendelse	Døre hvor der er uens temperatur på hver side af døren, men hvor døren stadig placeres indvendig. Eksempelvis fra uopvarmet trappeopgang til lejlighed. Temperaturforskelle mellem 3° og 23°.	
Klasse	D10 = BD60A/40dB.	
Konstruktion	62 mm BD60A/40dB klima med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning, men er ikke nødvendig for godkendelse.	
Sikkerhed	Godkendt i klasse RC2 iht. EN1627	
Brand	Ved BD60 monteres brandpasta i sider og top af dørblad, samt i sidekarmene. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Benyttes stålkarm, monteres brandpastaen i dørbladets sidekanter.	
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN-13501-2.	
Lyd	40dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw43dB Dørbladet er med tætningsliste.	
Klima	Klimaklasse C1 (3-23 grader) iht. EN1121 og EN12219	
U-værdi	Trækarm = 1,2- 1,3 W/m²K. Stålkarm 1,8-1,9 W/m²K	
Selvlukker	Manuel lukning.	
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3. Laminat, se side 8:7	
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter svarende til overfladen på døren. <u>Finerede døre:</u> Fineret i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> Soft kant finér	
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2- 8:3.	
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.	
Glasudskæring	Kan ikke godkendes med glasudskæring.	
Sparke-/tryklader	Se side 7:31.	
Karme	Træ- eller stålkarm. Se side 14:8 og 14:10	
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.	
Beslag	Hængsler:	Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., >10M, 4 stk.
	Lås:	Sikkerheds modul lås. Incl. langskilt.
	Slutblik:	Sikkerhedsslutblik m. bagkantsforstærkning
	Døren kan også leveres med ekstra lås 9788.	
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 54 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.
	Modul 10:	Dørblad ca. 60 kg.
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brevindkast (placering se side 15:5).	

Malet udførelse



Fineret udførelse



Laminat, soft kant finér



8:16

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2045
8x21	786	2089	639	706	725	2045
9x21	886	2089	739	806	825	2045
10x21	986	2089	839	906	925	2045
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2045

Max godkendt dørbladsstørrelse 1025 x 2152 mm (11x22M)

Klima sikkerhedsentredør RC3 BD30M/35dB DS 1052.2 og 1082

Anvendelse	Modstandsdygtige entredøre til anvendelse hvor der er ønske om høj sikkerhed. Anvendes hvor der er uens temperatur på hver side af døren, men hvor døren stadig placeres indvendig. Eksempelvis fra uopvarmet trappeopgang til lejlighed. Temperaturforskel mellem 3° og 23°.	
Klasse	D6-GT = BD30/DB35	
Konstruktion	64 mm BD30M/35dB underfalsat sikkerhedsdør med spec. indlæg samt stålplader under dækpladerne. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning, men er ikke nødvendig for godkendelse.	
Sikkerhed	Godkendt i klasse RC3 iht. EN1627	
Brand	Brandpasta monteres i top af dør. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Ved dørhøjde over 2052, monteres brandpasta i dørens sidekanter (bag tætningsliste).	
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN-13501-2.	
Lyd	35dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw38dB Dørbladet er med tætningsliste.	
Klima	Klimaklasse C1 (3-23 grader) iht. EN1121 og EN12219	
U-værdi	Trækarm = 1,2- 1,3 W/m²K. Stålkarm 1,8-1,9 W/m²K	
Selvlukker	Manuel lukning.	
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3. Laminat, se side 8:7	
Dørbladskanter	Låse- og hængselside har kantudførelse som overfladen på døren, fineret eller malet.	
PVC kantlister	Laminatdøre har kantliste i 3mm PVC på 4 sider i hvid (NCS S 0500), grå (NCS S 2500) eller antracitgrå (NCS S 7502B). Alternativt i træstruktur i bøg, birk eller eg.	
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2- 8:3.	
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.	
Glasudskæring	Kan ikke leveres med glasudskæring.	
Sparke-/trykplader	Se side 7:31.	
Karme	Træ- eller stålkarm. Se side 14:8 og 14:10	
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.	
Beslag	Hængsel:	4 stk. tapbærende hængsler, blanke. (5 stk. i trækarm) Hængslerne har bagkantsikring.
	Lås:	Stålkarm: Ruko Connect 510 sikkerhedslås, Trækarm: Ruko Connect 510 Trepunktslukker Begge låsetyper kan leveres med med "ude/hjemme funktion". Incl. langskilt.
	Slutblik:	Stålkarm: UdstansT500 Trækarm: Connect sikkerhedslutblik til 3-punktslås inkl. bagkantsforstærkning.
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 84 kg 92 mm stålkarm ca. 35 kg. 100mm trækarm ca. 10 kg.
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brevindkast.	


Malet udførelse



Fineret udførelse



Laminatdør med pvc-kant



8:17

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2045
8x21	786	2089	639	706	725	2045
9x21	886	2089	739	806	825	2045
10x21	986	2089	839	906	925	2045
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2045

Max godkendt dørbladsstørrelse 1025 x 2152 mm (11x22M)

Klima sikkerhedsentredør RC3 BD30M/40dB DS 1052.2 og 1082

Anvendelse	Modstandsdygtige entredøre til anvendelse hvor der er ønske om høj sikkerhed. Anvendes hvor der er uens temperatur på hver side af døren, men hvor døren stadig placeres indvendig. Eksempelvis fra uopvarmet trappeopgang til lejlighed. Temperaturforskel mellem 3° og 23°.		
Klasse	D7-GT = BD30/DB40		
Konstruktion	64 mm BD30M/40dB underfalset sikkerhedsdør med spec. indlæg samt stålplader under dækpladerne. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning, men er ikke nødvendig for godkendelse.		
Sikkerhed	Godkendt i klasse RC3 iht. EN1627		
Brand	Brandpasta monteres i top af dør. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Ved dørhøjde over 2052, monteres brandpasta i dørens sidekanter (bag tætningsliste).		
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN-13501-2.		
Lyd	40dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw43dB Dørbladet er med tætningsliste.		
Klima	Klimaklasse C1 (3-23 grader) iht. EN1121 og EN12219		
U-værdi	Trækarm = 1,2- 1,3 W/m²K. Stålkarm 1,8-1,9 W/m²K		
Selvlukker	Manuel lukning.		
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3.		
Dørbladskanter	Låse- og hængselside har kantudførelse som overfladen på døren, fineret eller malet.		
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2- 8:3.		
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.		
Glasudskæring	Kan ikke leveres med glasudskæring.		
Sparke-/trykplader	Se side 7:31.		
Karme	Træ- eller stålkarm. Se side 14:8 og 14:10		
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.		
Beslag	Hængsel:	4 stk. tapbærende hængsler, blanke. (5 stk. i trækarm) Hængslerne har bagkantsikring.	
	Lås:	Stålkarm: Ruko Connect 510 sikkerhedslås, Trækarm: Ruko Connect 510 Trepunktslukker Begge låsetyper kan leveres med med "ude/hjemme funktion". Incl. langskilt.	
	Slutblik:	Stålkarm: Udstans T500 Trækarm: Connect sikkerhedslutblik til 3-punktslås inkl. bagkantsforstærkning.	
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 84 kg 92 mm stålkarm ca. 35 kg. 100mm trækarm ca. 10 kg.	
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brevindkast. (Placering se side 15:5).		

Malet udførelse



Fineret udførelse



8:18

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2045
8x21	786	2089	639	706	725	2045
9x21	886	2089	739	806	825	2045
10x21	986	2089	839	906	925	2045
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2045

Max godkendt dørbladsstørrelse 1025 x 2152 mm (11x22M)

Klima sikkerhedsentredør RC3 BD60A/35dB DS 1052.2 og 1082

Anvendelse	Modstandsdygtige entredøre til anvendelse hvor der er ønske om høj sikkerhed. Anvendes hvor der er uens temperatur på hver side af døren, men hvor døren stadig placeres indvendig. Eksempelvis fra uopvarmet trappeopgang til lejlighed. Temperaturforskel mellem 3° og 23°.		
Klasse	D10-GT = BD30/DB35		
Konstruktion	64 mm BD30M/35dB underfalsat sikkerhedsdør med spec. indlæg samt stålplader under dækpladerne. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning, men er ikke nødvendig for godkendelse.		
Sikkerhed	Godkendt i klasse RC3 iht. EN1627		
Brand	Brandpasta monteres i top af dør. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Ved dørhøjde over 2052, monteres brandpasta i dørens sidekanter (bag tætningsliste).		
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN-13501-2.		
Lyd	35dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw38dB Dørbladet er med tætningsliste.		
Klima	Klimaklasse C1 (3-23 grader) iht. EN1121 og EN12219		
U-værdi	Trækarm = 1,2- 1,3 W/m²K. Stålkarm 1,8-1,9 W/m²K		
Selvlukker	Manuel lukning.		
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3.		
Dørbladskanter	Låse- og hængselside har kantudførelse som overfladen på døren, fineret eller malet.		
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2- 8:3.		
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.		
Glasudskæring	Kan ikke leveres med glasudskæring.		
Sparke-/trykplader	Se side 7:31.		
Karme	Træ- eller stålkarm. Se side 14:8 og 14:10		
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.		
Beslag	Hængsel:	4 stk. tapbærende hængsler, blanke. (5 stk. i trækarm) Hængslerne har bagkantsikring.	
	Lås:	Stålkarm: Ruko Connect 510 sikkerhedslås, Trækarm: Ruko Connect 510 Trepunktslukker Begge låsetyper kan leveres med med "ude/hjemme funktion". Incl. langskilt.	
	Slutblik:	Stålkarm: Udstans T500 Trækarm: Connect sikkerhedslutblik til 3-punktslås inkl. bagkantsforstærkning.	
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 84 kg 92 mm stålkarm ca. 35 kg. 100mm trækarm ca. 10 kg.	
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brevindkast. (Placering se side 15:5).		

Malet udførelse



Fineret udførelse



8:19

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2045
8x21	786	2089	639	706	725	2045
9x21	886	2089	739	806	825	2045
10x21	986	2089	839	906	925	2045
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2045

Max godkendt dørbladsstørrelse 1025 x 2152 mm (11x22M)

Klima sikkerhedsentredør RC3 BD60A/40dB DS 1052.2 og 1082

Anvendelse	Modstandsdygtige entredøre til anvendelse hvor der er ønske om høj sikkerhed. Anvendes hvor der er uens temperatur på hver side af døren, men hvor døren stadig placeres indvendig. Eksempelvis fra uopvarmet trappeopgang til lejlighed. Temperaturforskel mellem 3° og 23°.		
Klasse	D10-GT = BD60/DB40		
Konstruktion	64 mm BD60M/40dB underfalset sikkerhedsdør med spec. indlæg samt stålplader under dækpladerne. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning, men er ikke nødvendig for godkendelse.		
Sikkerhed	Godkendt i klasse RC3 iht. EN1627		
Brand	Brandpasta monteres i top af dør. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Ved dørhøjde over 2052, monteres brandpasta i dørens sidekanter (bag tætningsliste).		
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN-13501-2.		
Lyd	40dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw43dB Dørbladet er med to tætningslister.		
Klima	Klimaklasse C1 (3-23 grader) iht. EN1121 og EN12219		
U-værdi	Trækarm = 1,2- 1,3 W/m²K. Stålkarm 1,8-1,9 W/m²K		
Selvlukker	Manuel lukning.		
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3.		
Dørbladskanter	Låse- og hængselside har kantudførelse som overfladen på døren, fineret eller malet.		
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2- 8:3.		
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.		
Glasudskæring	Kan ikke leveres med glasudskæring.		
Sparke-/trykplader	Se side 7:31.		
Karme	Træ- eller stålkarm. Se side 14:8 og 14:10		
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.		
Beslag	Hængsel:	4 stk. tapbærende hængsler, blanke. (5 stk. i trækarm) Hængslerne har bagkantsikring.	
	Lås:	Stålkarm: Ruko Connect 510 sikkerhedslås, Trækarm: Ruko Connect 510 Trepunktslukker Begge låsetyper kan leveres med med "ude/hjemme funktion". Incl. langskilt.	
	Slutblik:	Stålkarm: Udstans T500 Trækarm: Connect sikkerhedslutblik til 3-punktslås inkl. bagkantsforstærkning.	
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 84 kg 92 mm stålkarm ca. 35 kg. 100mm trækarm ca. 10 kg.	
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brevindkast. (Placering se side 15:5).		

Malet udførelse



Fineret udførelse



8:20

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2045
8x21	786	2089	639	706	725	2045
9x21	886	2089	739	806	825	2045
10x21	986	2089	839	906	925	2045
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2045

Max godkendt dørbladsstørrelse 1025 x 2152 mm (11x22M)

Sikkerhedsentrédør RC1 BD30M/35dB DS 1052.2 og 1082

Anvendelse	Modstandsdygtige entredøre til anvendelse hvor der er ønske om en vis sikkerhed.
Klasse	D6 = BD30M/35dB.
Konstruktion	62 mm BD30M/35dB klima med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning, men er ikke nødvendig for godkendelse.
Sikkerhed	Godkendt i klasse RC1 iht. EN1627
Brand	Brandpasta monteres i top af dør. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Ved dørhøjde over 2052, monteres brandpasta i dørens sidekanter (bag tætningsliste).
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN-13501-2.
Lyd	35dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw38dB Dørbladet er med tætningsliste.
U-værdi	Trækarm = 1,2- 1,3 W/m²K. Stålkarm 1,8-1,9 W/m²K
Selvlukker	Manuel lukning.
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3. Laminat, se side 8:7
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter svarende til overfladen på døren. <u>Finerede døre:</u> Fineret i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> PVC kantliste på 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 eller 4 kanter.
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2 - 8:3.
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.
Glasudskæring	Kan ikke godkendes med glasudskæring.
Sparke-/trykplader	Se side 7:31.
Karme	Træ- eller stålkarm. Se side 14:8 og 14:10
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.
Beslag	Hængsler: Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., >10M, 4 stk. Lås: Sikkerheds modul lås. Slutblik: Sikkerhedsslutblik m. bagkantsforstærkning Døren kan også leveres med ekstra lås 9788.
Vægt	Modul 9: Dørblad ca. 54 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg. Modul 10: Dørblad ca. 60 kg.
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brevindkast (placering se side 15:5).

Malet udførelse



Fineret udførelse




Kehlet underliggende kantliste (KUF-kant)



Underliggende kantliste (KU-kant)



Laminatdør med pvc-kant



8:21

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2045
8x21	786	2089	639	706	725	2045
9x21	886	2089	739	806	825	2045
10x21	986	2089	839	906	925	2045
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2045

Max godkendt dørbladsstørrelse 1025 x 2152 mm (11x22M)

Sikkerhedsentrédør RC1 BD30M/40dB DS 1052.2 og 1082

Anvendelse	Modstandsdygtige entredøre til anvendelse hvor der er ønske om en vis sikkerhed.		
Klasse	D7 = BD30M/40dB.		
Konstruktion	62 mm BD30M/40dB klima med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning, men er ikke nødvendig for godkendelse.		
Sikkerhed	Godkendt i klasse RC1 iht. EN1627		
Brand	Brandpasta monteres i top af dør. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Ved dørhøjde over 2052, monteres brandpasta i dørens sidekanter (bag tætningsliste).		
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN-13501-2.		
Lyd	40dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw43dB Dørbladet er med tætningsliste.		
U-værdi	Trækarm = 1,2- 1,3 W/m²K. Stålkarm 1,8-1,9 W/m²K		
Selvlukker	Manuel lukning.		
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3. Laminat, se side 8:7		
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u>	Låse- og hængselside har malede melaminkanter svarende til overfladen på døren.	
	<u>Finerede døre:</u>	Fineret i samme eller matchende træsort som overfladen.	
	<u>Laminat døre:</u>	PVC kantliste på 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 eller 4 kanter.	
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2- 8:3.		
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.		
Glasudskæring	Kan ikke godkendes med glasudskæring.		
Sparke-/trykplader	Se side 7:31.		
Karme	Træ- eller stålkarm. Se side 14:8 og 14:10		
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.		
Beslag	Hængsler:	Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., >10M, 4 stk.	
	Lås:	Sikkerheds modul lås.	
	Slutblik:	Sikkerhedsslutblik m. bagkantsforstærkning	
	Døren kan også leveres med ekstra lås 9788.		
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 54 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.	
	Modul 10:	Dørblad ca. 60 kg.	
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brevindkast (placering se side 15:5).		


Malet udførelse



Fineret udførelse



Laminatdør m/pvc kant



8:22

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2045
8x21	786	2089	639	706	725	2045
9x21	886	2089	739	806	825	2045
10x21	986	2089	839	906	925	2045
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2045

Max godkendt dørbladsstørrelse 1025 x 2152 mm (11x22M)

Sikkerhedsentrédør RC1 BD60M/35dB DS 1052.2 og 1082

Anvendelse	Modstandsdygtige entredøre til anvendelse hvor der er ønske om en vis sikkerhed.
Klasse	D9 = BD60A/35dB.
Konstruktion	62 mm BD60A/35dB klima med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning, men er ikke nødvendig for godkendelse.
Sikkerhed	Godkendt i klasse RC1 iht. EN1627
Brand	Ved BD60 monteres brandpasta i sider og top af dørblad, samt i sidekarmene. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Benyttes stålarm, monteres brandpastaen i dørbladets sidekanter.
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN-13501-2.
Lyd	35dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw38dB Dørbladet er med tætningsliste.
U-værdi	Trækarm = 1,2- 1,3 W/m²K. Stålkarm 1,8-1,9 W/m²K
Selvlukker	Manuel lukning.
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3. Laminat, se side 8:7
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter svarende til overfladen på døren. <u>Finerede døre:</u> Fineret i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> PVC kantliste på 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 eller 4 kanter.
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2- 8:3.
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.
Glasudskæring	Kan ikke godkendes med glasudskæring.
Sparke-/trykplader	Se side 7:31.
Karme	Træ- eller stålkarm. Se side 14:8 og 14:10
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.
Beslag	Hængsler: Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., >10M, 4 stk. Lås: Sikkerheds modul lås. Slutblik: Sikkerhedsslutblik m. bagkantsforstærkning Døren kan også leveres med ekstra lås 9788.
Vægt	Modul 9: Dørblad ca. 54 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg. Modul 10: Dørblad ca. 60 kg.
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brevindkast (placering se side 15:5).

Malet udførelse



Fineret udførelse



Kehlet underliggende kantliste (KUF-kant)




8:23

Underliggende kantliste (KU-kant)



Laminatdør med pvc-kant



Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2045
8x21	786	2089	639	706	725	2045
9x21	886	2089	739	806	825	2045
10x21	986	2089	839	906	925	2045
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2045

Max godkendt dørbladsstørrelse 1025 x 2152 mm (11x22M)

Sikkerhedsentrédør RC1 BD60M/40dB DS 1052.2 og 1082

Anvendelse	Modstandsdygtige entredøre til anvendelse hvor der er ønske om en vis sikkerhed.		
Klasse	D10 = BD60A/40dB.		
Konstruktion	62 mm BD60A/40dB klima med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning, men er ikke nødvendig for godkendelse.		
Sikkerhed	Godkendt i klasse RC1 iht. EN1627		
Brand	Ved BD60 monteres brandpasta i sider og top af dørblad, samt i sidekarmene. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Benyttes stålarm, monteres brandpastaen i dørbladets sidekanter.		
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN-13501-2.		
Lyd	40dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw43dB Dørbladet er med tætningsliste.		
U-værdi	Trækarm = 1,2- 1,3 W/m²K. Stålarm 1,8-1,9 W/m²K		
Selvlukker	Manuel lukning.		
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3. Laminat, se side 8:7		
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u>	Låse- og hængselside har malede melaminkanter svarende til overfladen på døren.	
	<u>Finerede døre:</u>	Fineret i samme eller matchende træsort som overfladen.	
	<u>Laminat døre:</u>	Soft kant finér	
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2- 8:3.		
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.		
Glasudskæring	Kan ikke godkendes med glasudskæring.		
Sparke-/trykplader	Se side 7:31.		
Karme	Træ- eller stålarm. Se side 14:8 og 14:10		
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.		
Beslag	Hængsler:	Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., >10M, 4 stk.	
	Lås:	Sikkerheds modul lås.	
	Slutblik:	Sikkerhedsslutblik m. bagkantsforstærkning	
	Døren kan også leveres med ekstra lås 9788.		
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 54 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.	
	Modul 10:	Dørblad ca. 60 kg.	
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brevindkast (placering se side 15:5).		

Malet udførelse



Fineret udførelse



Laminat, soft kant finér



8:24

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2045
8x21	786	2089	639	706	725	2045
9x21	886	2089	739	806	825	2045
10x21	986	2089	839	906	925	2045
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2045

Max godkendt dørbladsstørrelse 1025 x 2152 mm (11x22M)

Sikkerhedsentrédør RC2 BD30M/35dB DS 1052.2 og 1082

Anvendelse	Modstandsdygtige entredøre til anvendelse hvor der er ønske om en højere sikkerhed.
Klasse	D6 = BD30M/35dB.
Konstruktion	62 mm BD30M/35dB med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning, men er ikke nødvendig for godkendelse.
Sikkerhed	Godkendt i klasse RC2 iht. EN1627
Brand	Brandpasta monteres i top af dør. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Ved dørhøjde over 2052, monteres brandpasta i dørens sidekanter (bag tætningsliste).
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN-13501-2.
Lyd	35dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw38dB Dørbladet er med tætningsliste.
U-værdi	Trækarm = 1,2- 1,3 W/m²K. Stålkarm 1,8-1,9 W/m²K
Selvlukker	Manuel lukning.
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3. Laminat, se side 8:7
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter svarende til overfladen på døren. <u>Finerede døre:</u> Fineret i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> PVC kantliste på 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 eller 4 kanter.
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2 - 8:3.
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.
Glasudskæring	Kan ikke godkendes med glasudskæring.
Sparke-/trykplader	Se side 7:31.
Karme	Træ- eller stålkarm. Se side 14:8 og 14:10
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.
Beslag	Hængsler: Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., >10M, 4 stk. Lås: Sikkerheds modul lås. Incl. langskilt. Slutblik: Sikkerhedsslutblik m. bagkantsforstærkningz Døren kan også leveres med ekstra lås 9788.
Vægt	Modul 9: Dørblad ca. 54 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg. Modul 10: Dørblad ca. 60 kg.
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brevindkast (placering se side 15:5).

Malet udførelse



Fineret udførelse




Kehlet underliggende kantliste (KUF-kant)



Underliggende kantliste (KU-kant)



Laminatdør med pvc-kant



8:25

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2045
8x21	786	2089	639	706	725	2045
9x21	886	2089	739	806	825	2045
10x21	986	2089	839	906	925	2045
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2045

Max godkendt dørbladsstørrelse 1025 x 2152 mm (11x22M)

Sikkerhedsentrédør RC2 BD30M/40dB DS 1052.2 og 1082

Anvendelse	Modstandsdygtige entredøre til anvendelse hvor der er ønske om en højere sikkerhed.
Klasse	D7 = BD30M/40dB.
Konstruktion	62 mm BD30M/40dB med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning, men er ikke nødvendig for godkendelse.
Sikkerhed	Godkendt i klasse RC2 iht. EN1627
Brand	Brandpasta monteres i top af dør. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Ved dørhøjde over 2052, monteres brandpasta i dørens sidekanter (bag tætningsliste).
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN-13501-2.
Lyd	40dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw43dB Dørbladet er med tætningsliste.
U-værdi	Trækarm = 1,2- 1,3 W/m²K. Stålkarm 1,8-1,9 W/m²K
Selvlukker	Manuel lukning.
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3. Laminat, se side 8:7
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter svarende til overfladen på døren. <u>Finerede døre:</u> Fineret i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> PVC kantliste på 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 eller 4 kanter.
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2 - 8:3.
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.
Glasudskæring	Kan ikke godkendes med glasudskæring.
Sparke-/trykplader	Se side 7:31.
Karme	Træ- eller stålkarm. Se side 14:8 og 14:10
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.
Beslag	Hængsler: Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., >10M, 4 stk. Lås: Sikkerheds modul lås. Incl. langskilt. Slutblik: Sikkerhedsslutblik m. bagkantsforstærkning Døren kan også leveres med ekstra lås 9788.
Vægt	Modul 9: Dørblad ca. 54 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg. Modul 10: Dørblad ca. 60 kg.
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brevindkast (placering se side 15:5).


Malet udførelse



Fineret udførelse



Laminatdør m/pvc kant



8:26

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2045
8x21	786	2089	639	706	725	2045
9x21	886	2089	739	806	825	2045
10x21	986	2089	839	906	925	2045
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2045

Max godkendt dørbladsstørrelse 1025 x 2152 mm (11x22M)

Sikkerhedsentrédør RC2 BD60A/35dB DS 1052.2 og 1082

Anvendelse	Modstandsdygtige entredøre til anvendelse hvor der er ønske om en højere sikkerhed.
Klasse	D9 = BD60A/35dB.
Konstruktion	62 mm BD60A/35dB klima med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning, men er ikke nødvendig for godkendelse.
Sikkerhed	Godkendt i klasse RC2 iht. EN1627
Brand	Ved BD60 monteres brandpasta i sider og top af dørblad, samt i sidekarmene. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Benyttes stålarm, monteres brandpastaen i dørbladets sidekanter.
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN-13501-2.
Lyd	35dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw38dB Dørbladet er med tætningsliste.
U-værdi	Trækarm = 1,2- 1,3 W/m²K. Stålarm 1,8-1,9 W/m²K
Selvlukker	Manuel lukning.
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3. Laminat, se side 8:7
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter svarende til overfladen på døren. <u>Finerede døre:</u> Fineret i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> PVC kantliste på 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 eller 4 kanter.
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2- 8:3.
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.
Glasudskæring	Kan ikke godkendes med glasudskæring.
Sparke-/trykplader	Se side 7:31.
Karme	Træ- eller stålarm. Se side 14:8 og 14:10
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.
Beslag	Hængsler: Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., >10M, 4 stk. Lås: Sikkerheds modul lås. Incl. langskilt. Slutblik: Sikkerhedsslutblik m. bagkantsforstærkning Døren kan også leveres med ekstra lås 9788.
Vægt	Modul 9: Dørblad ca. 54 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg. Modul 10: Dørblad ca. 60 kg.
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brevindkast (placering se side 15:5).

Malet udførelse



Fineret udførelse




Kehlet underliggende kantliste (KUF-kant)



Underliggende kantliste (KU-kant)



Laminatdør med pvc-kant



8:27

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2045
8x21	786	2089	639	706	725	2045
9x21	886	2089	739	806	825	2045
10x21	986	2089	839	906	925	2045
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2045

Max godkendt dørbladsstørrelse 1025 x 2152 mm (11x22M)

Sikkerhedsentrédør RC2 BD60A/40dB DS 1052.2 og 1082

Anvendelse	Modstandsdygtige entredøre til anvendelse hvor der er ønske om en højere sikkerhed.	
Klasse	D10 = BD60A/40dB.	
Konstruktion	62 mm BD60A/40dB klima med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning, men er ikke nødvendig for godkendelse.	
Sikkerhed	Godkendt i klasse RC2 iht. EN1627	
Brand	Ved BD60 monteres brandpasta i sider og top af dørblad, samt i sidekarmene. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Benyttes stålarm, monteres brandpastaen i dørbladets sidekanter.	
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN-13501-2.	
Lyd	40dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw43dB Dørbladet er med tætningsliste.	
U-værdi	Trækarm = 1,2- 1,3 W/m ² K. Stålarm 1,8-1,9 W/m ² K	
Selvlukker	Manuel lukning.	
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3. Laminat, se side 8:4	
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter svarende til overfladen på døren. <u>Finerede døre:</u> Fineret i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> Soft kant finér.	
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2- 8:3.	
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.	
Glasudskæring	Kan ikke godkendes med glasudskæring.	
Sparke-/trykplader	Se side 7:31.	
Karme	Træ- eller stålarm. Se side 14:8 og 14:10	
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.	
Beslag	Hængsler: Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., >10M, 4 stk. Lås: Sikkerheds modul lås. Incl. langskilt. Slutblik: Sikkerhedsslutblik m. bagkantsforstærkning Døren kan også leveres med ekstra lås 9788.	
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 54 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.
	Modul 10:	Dørblad ca. 60 kg.
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brevindkast (placering se side 15:5).	

Malet udførelse



Fineret udførelse



Laminat, soft kant finér



8:28

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2045
8x21	786	2089	639	706	725	2045
9x21	886	2089	739	806	825	2045
10x21	986	2089	839	906	925	2045
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2045

Max godkendt dørbladsstørrelse 1025 x 2152 mm (11x22M)

Sikkerhedsentredør RC3 BD30M/35dB DS 1052.2 og 1082

Anvendelse	Modstandsdygtige entredøre til anvendelse hvor der er ønske om høj sikkerhed.	
Klasse	D6-GT = BD30/DB35	
Konstruktion	64 mm BD30M/35dB underfalsat sikkerhedsdør med spec. indlæg samt stålplader under dækpladerne. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning, men er ikke nødvendig for godkendelse.	
Sikkerhed	Godkendt i klasse RC3 iht. EN1627	
Brand	Brandpasta monteres i top af dør. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Ved dørhøjde over 2052, monteres brandpasta i dørens sidekanter (bag tætningsliste).	
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN-13501-2.	
Lyd	35dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw38dB Dørbladet er med tætningsliste.	
U-værdi	Trækarm = 1,2- 1,3 W/m ² K. Stålkarm 1,8-1,9 W/m ² K	
Selvlukker	Manuel lukning.	
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3. Laminat, se side 8:7	
Dørbladskanter	Låse- og hængselside har kantudførelse som overfladen på døren, fineret eller malet.	
PVC kantlister	Laminatdøre har kantliste i 3mm PVC på 4 sider i hvid (NCS S 0500), grå (NCS S 2500) eller antracitgrå (NCS S 7502B). Alternativt i træstruktur i bøg, birk eller eg.	
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2 - 8:3.	
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.	
Glasudskæring	Kan ikke leveres med glasudskæring.	
Sparke-/trykplader	Se side 7:31.	
Karme	Træ- eller stålkarm. Se side 14:8 og 14:10	
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.	
Beslag	Hængsel:	4 stk. tabbærende hængsler, blanke. (5 stk. i trækarm) Hængslerne har bagkantsikring.
	Lås:	Stålkarm: Ruko Connect 510 sikkerhedslås, Trækarm: Ruko Connect 510 Trepunktslukker Begge låsetyper kan leveres med med "ude/hjemme funktion" Incl. langskilt.
	Slutblik:	Stålkarm: Udstans T500 Trækarm: Connect sikkerhedslutblik til 3-punktslås inkl. bagkantsforstærkning.
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 84 kg 92 mm stålkarm ca. 35 kg. 100mm trækarm ca. 10 kg.
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brevindkast. (Placering se side 15:5).	


Malet udførelse



Fineret udførelse



Laminatdør med pvc-kant



8:29

Modul	Karmydernål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2045
8x21	786	2089	639	706	725	2045
9x21	886	2089	739	806	825	2045
10x21	986	2089	839	906	925	2045
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2045

Max godkendt dørbladsstørrelse 1025 x 2152 mm (11x22M)

Sikkerhedsentredør RC3 BD30M/40dB DS 1052.2 og 1082

Anvendelse	Modstandsdygtige entredøre til anvendelse hvor der er ønske om høj sikkerhed.	
Klasse	D7-GT = BD30/DB40	
Konstruktion	64 mm BD30M/40dB over/underfalset sikkerhedsdør med spec. indlæg samt stålplader under dækpladerne. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning, men er ikke nødvendig for godkendelse.	
Sikkerhed	Godkendt i klasse RC3 iht. EN1627	
Brand	Brandpasta monteres i top af dør. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Ved dørhøjde over 2052, monteres brandpasta i dørens sidekanter (bag tætningsliste).	
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN-13501-2.	
Lyd	40dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw43dB Dørbladet er med tætningsliste.	
U-værdi	Trækarm = 1,2- 1,3 W/m²K. Stålkarm 1,8-1,9 W/m²K	
Selvlukker	Manuel lukning.	
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3.	
Dørbladskanter	Låse- og hængselside har kantudførelse som overfladen på døren, fineret eller malet.	
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2- 8:3.	
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.	
Glasudsikring	Kan ikke leveres med glasudsikring.	
Sparke-/trykplader	Se side 7:31.	
Karme	Træ- eller stålkarm. Se side 14:8 og 14:10	
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.	
Beslag	Hængsel:	4 stk. tapbærende hængsler, blanke. (5 stk. i trækarm) Hængslerne har bagkantsikring.
	Lås:	Stålkarm: Ruko Connect 510 sikkerhedslås, Trækarm: Ruko Connect 510 Trepunktslukker Begge låsetyper kan leveres med med "ude/hjemme funktion". Incl. langskilt.
	Slutblik:	Stålkarm: Udstans T500 Trækarm: Connect sikkerhedslutblik til 3-punktslås inkl. bagkantsforstærkning.
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 84 kg 92 mm stålkarm ca. 35 kg. 100mm trækarm ca. 10 kg.
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brevindkast. (Placering se side 15:5).	

Malet udførelse



Fineret udførelse



8:30

Modul	Karmydernål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2045
8x21	786	2089	639	706	725	2045
9x21	886	2089	739	806	825	2045
10x21	986	2089	839	906	925	2045
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2045

Max godkendt dørbladsstørrelse 1025 x 2152 mm (11x22M)

Sikkerhedsentrédør RC3 BD60A/35dB DS 1052.2 og 1082

Anvendelse	Modstandsdygtige entredøre til anvendelse hvor der er ønske om høj sikkerhed.	
Klasse	D9 = BD60A/35dB.	
Konstruktion	62 mm BD60A/35dB klima med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning, men er ikke nødvendig for godkendelse.	
Sikkerhed	Godkendt i klasse RC3 iht. EN1627	
Brand	Ved BD60 monteres brandpasta i sider og top af dørblad, samt i sidekarmene. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Benyttes stålarm, monteres brandpastaen i dørbladets sidekanter.	
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN-13501-2.	
Lyd	35dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw38dB Dørbladet er med tætningsliste.	
Klima	Klimaklasse C1 (3-23 grader) iht. EN1121 og EN12219	
U-værdi	Trækarm = 1,2- 1,3 W/m²K. Stålarm 1,8-1,9 W/m²K	
Selvlukker	Manuel lukning.	
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3.	
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u>	Låse- og hængselside har malede melaminkanter svarende til overfladen på døren.
	<u>Finerede døre:</u>	Fineret i samme eller matchende træsort som overfladen.
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2- 8:3.	
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.	
Glasudskæring	Kan ikke godkendes med glasudskæring.	
Sparke-/trykplader	Se side 7:31.	
Karme	Træ- eller stålarm. Se side 14:8 og 14:10	
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.	
Beslag	Hængsel:	4 stk. tapbærende hængsler, blanke. (5 stk. i trækarm) Hængslerne har bagkantsikring.
	Lås:	Stålarm: Ruko Connect 510 sikkerhedslås, Trækarm: Ruko Connect 510 Trepunktslukker Begge låsetyper kan leveres med med "ude/hjemme funktion". Incl. langskilt.
	Slutblik:	Stålarm: Udstans T500 Trækarm: Connect sikkerhedslutblik til 3-punktslås inkl. bagkantsforstærkning.
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 54 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.
	Modul 10:	Dørblad ca. 60 kg.
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brevindkast (placering se side 15:5).	

Malet udførelse



Fineret udførelse



8:31

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2045
8x21	786	2089	639	706	725	2045
9x21	886	2089	739	806	825	2045
10x21	986	2089	839	906	925	2045
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2045

Max godkendt dørbladsstørrelse 1025 x 2152 mm (11x22M)

Sikkerhedsentrédør RC3 BD60A/40dB DS 1052.2 og 1082

Anvendelse	Modstandsdygtige entredøre til anvendelse hvor der er ønske om høj sikkerhed.		
Klasse	D10 = BD60A/40dB.		
Konstruktion	62 mm BD60A/40dB klima med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning, men er ikke nødvendig for godkendelse.		
Sikkerhed	Godkendt i klasse RC3 iht. EN1627		
Brand	Ved BD60 monteres brandpasta i sider og top af dørblad, samt i sidekarmene. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Benyttes stålarm, monteres brandpastaen i dørbladets sidekanter.		
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN-13501-2.		
Lyd	40dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw43dB Dørbladet er med tætningsliste.		
Klima	Klimaklasse C1 (3-23 grader) iht. EN1121 og EN12219		
U-værdi	Trækarm = 1,2- 1,3 W/m²K. Stålarm 1,8-1,9 W/m²K		
Selvlukker	Manuel lukning.		
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3.		
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u>	Låse- og hængselside har malede melaminkanter svarende til overfladen på døren. Finerede døre: Fineret i samme eller matchende træsort som overfladen.	
	<u>Finerede døre:</u>		
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2- 8:3.		
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.		
Glasudskæring	Kan ikke godkendes med glasudskæring.		
Sparke-/trykplader	Se side 7:31.		
Karme	Træ- eller stålarm. Se side 14:8 og 14:10		
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.		
Beslag	Hængsel:	4 stk. tapbærende hængsler, blanke. (5 stk. i trækarm) Hængslerne har bagkantsikring.	
	Lås:	Stålarm: Ruko Connect 510 sikkerhedslås, Trækarm: Ruko Connect 510 Trepunktslukker Begge låsetyper kan leveres med med "ude/hjemme funktion". Incl. langskilt.	
	Slutblik:	Stålarm: Udstans T500 Trækarm: Connect sikkerhedslutblik til 3-punktslås inkl. bagkantsforstærkning.	
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 54 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.	
	Modul 10:	Dørblad ca. 60 kg.	
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brevindkast (placering se side 15:5).		

Malet udførelse



Fineret udførelse



8:32

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2045
8x21	786	2089	639	706	725	2045
9x21	886	2089	739	806	825	2045
10x21	986	2089	839	906	925	2045
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2045

Max godkendt dørbladsstørrelse 1025 x 2152 mm (11x22M)

Klima Entrédør BD30M/35dB DS 1052.2 og 1082

Anvendelse	Døre hvor der er uens temperatur på hver side af døren, men hvor døren stadig placeres indvendig. Eksempelvis fra uopvarmet trappeopgang til lejlighed. Temperaturforskel mellem 3° og 23°.
Klasse	D6 = BD30M/35dB.
Konstruktion	62 mm BD30M/35dB klima med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning, men er ikke nødvendig for godkendelse.
Brand	Brandpasta monteres i top af dør. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Ved dørhøjde over 2052, monteres brandpasta i dørens sidekanter (bag tætningsliste).
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller Sm (varm røg) iht. EN-13501-2.
Klima	Klimaklasse C1 (3-23 grader) iht. EN1121 og EN12219
U-værdi	Monteret i trækarm = 1,2 W/m²K
Selvlukker	Manuel lukning.
Lyd	35dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw38dB Dørbladet er med tætningsliste.
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3. Laminat, se side 8:7
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter svarende til overfladen på døren. <u>Finerede døre:</u> Fineret i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> PVC kantliste på 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 eller 4 kanter.
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2 - 8:3.
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.
Glasudskæring	Kan ikke godkendes med glasudskæring.
Spærke-/trykplader	Se side 7:31.
Karme	Se side 14:8
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.
Beslag	Hængsler: Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., >10M, 4 stk. Lås: 565 – fälle/rigle. Slutblik: Fabrikens standard. Døren kan også leveres med ekstra lås 9788.
Dobbeltدøre	Som standard monteres automatisk paskvil incl. greb. Retning på dør opgives ved ordre. I forbindelse med elslutblik, el- eller motorlås monteres automatiske kantrigler. Er dørene placeret i flugtveje, skal godkendt flugtvejsbeslag monteres.
Vægt	Modul 9: Dørblad ca. 54 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brevindkast (placering se side 15:5).

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
8x21	786	2089	639	706	725	2045
9x21	886	2089	739	806	825	2045
10x21	986	2089	839	906	925	2045
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2045
12x21	1186	2089	1039	1106	1125	2045
13x21	1286	2089	1073	1206	925+310	2045
14x21	1386	2089	1173	1306	925+410	2045
15x21	1486	2089	1273	1406	925+510	2045
16x21	1586	2089	1373	1506	767+767	2045
17x21	1686	2089	1473	1606	817+817	2045
18x21	1786	2089	1573	1706	867+867	2045
19x21	1886	2089	1673	1806	917+917	2045
20x21	1986	2089	1773	1906	967+967	2045

Max godkendt dørbladsstørrelse 1225 x 2052 eller 1125 x 2152 mm.
Max godkendt karmydermål for dobb.dør 1990 x 2190 mm.

Malet udførelse



Fineret udførelse



Pardørsmøde



8:33


Kehlet underliggende kantliste (KUF-kant)



Underliggende kantliste (KU-kant)



Laminatdør med pvc-kant



Anvendelse	Døre hvor der er uens temperatur på hver side af døren, men hvor døren stadig placeres indvendig. Eksempelvis fra uopvarmet trappeopgang til lejlighed. Temperaturforskel mellem 3° og 23°.		
Klasse	D7 = BD30M/40dB.		
Konstruktion	62 mm BD30M/40dB med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning men er ikke nødvendig for godkendelse.		
Brand	Brandpasta monteres i top af dør. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Ved dørhøjde over 2052, monteres brandpasta i dørens sidekanter (bag tætningsliste).		
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller Sm (varm røg) iht. EN-13501-2.		
Klima	Klimaklasse C1 (3-23 grader) iht. EN1121 og EN12219		
U-værdi	Monteret i trækarm = 1,3 W/m²K		
Selvlukker	Manuel lukning.		
Lyd	40dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw43dB Dørbladet er med 2 stk tætningslister.		
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3. Laminat, se side 8:7		
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u>	Låse- og hængselside har malede melaminkanter svarende til overfladen på døren.	
	<u>Finerede døre:</u>	Fineret eller massiv trækant i samme eller matchende træsort som overfladen.	
	<u>Laminat døre:</u>	Trækantliste i bøg som standard på 2 eller 4 kanter. Fåes også i andre træsorter.	
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2- 8:3.		
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.		
Glasudskæring	Kan ikke leveres med glasudskæring.		
Sparke-/trykplader	Se side 7:31.		
Karme	Se side 14:8.		
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.		
Beslag	Hængsler:	Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., >10M, 4 stk.	
	Lås:	565 – falle/rigle.	
	Slutblik:	Fabrikkens standard.	
Dobbeltløse	Som standard monteres automatisk paskvil incl. greb. Retning på dør opgives ved ordre. I forbindelse med elslutblik ,el- eller motorlås monteres automatiske kantrigler. Er dørene placeret i flugtveje, skal godkendt flugtvejsbeslag monteres.		
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 64 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.	
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brevindkast (placering se side 15:5).		

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	545	606	625	2045
8x21	786	2089	645	706	725	2045
9x21	886	2089	745	806	825	2045
10x21	986	2089	845	906	925	2045
11x21	1086	2089	945	1006	1025	2045
12x21	1186	2089	1045	1106	1125	2045
13x21	1286	2089	1084	1206	925+310	2045
14x21	1386	2089	1184	1306	925+410	2045
15x21	1486	2089	1284	1406	925+510	2045
16x21	1586	2089	1384	1506	767+767	2045
17x21	1686	2089	1484	1606	817+817	2045
18x21	1786	2089	1584	1706	867+867	2045
19x21	1886	2089	1684	1806	917+917	2045
20x21	1986	2089	1784	1906	967+967	2045

Max. godkendte dørbladsstørrelser 1225 x 2052 eller 1125 x 2340 mm.
Max godkendt karmydermål for dobb.dør: 1990 x 2390 mm.

Malet udførelse




Fineret udførelse



Pardørsmøde



Laminatdør m/pvc kant



Anvendelse	Døre hvor der er uens temperatur på hver side af døren, men hvor døren stadig placeres indvendig. Eksempelvis fra uopvarmet trappeopgang til lejlighed. Temperaturforskel mellem 3° og 23°.	
Klasse	D9 = BD60/35dB	
Konstruktion	62 mm BD60/35dB klima med spec. indlæg.	
Brand	Ved BD60 monteres brandpasta i sider og top Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Benyttes stålkarm, monteres brandpastaen i dørbladets sidekanter. Dørbladet er med tætningslister.	
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller Sm (varm røg) iht. EN-13501-2.	
Klima	Klimaklasse C1 (3-23 grader) iht. EN1121 og EN12219	
U-værdi	Monteret i trækarm = 1,2 W/m²K	
Selvlukker	På selvlukkende døre skal pumpe monteres i henhold til monteringsanvisning.	
Lyd	35dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw38dB Dørbladet er med tætningsliste.	
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3. Laminat, se side 8:7	
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u>	Låse- og hængselside har malede melaminkanter svarende til overfladen på døren.
	<u>Finerede døre:</u>	Fineret eller massiv trækant i samme eller matchende træsort som overfladen.
	<u>Laminat døre:</u>	Trækantliste i bøg som standard på 4 kanter. Fåes også i andre træsorter.
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2 - 8:3.	
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.	
Glasudskæring	Kan ikke leveres med glasudskæring.	
Sparke-/tryklader	Se side 7:31.	
Karme	Se side 14:8.	
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.	
Beslag	Hængsler:	Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., >10M, 4 stk.
	Lås:	560 – dobbeltfalle.
	Slutblik:	Fabrikkens standard.
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 64 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.
Øvrigt	Kan på forespørgsel leveres med integreret dørlukker ITS96. Se side 7:31.	

Malet udførelse



Fineret udførelse



Underliggende kantliste (KU-kant)



8:35

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	V/90	V/180	Bredde	Højde
7x21	686	2089	545	606	626	2045
8x21	786	2089	645	706	726	2045
9x21	886	2089	745	806	826	2045
10x21	986	2089	845	906	926	2045
11x21	1086	2089	945	1006	1026	2045
12x21	1186	2089	1045	1106	1126	2045

Anvendelse	Døre hvor der er uens temperatur på hver side af døren, men hvor døren stadig placeres indvendig. Eksempelvis fra uopvarmet trappeopgang til lejlighed. Temperaturforskel mellem 3° og 23°.		
Klasse	D10 = BD60/40dB		
Konstruktion	62 mm BD60/40dB kklime med spec. indlæg.		
Brand	Ved BD60 monteres brandpasta i sider og top af dørblad, samt i sidekarmene. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Benyttes stålkarm, monteres brandpastaen i dørbladets sidekanter. Dørbladet er med tætningslister.		
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller Sm (varm røg) iht. EN-13501-2.		
Klima	Klimaklasse C1 (3-23 grader) iht. EN1121 og EN12219		
U-værdi	Monteret i trækarm = 1,3 W/m²K		
Selvlukker	På selvlukkende døre skal pumpe monteres i henhold til monteringsanvisning.		
Lyd	40dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw43dB Dørbladet er med 2 stk tætningslister.		
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3. Laminat, se side 8:7		
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u>	Låse- og hængselside har malede melaminkanter svarende til overfladen på døren.	
	<u>Finerede døre:</u>	Fineret eller massiv trækant i samme eller matchende træsort som overfladen.	
	<u>Laminat døre:</u>	Soft kant finér	
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2- 8:3.		
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.		
Glasudskæring	Kan ikke leveres med glasudskæring.		
Sparke-/trykplader	Se side 7:31.		
Karme	Se side 14:8.		
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.		
Beslag	Hængsler:	Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., >10M, 4 stk.	
	Lås:	560 – dobbeltfalle.	
	Slutblik:	Fabrikkens standard.	
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 64 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.	
Øvrigt	Kan på forespørgsel leveres med integreret dørlukker ITS96. Se side 7:31.		

Malet udførelse



Fineret udførelse



Laminat, soft kant finér



8:36

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	V/90	V/180	Bredde	Højde
7x21	686	2089	545	606	626	2045
8x21	786	2089	645	706	726	2045
9x21	886	2089	745	806	826	2045
10x21	986	2089	845	906	926	2045
11x21	1086	2089	945	1006	1026	2045
12x21	1186	2089	1045	1106	1126	2045

Anvendelse	Døre til miljøer hvor der ønskes brand- og lydkrav og hvor døren ikke behøver forsynes med selvluukkende anordning.
Klasse	D6 = BD30M/35dB.
Konstruktion	62 mm BD30M/35dB med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning men er ikke nødvendig for godkendelse
Brand	Brandpasta monteres i top af dør. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Ved dørhøjde over 2052, monteres brandpasta i dørens sidekanter (bag tætningsliste).
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller Sm (varm røg) iht. EN-13501-2.
U-værdi	Monteret i trækarm = 1,2 W/m²K
Selvlukker	Manuel lukning
Lyd	35dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw38dB Dørbladet er med tætningslister.
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3. Laminat, se side 8:7
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter. <u>Finerede døre:</u> Fineret eller massiv trækant i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> PVC kantliste på 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 eller 4 kanter.
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2 - 8:3.
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.
Glasudskæring	Se side 7:26 og 7:27.
Sparke-/tryklader	Se side 7:31.
Karme	Se side 14:8.
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.
Beslag	Hængsler: Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., >10M, 4 stk. Lås: 565 – falle/rigle. Slutblik: Fabrikens standard.
Dobbeltløse	Som standard monteres automatisk paskvil incl. greb. Retning på dør opgives ved ordre. I forbindelse med elslutblik ,el- eller motorlås monteres automatiske kantrigler. Er dørene placeret i flugtveje, skal godkendt flugtvejsbeslag monteres.
Vægt	Modul 9: Dørblad ca. 54 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg. Modul 10: Dørblad ca. 60 kg.
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brev-indkast (placering se side 15:5). Døren kan ligeledes forsynes med ekstra lås 9788.

Modul	Karmydernål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2045
8x21	786	2089	639	706	725	2045
9x21	886	2089	739	806	825	2045
10x21	986	2089	839	906	925	2045
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2045
12x21	1186	2089	1039	1106	1125	2045
13x21	1286	2089	1073	1206	925+310	2045
14x21	1386	2089	1173	1306	925+410	2045
15x21	1486	2089	1273	1406	925+510	2045
16x21	1586	2089	1373	1506	767+767	2045
17x21	1686	2089	1473	1606	817+817	2045
18x21	1786	2089	1573	1706	867+867	2045
19x21	1886	2089	1673	1806	917+917	2045
20x21	1986	2089	1773	1906	967+967	2045

Max. godkendte dørbladsstørrelser: 1225 x 2052 eller 1125 x 2352 mm.

Max. godkendt karmydernål for dobb. dør: 1990 x 2390 mm

Malet udførelse



Fineret udførelse



Pardørsmøde



8:37


Kehlet underliggende kantliste (KUF-kant)



Underliggende kantliste (KU-kant)



Laminatdør med pvc-kant



Anvendelse	Døre til miljøer hvor der ønskes brand- og lydkrav og hvor døren ikke behøver forsynes med selvluukkende anordning.
Klasse	D7 = BD30M/40dB.
Konstruktion	62 mm BD30M/40dB med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning men er ikke nødvendig for godkendelse.
Brand	Brandpasta monteres i top af dør. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Ved dørhøjde over 2052, monteres brandpasta i dørens sidekanter (bag tætningsliste).
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller Sm (varm røg) iht. EN-13501-2.
U-værdi	Monteret i trækarm = 1,3 W/m ² K
Selvlukker	Manuel lukning.
Lyd	40dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw43dB Dørbladet er med 2 stk tætningslister.
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3. Laminat, se side 8:7
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter svarende til overfladen på døren. <u>Finerede døre:</u> Fineret eller massiv trækant i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> Trækantliste i bøg som standard på 2 eller 4 kanter. Fåes også i andre træsorter.
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2 - 8:3.
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.
Glasudskæring	Kan ikke leveres med glasudskæring.
Sparke-/trykplader	Se side 7:31.
Karme	Se side 14:8
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.
Beslag	Hængsler: Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., >10M, 4 stk. Lås: 565 – fälle/rigle. Slutblik: Fabrikens standard.
Dobbeltløse	Som standard monteres automatisk paskvil incl. greb. Retning på dør opgives ved ordre. I forbindelse med elslutblik, el- eller motorlås monteres automatiske kantrigler. Er dørene placeret i flugtveje, skal godkendt flugtvejsbeslag monteres.
Vægt	Modul 9: Dørblad ca. 64 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert og/eller brevindkast (placering se side 15:5). Døren kan ligeledes forsynes med ekstra lås 9788.


Malet udførelse




Fineret udførelse



Pardørsmøde



Laminatdør m/pvc kant



8:38

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	545	606	625	2045
8x21	786	2089	645	706	725	2045
9x21	886	2089	745	806	825	2045
10x21	986	2089	845	906	925	2045
11x21	1086	2089	945	1006	1025	2045
12x21	1186	2089	1045	1106	1125	2045
13x21	1286	2089	1084	1206	925+310	2045
14x21	1386	2089	1184	1306	925+410	2045
15x21	1486	2089	1284	1406	925+510	2045
16x21	1586	2089	1384	1506	767+767	2045
17x21	1686	2089	1484	1606	817+817	2045
18x21	1786	2089	1584	1706	867+867	2045
19x21	1886	2089	1684	1806	917+917	2045
20x21	1986	2089	1784	1906	967+967	2045

Max. godkendte dørbladsstørrelser 1225 x 2052 eller 1125 x 2340 mm.
Max godkendt karmydermål for dobb.dør: 1990 x 2390 mm.

Anvendelse	Entredøre hvor der ønskes højere brandkrav og samtidigt lydkrav.
Klasse	D9 = BD60/35dB.
Konstruktion	62 mm BD60/35dB med spec. indlæg. Dørpumpe kan monteres uden ekstra forstærkning.
Brand	Brandpasta monteres i top af dør. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Ved dørhøjde over 2052, monteres brandpasta i dørens sidekanter (bag tætningsliste).
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) iht. EN-13501-2. Kontakt projektsalg hvis der ønskes røgtæthed Sm (varm røg).
U-værdi	Monteret i trækarm = 1,2 W/m²K
Selvlukker	På selvlukkende døre skalpumpe monteres i henhold til monteringsanvisning.
Lyd	35dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw38dB Dørbladet er med tætningslister.
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3. Laminat, se side 8:7
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter. <u>Finerede døre:</u> Fineret eller massiv trækant i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> PVC kantliste på 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 eller 4 kanter.
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2 - 8:3.
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.
Glasudskæring	Kan ikke godkendes med glasudskæring.
Sparke/trykplader	Se side 7:31.
Karme	Se side 14:8.
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.
Beslag	Hængsler: Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7M-10, 3 stk., >10M, 4 stk. Lås: 560 – fælle/fælle. Slutblik: Fabrikens standard. Kan på forespørgsel leveres med integreret dørlukker ITS96.
Dobbelt døre	Som standard monteres automatisk paskvil incl. greb. Retning på dør opgives ved ordre. I forbindelse med elslutblik, el- eller motorlås monteres automatiske kantrigler. Er dørene placeres i flugtveje, skal godkendt flugtvejsbeslag monteres.
Vægt	Modul 9: Dørblad ca. 54 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg. Modul 10: Dørblad ca. 60 kg.

Modul	Karmydsmål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	v/90°	v/180°	Bredde	Højde
7x21	686	2089	539	606	625	2045
8x21	786	2089	639	706	725	2045
9x21	886	2089	739	806	825	2045
10x21	986	2089	839	906	925	2045
11x21	1086	2089	939	1006	1025	2045
12x21	1186	2089	1039	1106	1125	2045
13x21	1286	2089	1073	1206	925+310	2045
14x21	1386	2089	1173	1306	925+410	2045
15x21	1486	2089	1273	1406	925+510	2045
16x21	1586	2089	1373	1506	767+767	2045
17x21	1686	2089	1473	1606	817+817	2045
18x21	1786	2089	1573	1706	867+867	2045
19x21	1886	2089	1673	1806	917+917	2045
20x21	1986	2089	1773	1906	967+967	2045

Max. godkendt dørbladsstørrelse 1225 x 2052 mm.

Max. godkendt karmydsmål for dobbelt dør: 1990 x 2090 mm.

For visse låse og øvrigt beslag er max godkendte størrelser mindre.

Vi tager forbehold for konstruktionsændringer
01-04-2022

Malet udførelse



Fineret udførelse type



Pardørsmøde



8:39

Kehlet underliggende kantliste (KUF-kant)



Underliggende kantliste (KU-kant)



Laminatdør med pvc-kant



Anvendelse	Døre til offentlige miljøer hvor der stilles høje krav til slidstyrke samt høje brand- og lydegenskaber. Anvendes fx. til arkivrum, døre til trapperum mm. med høj lydreduktion og høje brandkrav.	
Klasse	D10 = BD60/40dB	
Konstruktion	Stomme RLS. 62 mm BD60/40dB med spec. indlæg.	
Brand	Ved BD60 monteres brandpasta i sider og top af dørblad, samt i sidekarmene. Brandpasta i bund af dør afhængig af bundløsning. Benyttes stålkarm, monteres brandpastaen i dørbladets sidekanter. Dørbladet er med tætningslister.	
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller Sm (varm røg) iht. EN-13501-2.	
U-værdi	Monteret i trækarm = 1,3 W/m²K	
Selvlukker	På selvlukkende døre skalpumpe monteres i henhold til monteringsanvisning.	
Lyd	40dB iht. DS 1082. Lydmåling i laboratorie min. Rw43dB Dørbladet er med 2 stk tætningslister.	
Overflade	Fineret eller malet, se side 15:3. Laminat, se side 8:7	
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u>	Låse- og hængselside har malede melaminkanter svarende til overfladen på døren.
	<u>Finerede døre:</u>	Fineret eller massiv trækant i samme eller matchende træsort som overfladen.
	<u>Laminat døre:</u>	Soft kant finér
Sporfræsning	Spor- og profilfræsning, se side 8:2 - 8:3.	
Dekor	Dekorlister og paneler se side 8:4 - 8:6.	
Glasudskæring	Kan ikke leveres med glasudskæring.	
Sparke-/tryklader	Se side 7:31.	
Karme	Se side 14:8.	
Bundløsninger	Bundstykke type 20/10 Se øvrige på side 14:17 og 14:18.	
Beslag	Hængsler:	Tapbærende el-forzinkede hængsler, JELD-WEN standard 7 – 10 M, 3 stk., >10M, 4 stk.
	Lås:	560 – dobbeltfalle.
	Slutblik:	Fabrikkens standard.
Vægt	Modul 9:	Dørblad ca. 64 kg. 100 mm trækarm ca. 10 kg.
Øvrigt	Kan på forespørgsel leveres med integreret dørlukker ITS96. Se side 7:31.	

Malet udførelse



Fineret udførelse



Laminat, soft kant finér



8:40

Modul	Karmydemål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	V/90	V/180	Bredde	Højde
7x21	686	2089	545	606	626	2045
8x21	786	2089	645	706	726	2045
9x21	886	2089	745	806	826	2045
10x21	986	2089	845	906	926	2045
11x21	1086	2089	945	1006	1026	2045
12x21	1186	2089	1045	1106	1126	2045

z

Sikkerhedsentrédøre Stål, model 4260	Side
Sikkerhedsentrédør, RC3, EI ₂ 30-C, lyd DS 35dB	9:2
Sikkerhedsentrédør, RC3, EI ₂ 30-C, lyd DS 40dB	9:3
Karmtyper og bundløsninger	9:4
Overflader	9:6


RC3 sikkerhedsdør stål, 4260

EL₂ 30-C/35 dB


Indvendig SDS31

Anvendelse	Brandklassificeret sikkerhedsdør i henhold til EN standard 13501-2. Døren anvendes som indgangsdør til lejligheder, hvor der efterspørges et produkt af høj kvalitet. Kan også anvendes til andre rum med krav eller ønsker indbrudssikring.	
Konstruktion	Dørtykkelse 64 mm med ufalset dørkant. Opbygget af 1mm el-galvaniserede bukkede stålplader. Overholder styrkekrav i henhold til EN 1192 og mekanisk levetid i henhold til EN 12400. Se forklaring på side 9:6	
Brand	EL ₂ 30-C iht. EN 13501-2	
Lyd	35 dB iht. DS1082. Der er tætningsliste i karm og bundstykke.	
Sikkerhed	Godkendt i klasse RC3 iht. EN1627	
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed S _a (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN-13501-2 (max højde 22M).	
U-værdi	Stålkarm 1,6 W/m²K	
Selvlukker	Der kan monteres dørlukker uden ekstra forstærkning.	
Overflade	Pulverlakeret i RAL eller NCS S farver (standard) eller med træmønstret laminaplate. Se mere på side 9:6	
Korrosionsklasse	Standard C2 medium til indvendig brug i henhold til EN ISO 12944-2	
Karme	SDO- SDF- SD-F SDOO SDOF SDFO SDFF	Uden indfatning, fast dybde Indfatning på hængselsside Indfatning på anslagsside Uden indfatning, fleksibel Indfatning på anslagsside, fleksibel Indfatning på hængselsside, fleksibel Indfatning på hængsels- og anslags- side, fleksibel Se mere side 9:4
Bundløsninger	Se side 9:4.	
A-B mål	A = 32 mm, B= 32 mm. Se forklaring side 15:5	
Beslag	Hængsler: Lås: Slutblik:	2 stk. 3D justerbare sikkerhedshængsler 510SPL Justerbart rustfrit sikkerhedsslutblik m. bagkantsforstærkning Døren kan også leveres med lås 2500SPL, trepunktslukker 510MPL eller 2500MPL
Vægt	Modul 10:	Dørblad ca. 72 kg. Karm ca. 28 kg.
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert, sparkeplade, brevindkast og nøglerør	

Vandret snit dørplade



Eksempel karmtype SDF-



Dør pulverlakeret



9:2

Modul	Hulmål		Karmydermål		Fribredde		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	Bredde	Højde*	V/90	V/180	Bredde	Højde
8x21	810	2100	790	2090	638	700	722	2040
9x21	910	2100	890	2090	738	800	822	2040
10x21	1010	2100	990	2090	838	900	922	2040
11x21	1110	2100	1090	2090	938	1000	1022	2040

Min. størrelse 8 x 19M, max. størrelse 11 x 22M

*Dørhøjde er oplyst ved brug af bundstykke S25A/9


RC3 Sikkerhedsdør stål, 4260

EL₂ 30-C/40 dB


Indvendig SDS32

Anvendelse	Brandklassificeret sikkerhedsdør i henhold til EN standard 13501-2. Døren anvendes som indgangsdør til lejligheder, hvor der efterspørges et produkt af høj kvalitet. Kan også anvendes til andre rum med krav eller ønsker indbrudssikring.	
Konstruktion	Dørtykkelse 64 mm med ufalset dørkant. Opbygget af 1mm el-galvaniserede bukkede stålplader. Overholder styrkekrav i henhold til EN 1192 og mekanisk levetid i henhold til EN 12400. Se forklaring på side 9:6	
Brand	EL ₂ 30-C iht. EN 13501-2	
Lyd	40 dB iht. DS1082. Der er tætningsliste i karm og bundstykke.	
Sikkerhed	Godkendt i klasse RC3 iht. EN1627	
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed S _a (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN-13501-2 (max højde 22M).	
U-værdi	Stålkarm 1,6 W/m ² K	
Selvlukker	Der kan monteres dørlukker uden ekstra forstærkning.	
Overflade	Pulverlakeret i RAL eller NCS S farver (standard) eller med træmønstreret laminatplade. Se mere på side 9:6	
Korrosionsklasse	Standard C2 medium til indvendig brug i henhold til EN ISO 12944-2	
Karme	SDO- SDF- SD-F SDOO SDOF SDFO SDFF	Uden indfatning, fast dybde Indfatning på hængselsside Indfatning på anslagsside Uden indfatning, fleksibel Indfatning på anslagsside, fleksibel Indfatning på hængselsside, fleksibel Indfatning på hængsels- og anslags- side, fleksibel Se mere side 9:4
Bundløsninger	Se side 9:4.	
A-B mål	A = 32 mm, B = 32 mm. Se forklaring side 15:5	
Beslag	Hængsler: Lås: Slutblik:	2 stk. 3D justerbare sikkerhedshængsler 510SPL Justerbart rustfrit sikkerhedsslutblik m. bagkantsforstærkning Døren kan også leveres med lås 2500SPL, trepunktslukker 510MPL eller 2500MPL
Vægt	Modul 10:	Dørblad ca. 72 kg. Karm ca. 28 kg.
Øvrigt	Døren kan monteres med dørkikkert, sparkeplade, brevindkast og nøglerør	

Vandret snit dørplade



Eksempel karmtype SDF-



Dør pulverlakeret



9:3

Modul	Hulmål		Karmydermål		Fribredde		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	Bredde	Højde*	V/90	V/180	Bredde	Højde
8x21	810	2100	790	2090	638	700	722	2040
9x21	910	2100	890	2090	738	800	822	2040
10x21	1010	2100	990	2090	838	900	922	2040
11x21	1110	2100	1090	2090	938	1000	1022	2040


Min. størrelse 8 x 19M, max. størrelse 11 x 22M

*Dørhøjde er oplyst ved brug af bundstykke S25A/9


Karme Til Ståldøre RC3, SDS31 og SDS32

Mål	Karmtykkelse: 45 mm (9M=890 mm). Karmdybde: Teleskop effekt i forskellige intervaller til vægtykkelse mellem 120 og 320mm i intervaller. Ved vægtykkelser tæt på intervallets maksimum anvendes nærmeste større mål.	
Konstruktion	Stålkarm med eller uden gerikter. Godstykkelse 1,5 mm.	
Brand	Brandklasse EI ₂ 30-C	
Lydreduktion	Lydklasser 38 dB, 40 dB	
Overflade	Karmene leveres som standard pulverlakeret i korrosionsklasse C2m. Karmene kan ligeledes leveres el-galvaniseret.	
Bundløsninger	Se illustrationer.	
Forboring	Se illustrationer. Dækpropper kan leveres i farve hvid, sort og transparent	
Beslag	Hængsler:	2 stk. 3D justerbare sikkerhedshængsler
	Slutblik:	Justerbart rustfrit sikkerhedsslutblik m. bagkantsforstærkning
Øvrigt	Tætningsliste (sort) er placeret i spor i karmen. Brandpasta limes på dørblad. Karmen leveres samlet.	


Målsætning karm til ståldør




Karmtype SDO-




Karmtype SDF-




Karmtype SD-F




Karmtype SDOO




Karmtype SDOF




Karmtype SDFO




Karmtype SDFF




Bundstykke S25/12A



Bundstykke S16/1A



Bundstykke S0/16




Væg tykkelse	SDO-	SDF-	SD-F	SDOO	SDOF	SDFO	SDFF
Min.	130mm	120mm	120mm	130mm	120mm	120mm	120mm
120	-	-	130	-	120-140	120-140	120-140
140	130	130	130	130-150	140-160	140-160	140-160
160	130	130	130	150-170	160-180	160-180	160-180
180	130	130	130	170-190	180-200	180-200	180-200
200	130	130	130	190-210	200-220	200-220	200-220
220	130	130	130	210-230	220-240	220-240	220-240
240	130	130	130	230-250	240-260	240-260	240-260
260	130	130	130	250-270	260-280	260-280	260-280
280	130	130	130	-	280-300	280-300	280-300

Interval tilsætning: - 10mm / + 20mm

SDF-: 115mm excl. tilsætning

Diverse Til Ståldøre RC3, SDS31 og SDS32

Placering montagehuller



Placering montagehuller Hængselsside

Placering montagehuller

Eksempel dør med overflade i laminat



9:5


Detalje justerbart slutblik



Detalje bagkantsikring



Detalje bundstykke S25/1A





Farvekort Til Ståldøre RC3, SDS31 og SDS32

Overflade malet Leveres pulverlakeret i følgende standardfarver:
RAL9010, NCS S 0500-N og NCS S 0502-Y.
Øvrige farver på forespørgsel

Overflade laminat Stålblade med træmønster i 150 µm tykkelse. Se oversigt herunder.
Mulighed for 2-farvede døre med træmønster på én side, og ensfarvet på den anden.
Øvrige mønstre og farver på forespørgsel.

Overflader malet			
RAL9010	NCS S 0500-N	NCS S 0502-Y	Øvrige farver, RAL og NCS S
			

Overflader laminatbeklædt stålblade			
Eg 1033	Eg 1217	Eg vandret 1030	Mahogni 1067
			
Kirsebær 1227	Ask 1206	Birk 1226	Bøg 1218
			
Hvid 1306	Hvid 1072		
			

9:6

Deklarationer

Til Ståldøre RC3, SDS31 og SDS32

		Indvendige døre		
		35 dB	40 dB	
Mekanisk styrke	EN1192	class 3	class 3	CE
Lodret belastning	EN947	class 4	class 4	CE
Statisk vridning	EN948	class 4	class 4	CE
Lette og tunge stød	EN949	class 4	class 4	CE
Hårde stød	EN950	class 3	class 3	CE
Mekanisk holdbarhed	EN12400	class 8	class 8	CE
Modstandsevne mod gentaget åbning og lukning	EN1191			
Brandklassificering	EN13501-2			
Brand	EN1634-1	EI ₂ 30	EI ₂ 30	
Røgtæthed	EN1634-3	S _a /S _a ₂₀₀	S _a /S _a ₂₀₀	
CE mærkning branddøre	EN16034	følger	følger	
U-værdier, EN ISO 1007-2 & EN ISO 10077-1	(W/m² x k)	1,6	1,6	CE
Lydværdier, DS1082		35 dB	40 dB	
Korrosionsklasser, ISO 12944-2		C2m	C2m	

9:7



9:8



Brand- og lydklassificerede skydedøre

Lyd

Design udenpåliggende model 3810 og 3820	10:2
Design integreret model 3830 og 3840	10:3
Udenpåliggende, lydklasse 30 dB, model 3810	10:4
Udenpåliggende, lydklasse 30 dB, model 3820	10:5
Integreret, lydklasse 30 dB, model 3830	10:6
Tvillingparti, lydklasse 30 dB, model 3840	10:7
Glasparti Unique GP Rw 33 dB	10:8

Brand/Lyd

Brandklasse EI ₁ 30, lyd Rw 37 dB, manuel	10:9
Brandklasse EI ₁ 30-C, lyd Rw 37 dB, til ABDL	10:10
Brandklasse EI ₁ 30-C, lyd Rw 37 dB, til automatik	10:11

Lydklassificerede skydedøre

Design udenpåliggende

Model 3810 og 3820

Lydklassificerede skydedøre findes som to forskellige typer: Udenpåliggende og integrerede. I hver gruppe findes der forskellige varianter. De udenpåliggende skydedøre leveres med kappe for montering enten på væg eller i forbindelse med et sammenbygget glasparti. Integrerede skydedøre leveres som et parti med ét bevægeligt dørblad i kombination med enten et glasparti eller et fast dørblad i samme udførelse som det bevægelige.


Samtlige varianter kan fås med et tæt dørblad uden glasfelt (se side 7:2) eller som en glasdør fra serien Unique HP (se side 7:18).

Udenpåliggende skydedøre

De udenpåliggende lydklassificerede skydedøre monteres på væggen med en kappe. De kan også sammenbygges med et eller flere faste glaspartier.



10:2



Lydklassificerede skydedøre

Design integreret
Model 3830 og 3840

Integrerede skydedøre

De integrerede lydklassificerede skydedøre monteres i væggen som et sammensat parti og findes i mange forskellige varianter for udformning af dørblad og de faste partier.



10:3




Lydklassificerede skydedøre

Udenpåliggende, lydklasse 30 dB


Model 3810

Anvendelse	Lydklassificerede udenpåliggende skydedøre for montering på væg. Anvendes for eksempel på kontorer og skoler.	
Konstruktion	Glasdør: se side 7:18, tæt dørblad: se side 7:2, glasparti: se side 10:7	
Lyd	Laboratoriemåling mindst 30 dB. Dørbladet er udført med mekaniske tætningslister i over- og underkant. Karmen er forsynet med tætningslister.	
Karme	Trækarm, malet eller med finéret. Karmdimension: 28 mm. Øvrige karndybder: 75, 96, 100, 110, 121, 128, 147, 150, 160, 170, 180, 200, 230 og 250 mm. (Finéret karm max 170 mm.)	
Kappe	I træ: Malet eller finéret udførelse. (Finér på forespørgsel)	
Overflader	Glasdør: se side 7:18, tæt dørblad: se side 7:2, glasparti: se side 10:7	
Bundstykke	Uden bundstykke. Spor i underkant af dør for styretap.	
Beslag	Kan efter ønske leveres med bøjle- eller skålgreb. Trækning i kanten af dørbladet efter ønske. Lås: Connect 311 elforzinket, efter ønske. Slutblik: 2887-1 elforzinket.	
Vægt	Modul 10	Tæt dør ca. 47 kg, glasdør ca. 37 kg. Trækarm 93 mm ca. 12 kg.

Detaljetegning: Opstalt




Detaljetegning: Snit A-A



Klik på de respektive billeder for at se detaljetegninger.

Detaljetegning: Vandret snit B-B



Modul	Karmydermål*		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	u/lås skålgreb	m/lås bøjlegreb	Bredde	Højde
7x21	686	2089	615	515	725	2040
8x21	786	2089	715	615	825	2040
9x21	886	2089	815	715	925	2040
10x21	986	2089	915	815	1025	2040
11x21	1086	2089	1015	915	1125	2040
12x21	1186	2089	1115	1015	1225	2040

Max godkendt dørbladsmål 1225 x 2240 mm, min dørbladsmål 625 x 1940 mm.


Lydklassificerede skydedøre

Udenpåliggende, lydklasse 30 dB


Model 3820

Anvendelse	Lydklassificerede udenpåliggende skydedøre for montering på væg i kombination med glasparti. Anvendes for eksempel på kontorer og skoler.	
Konstruktion	Glasdør: se side 7:18, tæt dørblad: se side 7:2, glasparti: se side 10:7	
Lyd	Laboratoriemåling mindst 30 dB. Dørbladet er udført med mekaniske tætningslister i over- og underkant. Karmen er forsynet med tætningslister.	
Karme	Trækarm, malet eller med finéret. Karmdimension: 28 mm. Øvrige karndybder: 75, 96, 100, 110, 121, 128, 147, 150, 160, 170, 180, 200, 230 og 250 mm. (Finéret karm max 170 mm.)	
Kappe	I træ: Malet eller finéret udførelse. (Finér på forespørgsel)	
Overflader	Glasdør: se side 7:18, tæt dørblad: se side 7:2, glasparti: se side 10:7	
Bundstykke	Uden bundstykke. Spor i underkant af dør for styretap.	
Beslag	Kan efter ønske leveres med bøjle- eller skålgreb. Trækring i kanten af dørbladet efter ønske. Lås: Connect 311 elforzinket, efter ønske. Slutblik: 2887-1 elforzinket.	
Vægt	Modul 10	Tæt dør ca. 47 kg, glasdør ca. 37 kg. Trækarm 93 mm ca. 12 kg.

Detaljetejning: Opstalt




Detaljetejning: Snit A-A



10:5

Klik på de respektive billeder for at se detaljetejninger.

Detaljetejning: Vandret snit B-B



Modul	Karmydermål*		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	u/lås skålgreb	m/lås bøjlegreb	Bredde	Højde
7x21	686	2089	615	515	725	2040
8x21	786	2089	715	615	825	2040
9x21	886	2089	815	715	925	2040
10x21	986	2089	915	815	1025	2040
11x21	1086	2089	1015	915	1125	2040
12x21	1186	2089	1115	1015	1225	2040

Max godkendt dørbladsmål 1225 x 2240 mm, min dørbladsmål 625 x 1940 mm.

* Eksempel på totalbredde for parti model 3820: Karmydermål 986 mm + 44 mm tilsætning + glasparti 986 mm = totalbredde 2016 mm


Lydklassificeret skydedør

Integreret, lydklasse 30 dB


Model 3830

Anvendelse	Lydklassificerede integrerede skydedøre for montering i flugt med væg i kombination med glasparti. Anvendes for eksempel på kontorer og skoler.	
Konstruktion	Glasdør: se side 7:18, tæt dørblad: se side 7:2, glasparti: se side 10:7	
Lyd	Laboratoriemåling mindst 30 dB. Dørbladet er udført med mekaniske tætningslister i over- og underkant. Karmen er forsynet med tætningslister.	
Karme	Trækarm, malet eller med finéret. Karmdimension: 28 mm. Standard karmdybder: 121, 128, 147, 150, 160, 170, 180, 200, 230 og 250 mm. (Finéret karm max 170 mm.)	
Overflader	Glasdør: se side 7:18, tæt dørblad: se side 7:2, glasparti: se side 10:7	
Bundstykke	Uden bundstykke. Spor i underkant af dør for styretap.	
Beslag	Kan efter ønske leveres med bøjle- eller skålgreb. Trækning i kanten af dørbladet efter ønske.	
	Lås:	Connect 311 elforzinket, efter ønske.
	Slutblik:	2887-1 elforzinket.
Vægt	Modul 10	Tæt dør ca. 47 kg, glasdør ca. 37 kg. Trækarm 93 mm ca. 12 kg.


Detaljetejning: Opstalt, tæt dør




Detaljetejning: Opstalt, glasdør



Detaljetejning: Vandret snit B-B



Detaljetejning: Snit A-A



10:6

Modul	Karmydermål		Lysningsmål		Dørbladsmål	
	Bredde*	Højde	u/lås skålgreb	m/lås bøjlegreb	Bredde*	Højde
14x21	1411	2089	615	515	725	1998
16x21	1611	2089	715	615	825	1998
18x21	1811	2089	815	715	925	1998
20x21	2011	2089	915	815	1025	1998
22x21	2211	2089	1015	915	1125	1998
24x21	2411	2089	1115	1015	1225	1998
26x21	2611	2089	1215	1115	1325	1998

Max godkendt dørbladsmål 1125 x 2198 mm

*Bemærk at karmydermålet kræver bredere hulmål end normalt.

Klik på de respektive billeder for at se detaljetejninger.


Lydklassificerede skydedøre

Tvillingparti, lydklasse 30 dB


Model 3840

Anvendelse	Lydklassificerede integrerede skydedøre for montering i flugt med væg i kombination med glasparti eller fast dørblad. Anvendes for eksempel på kontorer og skoler.	
Konstruktion	Fast glasdør eller som skydedør: Se side 7:18	
Lyd	Laboratiemåling mindst 30 dB. Dørbladet er udført med mekaniske tætningslister i over- og underkant. Karmen er forsynet med tætningslister.	
Karme	Trækarm, malet eller med finéret. Karndimension: 28 mm. Standard karndybder: 121, 128, 147, 150, 160, 170, 180, 200, 230 og 250 mm. (Finéret karm max 170 mm.)	
Overflader	Glasdør: se side 7:18	
Bundstykke	Uden bundstykke. Spor i underkant af dør for styretap.	
Beslag	Kan efter ønske leveres med bøjle- eller skålgreb. Trækning i kanten af dørbladet efter ønske.	
	Lås:	Connect 311 elforzinket, efter ønske.
	Slutblik:	2887-1 elforzinket.
Vægt	Modul 10	Tæt dør ca. 47 kg, glasdør ca. 37 kg. Trækarm 93 mm ca. 12 kg.

Detaljetegning: Opstalt




Detaljetegning: Lodret snit B-B



Modul	Karmydermål		Lysningsmål		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	u/lås skålgreb	m/lås bøjlegreb	Bredde	Højde
14x21	1394	2089	598	498	725x2	1998
16x21	1594	2089	698	598	825x2	1998
18x21	1794	2089	798	698	925x2	1998
20x21	1994	2089	898	798	1025x2	1998
22x21	2194	2089	998	898	1125x2	1998
24x21	2394	2089	1098	998	1225x2	1998
26x21	2594	2089	1198	1098	1325x2	1998

Max. godkendt dørbladsmål 1125 x 2198 mm.

Detaljetegning: Snit A-A



10:7


Klik på de respektive billeder for at se detaljetegninger.

Lydklassificerede skydedøre


Glasparti Unique GP, lydklasse Rw 33 dB

Udførelse	Glasparti uden glaslister til anvendelse sammen med integreret eller udenpåliggende lydklassificeret skydedør. Anvendes for eksempel på kontorer og skoler.
Mål	Standard karmdybder: 121, 128, 147, 150, 160, 170, 180, 200, 230 og 250 mm. (Finéret karm max 170 mm.)
Glas	Til lydklassificerede skydedøre leveres glaspartiet som standard med 8,76 mm lamineret lydglas med lydværdi på Rw 33 dB. For øvrige glastyper se sid <?>. Glas tykkere end 8,76 mm kan ikke anvendes i finérede glaspartier.
Lydreduktion	Glassets Rw værdier er 29 dB, 31 dB, 36 dB eller 39 dB, se sid <?>.
Glaslister	Uden glaslister.


Detaljetegninger: Glasparti med poster



Glasparti Unique GP



Glasparti Unique snit A-A



10:8

Brandklassificerede skydedøre

Brandklasse EI₃₀ lydklasse Rw 37 dB


Manuel betjening

Anvendelse	Udenpåliggende brand- og lydklassificeret skydedør til manuel betjening. Anvendes på hospitaler, plejecentre eller steder hvor brandbeskyttelse og pladsbesparelse er et krav.	
Konstruktion	54 mm massiv dørplade.	
Brand	EI ₃₀ iht. EN13502-2	
Lyd	Laboratoriemåling mindst Rw 37 dB. Med glasudskæring DS 30 dB iht. DS1082 Dørbladet er udført med mekaniske tætningslister i over- og underkant. Karmen er forsynet med tætningslister.	
Røgtæthed	S ₂₀₀ iht. EN13502-2	
Karme	Stålkarm type SV, dybde 100-360mm Leveres pulverlakeret og rustfri og rustfri syrefast stål.	
Kappe	Aluminiumskappe, anodiseret eller pulverlakeret.	
Overflade	Fineret eller malet, se side 14:3. Laminat, se side 7:30	
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter. <u>Finerede døre:</u> Fineret eller massiv trækant i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> PVC kantliste 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 4 sider.	
Glasudskæring	G21, G23, G26, VM1 og VM2. Se side 7:26 og 7:27 Max størrelse på glasudskæring: 1092 x 799,5 Glas 15mm Pyrodur. Glasset monteres glat med den ene dørside i stålramme. Se detalje.	
Bundstykke	Uden bundstykke. Spor i underkant af dør for styretap.	
Beslag	Kan efter ønske leveres med bøjle- eller skålgreb.	
	Lås:	Ruko 9787 elforzinket, efter ønske.
	Slutblik:	Udstansning
Vægt	Modul 11	Tæt dør ca. 80 kg Stålkarm ca. 30 kg
Øvrigt	Dørplade kan leveres med sparkeplade, højde 300 eller 900mm.	


Modul	Karmydsmål		Lysåbningens mål		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	u/lås	m/lås	Bredde	Højde
8x21	790	2088	674	594	825	2125
9x21	890	2088	774	694	925	2125
10x21	990	2088	874	794	1025	2125
11x21	1090	2088	974	894	1125	2125
12x21	1190	2088	1074	994	1225	2125
13x21	1290	2088	1174	1094	1325	2125
14x21	1390	2088	1274	1194	1425	2125

Min. bredde 8M, max. bredde 14M
Min. højde 20M, max højde 24M


Opstalt skydedør




Karmdetalje anslag



Detalje kappe



Detalje glasmontage



10:9


Brandklassificerede skydedøre

Brandklasse EI₃₀ lydklasse Rw 37dB


Selvlukkende, til brug sammen med AB DL

Anvendelse	Udenpåliggende brand- og lydklassificeret skydedør til manuel betjening, som kan kobles på AB DL. Anvendes på hospitaler, plejecentre eller steder hvor brandbeskyttelse og pladsbesparelse er et krav.	
Konstruktion	54 mm massiv dørplade.	
Brand	EI ₃₀ iht. EN13502-2	
Lyd	Laboratoriemåling mindst Rw 37 dB. Med glasudskæring DS 30 dB Dørbladet er udført med mekaniske tætningslister i over- og underkant. Karmen er forsynet med tætningslister.	
Røgtæthed	S ₂₀₀ iht. EN13502-2	
Karme	Stålkarm type SV, dybde 100-360mm Leveres pulverlakeret og rustfri og rustfri syrefast stål.	
Kappe	Aluminiumskappe med monteret wiresystem. AB DL leveres ikke af Swedoor JW.	
Overflade	Fineret eller malet, se side 14:3. Laminat, se side 7:30	
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter. <u>Finerede døre:</u> Fineret eller massiv trækant i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> PVC kantliste 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 4 sider.	
Glasudskæring	G21, G23, G26, VM1 og VM2. Se side 7:26 og 7:27 Max størrelse på glasudskæring: 1092 x 799,5 Glas 15mm Pyrodur. Glasset monteres glat med den ene dørside i stålramme. Se detalje.	
Glasudskæring	G21, G23 eller G26. Se side 7:26 og 7:27 Max størrelse på glasudskæring: 1092 x 799,5 Glas 15mm Pyrodur	
Bundstykke	Uden bundstykke. Spor i underkant af dør for styretap.	
Beslag	Kan efter ønske leveres med bøjle- eller skålgreb.	
	Lås:	Ruko 9787 elforzinket, efter ønske.
	Slutblik:	Udstansning
Vægt	Modul 11	Tæt dør ca. 80 kg Stålkarm ca. 30 kg
Øvrigt	Dørplade kan leveres med sparkeplade, højde 300 eller 900mm.	


Opstalt skydedør




Karmdetalje anslag



Detalje kappe



Detalje glasmontage



Modul	Karmydsmål		Lysåbningens mål		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	u/lås	m/lås	Bredde	Højde
8x21	790	2088	674	594	825	2125
9x21	890	2088	774	694	925	2125
10x21	990	2088	874	794	1025	2125
11x21	1090	2088	974	894	1125	2125
12x21	1190	2088	1074	994	1225	2125
13x21	1290	2088	1174	1094	1325	2125
14x21	1390	2088	1274	1194	1425	2125

Min. bredde 8M, max. bredde 14M
Min. højde 20M, max højde 24M

10:10

Brandklassificerede skydedøre

Brandklasse EI₁30 lydklasse Rw 37dB


Til døråbningsautomatik

Anvendelse	Udenpåliggende brand- og lydklassificeret skydedør, forberedt til automatik. Anvendes på hospitaler, plejecentre eller steder, hvor der er behov for automatisk åbning / lukning. Kan også leveres med manuelt eller til brug sammen med ABDL.		
Konstruktion	54 mm massiv dørplade.		
Brand	EI ₁ 30 iht. EN13502-2		
Lyd	Laboratiemåling mindst Rw 37 dB. Med glasudskæring DS 30 dB iht. DS1082 Dørbladet er udført med mekaniske tætningslister i over- og underkant. Karmen er forsynet med tætningslister.		
Røgtæthed	S ₂₀₀ iht. EN13502-2		
Karme	Stålkarm type SV, dybde 100-360mm Leveres pulverlakeret og rustfri og rustfri syrefast stål.		
Kappe	Testet og certificeret med ASSA Abloy SL500, GEZE Powerdrive and Dormakaba automatics. Døråbningsautomatik leveres ikke af Swedoor JW		
Overflade	Fineret eller malet, se side 14:3. Laminat, se side 7:30		
Dørbladskanter	<u>Malede døre:</u> Låse- og hængselside har malede melaminkanter. <u>Finerede døre:</u> Fineret eller massiv trækant i samme eller matchende træsort som overfladen. <u>Laminat døre:</u> PVC kantliste 4 sider. Hvid, grå, antracitgrå eller træstruktur, (se også side 7:30). Massiv trækantliste på 2 eller 4 kanter.		
Glasudskæring	G21, G23, G26, VM1 og VM2. Se side 7:26 og 7:27 Max størrelse på glasudskæring: 1092 x 799,5 Glas 15mm Pyrodur. Glasset monteres glat med den ene dørside i stålramme. Se detalje.		
Bundstykke	Uden bundstykke. Spor i underkant af dør for styretap.		
Beslag	Kan efter ønske leveres med bøjle- eller skålgreb.		
	Lås:	Motorlås Ruko 578 , efter ønske.	
	Slutblik:	Udstansning	
Vægt	Modul 11	Tæt dør ca. 80 kg Stålkarm ca. 30 kg	
Øvrigt	Dørplade kan leveres med sparkeplade, højde 300 eller 900mm.		
	Løsning med døråbningsautomatik overholder kravene i Safety Standard EN16005		


Modul	Karmydsmål		Lysåbningsmål		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	u/lås	m/lås	Bredde	Højde
8x21	790	2088	674	594	825	2125
9x21	890	2088	774	694	925	2125
10x21	990	2088	874	794	1025	2125
11x21	1090	2088	974	894	1125	2125
12x21	1190	2088	1074	994	1225	2125
13x21	1290	2088	1174	1094	1325	2125
14x21	1390	2088	1274	1194	1425	2125

Min. bredde 8M, max. bredde 14M
Min. højde 20M, max højde 24M


Opstalt skydedør




Karmdetalje anslag



Detalje døråbningsautomatik



Detalje glasmontage



10:11



10:12




Glaspartier uklassificeret og klassificeret	Side
EW30 glaspartier	11:2
EW60 glaspartier	11:3
BD30 glaspartier	11:4
BD60 glaspartier, type	11:5
Uklassificerede side- og overpartier	11:6
Glasmontage i partier	11:8

Glastyper:


EW30	Contraflam lite 11 - 19 mm Ved brug af andre glastyper skal partiet godkendes af stedlig brandmyndighed.
Mål	Min. bredde 200 mm, max bredde 2990 mm. Max højde 2990 mm.
Brand	For at partiet opfylder brandkravene EW30 er max bredde 1168 mm og højde uden vandrette poster 2492 mm. Min. karmdybde 93 mm Se målskema nederst på siden.
Lydreduktion	Glassets Rw værdi er 37 - 40 dB. Se side 11:8.
Karmsider	Fyr.
Glaslister	Glaslister leveres i farve svarende til overfladen på karmen.
Glas	Leveres som standard med færdigmonteret glas. Se side 8:11. Leveres også med 40 eller 60 mm dørfyldning

Kontakt salgskontoret for alternative glas.


Mulige inddelinger (godkendte)




Snittegning EW30




Opstalt




Detalje



Detalje med sprosse/fyldning



Snittegning post



11:2


Opbygning	Godkendte mål				Produktionsmål			
	Bredde		Højde		Bredde		Højde	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Uden poster	300	1168	300	2492	200	2990	200	2990
m/1 vandret post	300	1168	500	2867	200	2990	200	2990
m/2 vandret post	300	1168	750	2867	200	2990	200	2990
m/3 vandret post	300	1168	1000	2867	200	2990	200	2990
m/1 lodret post	-	-	-	-	500	2990	500	2990
m/2 lodret post	-	-	-	-	750	2990	750	2990
m/3 lodret post	-	-	-	-	1000	2990	1000	2990

Glastyper:

EW60	Contraflam lite 11- 20 mm Ved brug af andre glastyper skal partiet godkendes af stedlig brandmyndighed.
Mål	Min. bredde 200 mm, max bredde 2990 mm. Max højde 2990 mm.
Brand	For at partiet opfylder brandkravene EW60 er max bredde 1168 mm og højde uden vandrette poster 2492 mm. Se målskema nederst på siden.
Lydreduktion	Glassets Rw værdi er 37- 40 dB. Se side 11:8.
Karmsider	Fyr.
Glaslister	Glaslister leveres i hårdtræ i farve svarende til overfladen på karmen.
Glas	Leveres som standard med færdigmonteret glas. Se side 8:11. Leveres også med 40 eller 60 mm dørfyldning


Kontakt salgskontoret for alternative glas.

Mulige inddelinger (godkendte)




Opbygning	Godkendte mål				Produktionsmål			
	Bredde		Højde		Bredde		Højde	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Uden poster	300	1168	300	2492	200	2990	200	2990
m/1 vandret post	300	1168	500	2867	200	2990	200	2990
m/2 vandret post	300	1168	750	2867	200	2990	200	2990
m/3 vandret post	300	1168	1000	2867	200	2990	200	2990
m/1 lodret post	-	-	-	-	500	2990	500	2990
m/2 lodret post	-	-	-	-	750	2990	750	2990
m/3 lodret post	-	-	-	-	1000	2990	1000	2990


Snittegning EW60




Opstalt



Detalje




Detalje med sprosse



11:3

Snittegning post



Glastype:


BD30

Contraflam 16-22 mm.


Mål	Min. bredde 200 mm, max bredde 2990 mm. Max højde 2990 mm. .
Brand	For at partiet opfylder brandkravene BD30 er max bredde 1006 mm og højde uden vandrette poster 2089 mm. Min. karndybde 93 mm Se målskema nederst på siden.
Lydreduktion	Glassets Rw værdi er 38 - 40 dB . Se side 11:8.
Glas	Leveres som standard med færdigmonteret glas. Se under øvrigt samt side 8:11.
Glaslister	Glaslister leveres i træsort eller farve svarende til overfladen på karmen.
Øvrigt	Ved større partier eller tunge glas medleveres glasset løst, der medleveres de nødvendige komponenter for montage af glas. Ved større partier skal forstås partier, som eksempelvis er større end 1086 x 2500 mm (bxh) eller 1386 x 2200 mm.

Kontakt salgskontoret for alternative glas.


Snittegning




Opstalt




Mulige inddelinger (godkendte)




Detalje



Detalje med sprosse



Snittegning post



11:4

Opbygning	Godkendte mål				Produktionsmål			
	Bredde		Højde		Bredde		Højde	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Uden poster	300	1006	300	2089	200	2990	200	2990
m/1 vandret post	300	1006	500	2380	200	2990	200	2990
m/2 vandret post	300	1006	750	2380	200	2990	200	2990
m/3 vandret post	300	1006	1000	2380	200	2990	200	2990
m/1 lodret post	300	1990	500	2089	500	2990	500	2990
m/2 lodret post	-	-	-	-	750	2990	750	2990
m/3 lodret post	-	-	-	-	1000	2990	1000	2990

Glastype:


BD60

Contraflam 24-35 mm.


Mål	Min. bredde 200 mm, max bredde 2990 mm. Max højde 2990 mm.
Brand	For at partiet opfylder brandkravene skal max totalhøjde/bredde dimensioner overholdes.
Lydreduktion	Glassets Rw værdi er 41dB. Se side 11:8.
Glas	Leveres som standard med færdigmonteret glas. Se under øvrigt samt side 8:11.
Glaslister	Glaslister leveres i hårdtræ og farve svarende til overfladen på karmen.
Øvrigt	Ved større partier eller tunge glas medleveres glasset løst, der medleveres de nødvendige komponenter for montage af glas. Ved større partier skal forstås partier, som eksempelvis er større end 1086 x 2500 mm (bxh) eller 1386 x 2200 mm.

Kontakt salgskontoret for alternative glas.


Snittegning BD60




Parti




Mulige inddelinger (godkendte)



Detalje




Detalje med sprosse



11:5

Opbygning	Godkendte mål				Produktionsmål			
	Bredde		Højde		Bredde		Højde	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Uden poster	300	986	300	2089	200	2990	200	2990
m/1 vandret post	300	986	500	2380	200	2990	200	2990
m/2 vandret post	300	986	750	2380	200	2990	200	2990
m/3 vandret post	300	986	1000	2380	200	2990	200	2990
m/1 lodret post	-	-	-	-	500	2990	500	2990
m/2 lodret post	-	-	-	-	750	2990	750	2990
m/3 lodret post	-	-	-	-	1000	2990	1000	2990

Snittegning post



Glaspartier uklassificeret

Sideparti og overparti

Bemærk:

Ved valg af glastype skal glastykkelsen tilpasses lysningsarealet.

Ved spørgsmål kontakt fabrikken.

Glas tilbydes som hærdet eller lamineret glas.


Mål	Min. 200 mm. på den smalleste led udvendig karm, ligeledes for indbyrdes afstand imellem flere poster. Partier med mål mindre end 200 mm. leveres usamlet.
Lydreduktion	Glassets Rw værdi er 29dB, 31dB eller 36dB. Se side 11:8.
Glas	Leveres som standard med færdigmonteret glas. Se side 8:11.
Glaslister	Glaslister leveres i træsort eller farve svarende til overfladen på karmen.
Øvrigt	Ved større partier eller tunge glas, medleveres glasset løst, der medleveres de nødvendige komponenter for montage af glas.

Snit


- A – glas
- B – 2x8mm glasbånd
- C – glasliste i fyr
- D – Stifter
- E – Karmside, 40mm

Kontakt salgskontoret for alternative glas.


Snittegning




Parti




Parti med post(er) vandret og/eller lodret



Snittegning post




Overparti




Partikonstruktioner uklassificerede partier (PUKL):


Felt.1-1




Felt.1-2




Felt.1-3




Felt.1-4




Felt.2-1




Felt.2-2




Felt.2-3




Felt.2-4




Felt.3-1




Felt.3-2




Felt.3-3




Felt.3-4




Felt.4-1




Felt.4-2



Felt.4-3



Felt.4-4



Navngivelse:

Eks.: Felt.1-2 = Uklassificeret glasparti med 1 lodret glasfelt og 2 vandrette glasfelter.
Eks.: Felt.3-3 = Uklassificeret glasparti med 3 lodrette glasfelter og 3 vandrette glasfelter.

Klassifikation	Glassets Rw værdi (leverandøroplysning)	Side	Glastype	Bemærkning
Uklassificeret	Rw29	11:6	4 mm hærdet glas	
Uklassificeret	Rw31	11:6	6 mm hærdet glas	
Uklassificeret	Rw32	11:6	6,38 mm lamineret glas	
Uklassificeret	Rw33	11:6	8,76 mm lamineret glas	
Uklassificeret	Rw36	11:6	10,76 mm lamineret glas	
Uklassificeret	Rw40	11:6	12,76 mm lamineret glas	
EW30	Rw36	11:2	11 mm Contraflam doorlite	
BD30	Rw38	11:4	16 mm Contraflam	
BD60	Rw41	11:5	25 mm Contraflam	
EW60	Rw36	11:3	11 mm Contraflam doorlite	



11:8

Stålrammepartier model 4220	Side
P50 Uklassificeret	12:2
P50 Klassificeret E30	12:4
P50 Klassificeret E60	12:6
P65 Klassificeret EI ₂ 30	12:8
P65 Klassificeret EI ₂ 60	12:10

Stålrammeparti SD4220

Type P50


Uklassificeret

Anvendelse	Stilren og slidstærk løsning til miljøer med meget trafik og hvor der ønskes et flot design. Bla. butikker, produktionsvirksomheder, domiciler og sygehuse.	
Konstruktion	Profil i 2mm stål. Kan også tilbydes i galvaniseret og rustfri syrefast stål.	
Brand	Uklassificeret	
Lydreduktion	Der anvendes glas med Rw værdi mellem 32 - 38 dB .	
Poster	Døre og side- overpartier, kan opdeles med vandrette og/eller lodrette poster.	
Glas	Leveres med hærdet eller lamineret glas. Stålrammедøre leveres som standard med glasset monteret. Til side- og overpartier leveres glasset løst. Der medleveres de nødvendige komponenter for montage af glas.	
Glaslister	Glasliste tilpasses efter tykkelse på glas.	
Størrelser	Stålrammepartier laves altid på mål, som med det stærke profiler giver et utal af kombinationsmuligheder på mål og design. Større partier kan/skal opdeles ved poster og samles ved montering.	
Overflade	Pulver- eller vådlakeret i RAL og NCS S farver klasse C2 til indendørsmiljø iht. EN ISO 12944-2. Kan også tilbydes i højere korrosionsklasse.	
Beslag	Hængsler:	Påsvejste justérbare kuglelejhængsler, malet i dørsættets farve.
	Låse:	Connect standard eller smalprofilåse (alt efter funktion/design)
	Slutblik:	Std. slutblik, sikkerhedsslutblik, el-slutblik
	Øvrigt:	Karmoverføring til brug sammen med el-låse. Kan forberedes for dørautomatik m.m.
Montage	Leveres standard med justérbare montagebøsninger.	
Vægt	10M x 21, dør + karm ca. 44kg, 18M x 21 ca. 68 kg.	
Øvrigt	Brochure, montagevejledning og drift & vedligehold er tilgængeligt i vores downloadcenter på swedoor.dk BIM objekter på www.bimobject.com	


Profil P50




Lodret snit



Vandret snit



Dørbladsmøde



12:2

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	V/90	V/180	Bredde*	Højde*
9x21	890	2090	725	750	770	2015
10x21	990	2090	825	850	870	2015
11x21	1090	2090	925	950	1070	2015
12x21	1190	2090	1025	1050	1170	2015
13x21	1290	2090	1125	1150	1270	2015
14x21	1390	2090	1225	1250	1370	2015
15x21	1490	2090	1325	1350	1470	2015
16x21	1590	2090	1425	1450	1570	2015
17x21	1690	2090	1525	1550	1670	2015
18x21	1790	2090	1625	1650	1770	2015
19x21	1890	2090	1725	1750	1870	2015
20x21	1990	2090	1825	1850	1970	2015








* Overfals på dørplade er ikke medregnet.

** Målene er ved hhv. gående dør åbnet og ved begge døre åbnet.

Stålrammeparti SD4220

Type P50
Uklassificeret

Designeksempler:



12:3

Stålrammeparti SD4220

Type P50

Klassificeret E30

Anvendelse	Stilren og slidstærk løsning til miljøer med meget trafik og hvor der ønskes et flot design. Bla. butikker, produktionsvirksomheder, domiciler og sygehuse.
Stålkvalitet	Profiler i 2mm stål. Kan også tilbydes i galvaniseret og rustfri syrefast stål.
Brand	E30. DS certificeret.
Lydreduktion	Der anvendes glas med Rw værdi på 37 dB .
Poster	Døre og side- overpartier, kan opdeles med vandrette og/eller lodrette poster.
Glas	13mm Contraflam Lite Stålrammepartier leveres som standard med glasset monteret. Til side- og overpartier leveres glasset løst. Der medleveres de nødvendige komponenter for montage af glas.
Glaslister	Glasliste tilpasses efter tykkelse på glas.
Størrelser	Stålrammepartier laves altid på mål, som med de stærke profiler giver et utal af kombinationsmuligheder på mål og design. Større partier kan/skal opdeles ved poster og samles ved montering.
Overflade	Pulver- eller vådlakeret i RAL og NCS S farver klasse C2 til indendørsmiljø iht. EN ISO 12944-2. Kan også tilbydes i højere korrosionsklasse.
Beslag	Hængsler: Påsvejste justérbare kuglelejhængsler, malet i dørsættets farve. Låse: Connect standard eller smalprofilåse (alt efter funktion/design) Slutblik: Std. slutblik, sikkerhedsslutblik, el-slutblik Øvrigt: Karmoverføring til brug sammen med el-låse. Kan forberedes for dørautomatik m.m.
Montage	Leveres standard med justérbare montagebøsninger.
Vægt	10M x 21, dør + karm ca. 85kg, 18M x 21 ca. 151 kg.
Øvrigt	Brochure, montagevejledning og drift & vedligehold er tilgængeligt i vores downloadcenter på swedoor.dk BIM objekter på www.bimobject.com

Godkendte mål (enkeltfløjet)

Max dim.	Bredde (mm)	Højde (mm)	Areal (m²)
Sektion ^{a)}	3460	3005	9,4 m²
Sektion ^{b)}	3460	3384	10,44 m²
Dørplade	1296	2566	2,79 m²
Overpanel	1092	2760	2,74 m²
Overpanel ^{a)}	2950	449	1,2 m²
Sidepanel ^{b)}	2530	828	1,9 m²
Fast fyldning	1110	1080	

Godkendte mål (dobbeltfløjet)

Max dim.	Bredde (mm)	Højde (mm)	Areal (m²)
Sektion ^{a)}	4614	3005	12,48 m²
Sektion ^{b)}	4614	3384	13,96 m²
Dørplade	1225	2605	2,89 m²
Overpanel	1092	2760	2,74 m²
Overpanel ^{a)}	2950	449	1,2 m²
Sidepanel ^{b)}	2530	828	1,9 m²
Fast fyldning	1110	1080	

^{a)} Uden vandret post i overparti

^{b)} Med vandret post i overparti

Kontakt salgsafdelingen for yderligere informationer

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	V/90	V/180	Bredde*	Højde*
9x21	890	2090	725	750	770	2015
10x21	990	2090	825	850	870	2015
11x21	1090	2090	925	950	1070	2015
12x21	1190	2090	1025	1050	1170	2015
13x21	1290	2090	1125	1150	1270	2015
14x21	1390	2090	825/1200**	1250	870+390	2015
15x21	1490	2090	825/1300**	1350	870+490	2015
16x21	1590	2090	685/1400**	1450	730+730	2015
17x21	1690	2090	735/1500**	1550	780+780	2015
18x21	1790	2090	785/1600**	1650	830+830	2015
19x21	1890	2090	835/1700**	1750	880+880	2015
20x21	1990	2090	885/1800**	1850	930+930	2015


* Overfals på dørplade er ikke medregnet.

** Målene er ved hhv. gående åbnet og ved begge døre åbnet.


Profil P50




Lodret snit



Vandret snit



Dørbladsmøde










12:4

Stålrammeparti SD4220

Type P50
Klassificeret E30

Designeksempler:



12:5

Stålrammeparti SD4220

Type P50

Klassificeret E60

Anvendelse	Stilren og slidstærk løsning til miljøer med meget trafik og hvor der ønskes et flot design. Bla. butikker, produktionsvirksomheder, domiciler og sygehuse.
Stålkvalitet	Profiler i 2mm stål. Kan også tilbydes i galvaniseret og rustfri syrefast stål.
Brand	E60. DS certificeret.
Lydreduktion	Der anvendes glas med Rw værdi på 38 dB .
Poster	Døre og side- overpartier, kan opdeles med vandrette og/eller lodrette poster.
Glas	14mm Contraflam Lite Stålrammepartier leveres som standard med glasset monteret. Til side- og overpartier leveres glasset løst. Der medleveres de nødvendige komponenter for montage af glas.
Glaslister	Glasliste tilpasses efter tykkelse på glas.
Størrelser	Stålrammepartier laves altid på mål, som med de stærke profiler giver et utal af kombinationsmuligheder på mål og design. Større partier kan/skal opdeles ved poster og samles ved montering.
Overflade	Pulver- eller vædlakeret i RAL og NCS S farver klasse C2 til indendørsmiljø iht. EN ISO 12944-2. Kan også tilbydes i højere korrosionsklasse.
Beslag	Hængsler: Påsvejste justérbare kuglelejhængsler, malet i dørsættets farve. Låse: Connect standard eller smalprofilåse (alt efter funktion/design) Slutblik: Std. slutblik, sikkerhedsslutblik, el-slutblik Øvrigt: Karmoverføring til brug sammen med el-låse. Kan forberedes for dørautomatik m.m.
Montage	Leveres standard med justérbare montagebøsninger.
Vægt	10M x 21, dør + karm ca. 85kg, 18M x 21 ca. 151 kg.
Øvrigt	Brochure, montagevejledning og drift & vedligehold er tilgængeligt i vores downloadcenter på swedoor.dk BIM objekter på www.bimobject.com

Godkendte mål (enkeltfløjet)

Max dim.	Bredde (mm)	Højde (mm)	Areal (m²)
Sektion ^{a)}	3567	3384	
Sektion ^{b)}	3567	3500	
Dørplade	1403	2702	3,44 m²
Sidepanel	1092	2760	2,74 m²
Overpanel ^{a)}	2990	506	1,2 m²
Overpanel ^{b)}	1483	807	1,37 m²
Fast fyldning	1008	924	

Godkendte mål (dobbeltfløjet)

Max dim.	Bredde (mm)	Højde (mm)	Areal (m²)
Sektion ^{a)}	4944	3180	
Sektion ^{b)}	4944	3500	
Dørplade	1380	2542	3,42 m²
Sidepanel	1092	2760	2,74 m²
Overpanel ^{a)}	2990	506	1,2 m²
Overpanel ^{b)}	1483	807	1,37 m²
Fast fyldning	1008	924	

^{a)} Uden vandret post i overparti

^{b)} Med vandret post i overparti

Kontakt salgsafdelingen for yderligere informationer

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	V/90	V/180	Bredde*	Højde*
9x21	890	2090	725	750	770	2015
10x21	990	2090	825	850	870	2015
11x21	1090	2090	925	950	1070	2015
12x21	1190	2090	1025	1050	1170	2015
13x21	1290	2090	1125	1150	1270	2015
14x21	1390	2090	825/1200**	1250	870+390	2015
15x21	1490	2090	825/1300**	1350	870+490	2015
16x21	1590	2090	685/1400**	1450	730+730	2015
17x21	1690	2090	735/1500**	1550	780+780	2015
18x21	1790	2090	785/1600**	1650	830+830	2015
19x21	1890	2090	835/1700**	1750	880+880	2015
20x21	1990	2090	885/1800**	1850	930+930	2015


* Overfals på dørplade er ikke medregnet.

** Målene er ved hhv. gående åbnet og ved begge døre åbnet.


Profil P50




Lodret snit



Vandret snit



Dørbladsmål










12:6

Stålrammeparti SD4220

Type P50
Klassificeret E60

Designeksempler:



12:7

Stålrammeparti SD4220

Type 65

Klassificeret EI₂30

Anvendelse	Stilren og slidstærk løsning til miljøer med meget trafik og hvor der ønskes et flot design. Bla. butikker, produktionsvirksomheder, domiciler og sygehuse.	
Stålkvalitet	Profiler i 2mm stål. Kan også tilbydes i galvaniseret og rustfri syrefast stål.	
Brand	EI ₂ 30. DS certificeret.	
Lydreduktion	Der anvendes glas med Rw værdi på 38 dB .	
Poster	Døre og side- overpartier, kan opdeles med vandrette og/eller lodrette poster.	
Glas	16mm Contraflam. Stålrammедøre leveres som standard med glasset monteret. Til side- og overpartier leveres glasset løst. Der medleveres de nødvendige komponenter for montage af glas.	
Glaslister	Glasliste tilpasses efter tykkelse på glas.	
Størrelser	Stålrammepartier laves altid på mål, som med de stærke profiler giver et utal af kombinationsmuligheder på mål og design. Større partier kan/skal opdeles ved poster og samles ved montering.	
Overflade	Pulver- eller vådlakeret i RAL og NCS S farver klasse C2 til indendørsmiljø iht. EN ISO 12944-2. Kan også tilbydes i højere korrosionsklasse.	
Beslag	Hængsler:	Påsvejste justérbare kuglelejhængsler, malet i dørsættets farve.
	Låse:	Connect standard eller smalprofilåse (alt efter funktion/design)
	Slutblik:	Std. slutblik, sikkerhedsslutblik, el-slutblik
	Øvrigt:	Karmoverføring til brug sammen med el-låse. Kan forberedes for dørautomatik m.m.
Montage	Leveres standard med justérbare montagebøsninger.	
Vægt	10M x 21, dør + karm ca. 120kg, 18M x 21 ca. 208 kg.	
Øvrigt	Brochure, montagevejledning og drift & vedligehold er tilgængeligt i vores downloadcenter på swedoor.dk BIM objekter på www.bimobject.com	

Godkendte mål (enkeltfløjet)

Max dim.	Bredde (mm)	Højde (mm)	Areal (m ²)
Sektion ^{a)}	3460	3005	9,4 m ²
Sektion ^{b)}	3460	3384	10,44 m ²
Dørplade	1296	2566	2,79 m ²
Overpanel	1092	2760	2,74 m ²
Overpanel ^{a)}	2950	449	1,2 m ²
Sidepanel ^{b)}	2530	828	1,9 m ²
Fast fyldning	1110	1080	

Godkendte mål (dobbeltfløjet)

Max dim.	Bredde (mm)	Højde (mm)	Areal (m ²)
Sektion ^{a)}	4614	3005	12,48 m ²
Sektion ^{b)}	4614	3384	13,96 m ²
Dørplade	1225	2605	2,89 m ²
Overpanel	1092	2760	2,74 m ²
Overpanel ^{a)}	2950	449	1,2 m ²
Sidepanel ^{b)}	2530	828	1,9 m ²
Fast fyldning	1110	1080	

^{a)} Uden vandret post i overparti

^{b)} Med vandret post i overparti

Kontakt salgsafdelingen for yderligere informationer

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	V/90	V/180	Bredde*	Højde*
9x21	890	2090	710	750	770	2015
10x21	990	2090	810	850	870	2015
11x21	1090	2090	910	950	1070	2015
12x21	1190	2090	1010	1050	1170	2015
13x21	1290	2090	1110	1150	1270	2015
14x21	1390	2090	810/1170**	1250	870+390	2015
15x21	1490	2090	810/1370**	1350	870+490	2015
16x21	1590	2090	670/1370**	1450	730+730	2015
17x21	1690	2090	720/1470**	1550	780+780	2015
18x21	1790	2090	770/1570**	1650	830+830	2015
19x21	1890	2090	820/1670**	1750	880+880	2015
20x21	1990	2090	870/1770**	1850	930+930	2015


* Overfals på dørplade er ikke medregnet.

** Målene er ved hhv. gående åbnet og ved begge døre åbnet.


Profil P65




Lodret snit



Vandret snit



Dørbladsmøde










12:8

Stålrammeparti SD4220

Type 65
Klassificeret EI₂30

Designeksempler:



12:9

Stålrammeparti SD4220

Type P65

Klassificeret EI₂60

Anvendelse	Stilren og slidstærk løsning til miljøer med meget trafik og hvor der ønskes et flot design. Bla. butikker, produktionsvirksomheder, domiciler og sygehuse.	
Stålkvalitet	Profiler i 2mm stål. Kan også tilbydes i galvaniseret og rustfri syrefast stål.	
Brand	EI ₂ 60. DS certificeret.	
Lydreduktion	Der anvendes glas med Rw værdi på 41 dB .	
Poster	Døre og side- overpartier, kan opdeles med vandrette og/eller lodrette poster.	
Glas	25mm Contraflam. Stålrammepartier leveres som standard med glasset monteret. Til side- og overpartier leveres glasset løst. Der medleveres de nødvendige komponenter for montage af glas.	
Glaslister	Glasliste tilpasses efter tykkelse på glas.	
Størrelser	Stålrammepartier laves altid på mål, som med de stærke profiler giver et utal af kombinationsmuligheder på mål og design. Større partier kan/skal opdeles ved poster og samles ved montering.	
Overflade	Pulver- eller vådlakeret i RAL og NCS S farver klasse C2 til indendørsmiljø iht. EN ISO 12944-2. Kan også tilbydes i højere korrosionsklasse.	
Beslag	Hængsler:	Påsvejste justérbare kuglelejhængsler, malet i dørsættets farve.
	Låse:	Connect standard eller smalprofilåse (alt efter funktion/design)
	Slutblik:	Std. slutblik, sikkerhedsslutblik, el-slutblik
	Øvrigt:	Karmoverføring til brug sammen med el-låse. Kan forberedes for dørautomatik m.m.
Montage	Leveres med standard skruemontage	
Vægt	10M x 21, dør + karm ca. 148kg, 18M x 21 ca. 226 kg.	
Øvrigt	Brochure, montagevejledning og drift & vedligehold er tilgængeligt i vores downloadcenter på swedoor.dk BIM objekter på www.bimobject.com	

Godkendte mål (enkeltfløjet)

Max dim.	Bredde (mm)	Højde (mm)	Areal (m ²)
Sektion	1720	2912	5,0 m ²
Dørplade	1050	2210	2,32 m ²
Overpanel	2404	702	0,86 m ²
Sidepanel	374	2536	1,53 m ²
Fast fyldning	1110	1080	

Godkendte mål (dobbeltfløjet)

Max dim.	Bredde (mm)	Højde (mm)	Areal (m ²)
Sektion	3177	3300	10,48 m ²
Dørplade	1225	2605	2,89 m ²
Overpanel	2504	702	0,86 m ²
Sidepanel	374	2536	1,53 m ²
Fast fyldning	1110	1080	

Kontakt salgsafdelingen for yderligere informationer

Modul	Karmydermål		Lysåbning		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	V/90	V/180	Bredde*	Højde*
9x21	890	2090	710	750	770	2015
10x21	990	2090	810	850	870	2015
11x21	1090	2090	910	950	1070	2015
12x21	1190	2090	1010	1050	1170	2015
13x21	1290	2090	1110	1150	1270	2015
14x21	1390	2090	810/1170**	1250	870+390	2015
15x21	1490	2090	810/1370**	1350	870+490	2015
16x21	1590	2090	670/1370**	1450	730+730	2015
17x21	1690	2090	720/1470**	1550	780+780	2015
18x21	1790	2090	770/1570**	1650	830+830	2015
19x21	1890	2090	820/1670**	1750	880+880	2015
20x21	1990	2090	870/1770**	1850	930+930	2015


* Overfals på dørplade er ikke medregnet.

** Målene er ved hhv. gående åbnet og ved begge døre åbnet.


Profil P65




Lodret snit



Vandret snit



Dørbladsmøde









12:10

Stålrammeparti SD4220

Type P65
Klassificeret EI₂60

Designeksempler:



12:11



12:12

Ståldøre model 4210, 4250 og 4290	Side
Uklassificeret, til indendørs brug	13:2
Uklassificeret, til udendørs brug	13:3
El ₂ 30, til indendørs brug	13:4
El ₂ 30, til udendørs brug	13:5
El ₂ 60, til indendørs brug	13:6
El ₂ 60, til udendørs brug	13:7
Karmtyper	13:8
Bundløsninger, indvendige døre	13:9
Bundløsninger, udvendige døre	13:10
Glasudskæringer	13:11
El ₂ 60 stållem 4290, til indendørs brug	13:12
Farvekort	13:13
Deklarationer	13:14
El ₂ 60 ståldør type 4250	13:15


Ståldør model 4210

Uklassificeret, SD-20, SD-21, SD-22


Indvendig

Anvendelse	Uklassificerede ståldøre er anvendelige i private og offentlige bygninger, hvor der kræves et kvalitetsprodukt; f.eks. hospitaler, hoteller, restauranter samt parkeringsområder, kælder, teknikrum og trapperum. OBS! Kun til indvendig brug.	
Brand	Uklassificeret	
Konstruktion	Overfaldet dørkonstruktion. Opbygget af 1mm el-galvaniserede bukkede stålplader. Dørtykkelse 62mm.	
Røgtæthed	Døren kan på udføres med røgtæthed S _a (kold røg) og S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN.13501-2	
Lydreduktion	Uklassificeret (SD-20), Rw 33 dB (SD-21) og Rw 40 dB (SD-22) med påklæbet tætningsliste i karm.	
U-værdi	1,3 W/m²K	
Overflade	- Pulverlakeret i RAL eller NCS S farver (standard) - El-galvaniseret stål - Grundet (til færdigmaling lokalt) - Folie/laminat i forskellig udførelse - Ståldøre kan udføres med forskellig overflade på de to dørsider.	
Udskæringer	Se side 13:11	
Karme	SDF- Indfatning på hængselsside SD-F Indfatning modsat hængselsside SDO- Til indfugning SDOF Indfatning på hængselsside, fleksibel tilsætning på anslagsside SDOF Ingen tilsætning på hængselsside, fleksibel tilsætning på anslagsside. SDOF Indfatning på hængselsside SDOO Til indfugning Se mere side 13:8	
Bundløsninger	Se side 13:9	
Beslag	Hængsler:	3 stk. el-forzinkede/malede hængsler
	Lås:	565- falle/rigle
	Slutblik:	Fabrikkens standard
Dobbeltdøre	2 stk. manuelle kantrigler	
Dørlukker	Kan leveres med arm, glideskinne eller som integreret.	
Korrosionsklasse	Standard C2 medium til indvendig brug i henhold til EN ISO 12944-2	
Vægt	Modul 10M	Dørblad ca. 60 kg. Karm ca. 12 kg.
Øvrigt	Døren kan leveres med dørspion, sparkeplade, ventilationsrist, ekstra lås, greb og/eller el-låse og el-slutblik.	

Vandret snit dørplade




Eksempel karmtype SDF-



Dør pulverlakeret



Detalje dør/karm



Detalje karm/bundstykke



13:2

Modul	Hulmål		Karmydernål		Fribredde		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	Bredde	Højde	V/90	V/180	Bredde	Højde
7x21	710	2100	690	2090	534	574	604	2036
8x21	810	2100	790	2090	634	674	704	2036
9x21	910	2100	890	2090	734	774	804	2036
10x21	1010	2100	990	2090	834	874	904	2036
11x21	1110	2100	1090	2090	934	974	1040	2036
12x21	1210	2100	1190	2090	1034	1074	1104	2036
13x21	1310	2100	1290	2090	1134	1174	1204	2036
14x21	1410	2100	1390	2090	1194	1274	856+428	2036
15x21	1510	2100	1490	2090	1294	1374	856+428	2036
16x21	1610	2100	1590	2090	1394	1474	756+728	2036
17x21	1710	2100	1690	2090	1494	1574	806+778	2036
18x21	1810	2100	1790	2090	1594	1674	856+828	2036
19x21	1910	2100	1890	2090	1694	1774	906+878	2036
20x21	2010	2100	1990	2090	1794	1874	956+928	2036
21x21	2110	2100	2090	2090	1894	1974	1006+978	2036
22x21	2210	2100	2190	2090	1994	2074	1056+1028	2036
23x21	2310	2100	2290	2090	2094	2174	1106+1178	2036
24x21	2410	2100	2390	2090	2194	2274	1156+1128	2036

SD-20 og SD22: Min. bredde 3M, max. bredde 15/30M. Min højde 10/16M, max. højde 30M.

SD-21: Min. bredde 4M, max. bredde 13/22M. Min højde 11/16M, max. højde 24/30M.

Mål opgivet ved bundstykke S20/5

Ståldør model 4210

Uklassificeret, SDE-20 og SDE-21


Udvendig

Anvendelse


Uklassificerede ståldøre er anvendelige i private og offentlige bygninger, hvor der kræves et kvalitetsprodukt; f.eks. hospitaler, hoteller, restauranter samt parkeringsområder, kælder, teknikrum og trapperum.
OBS! Til uændelig brug.

Brand	Uklassificeret	
Konstruktion	Overfalslet dørkonstruktion. Opbygget af 1mm el-galvaniserede bukkede stålplader. Dørtykkelse 62mm.	
Røgtæthed	Døren kan på udføres med røgtæthed S_a (kold røg) og S_{200} (varm røg) iht. EN.13501-2	
Lydreduktion	Uklassificeret (SDE-20) og R_w 34 dB (SDE-21) med påklæbet tætningsliste i karm.	
U-værdi	1,3 W/m ² K	
Overflade	- Pulverlakeret i RAL eller NCS S farver (standard) - El-galvaniseret stål - Grundet (til færdigmaling lokalt) - Folie/laminat i forskellig udførelse - Ståldøre kan udføres med forskellig overflade på de to dørsider.	
Udskæringer	Se side 13:11	
Karme	SD-F SDO- SDOF SDOO Se mere side 13:8	Indfatning modsat hængselsside Til indfugning Ingen tilsætning på hængselsside, fleksibel tilsætning på anslagsside. Til indfugning
Bundløsninger	Se side 13:10	
Beslag	Hængsler:	3 stk. el-forzinkede/malede hængsler
	Lås:	565- fälle/rigle
	Slutblik:	Fabrikkens standard
Dobbeltøre	2 stk. manuelle kantrigler	
Dørlukker	Kan leveres med arm, glideskinne eller som integreret.	
Korrosionsklasse	Standard C3 medium til udvendig brug i henhold til EN ISO 12944-2	
Vægt	Modul 10M	Dørblad ca. 60 kg. Karm ca. 12 kg.
Øvrigt	Døren kan leveres med dørspion, sparkeplade, ventilationsrist, ekstra lås, greb og/eller el-låse og el-slutblik. Indadgående yderdøre leveres med drypnæse (med forbehold for vandtæthed)	

Vandret snit dørplade




Eksempel karntype SD-F



Dør pulverlakeret



Detalje dør/karm



Detalje karm/bundstykke



13:3

Modul	Hulmål		Karmydermål		Fribredde		Dørbladmål	
	Bredde	Højde	Bredde	Højde	V/90	V/180	Bredde	Højde
7x21	710	2100	690	2090	534	574	604	2036
8x21	810	2100	790	2090	634	674	704	2036
9x21	910	2100	890	2090	734	774	804	2036
10x21	1010	2100	990	2090	834	874	904	2036
11x21	1110	2100	1090	2090	934	974	1040	2036
12x21	1210	2100	1190	2090	1034	1074	1104	2036
13x21	1310	2100	1290	2090	1134	1174	1204	2036
14x21	1410	2100	1390	2090	1194	1274	856+428	2036
15x21	1510	2100	1490	2090	1294	1374	856+428	2036
16x21	1610	2100	1590	2090	1394	1474	756+728	2036
17x21	1710	2100	1690	2090	1494	1574	806+778	2036
18x21	1810	2100	1790	2090	1594	1674	856+828	2036
19x21	1910	2100	1890	2090	1694	1774	906+878	2036
20x21	2010	2100	1990	2090	1794	1874	956+928	2036
21x21	2110	2100	2090	2090	1894	1974	1006+978	2036
22x21	2210	2100	2190	2090	1994	2074	1056+1028	2036
23x21	2310	2100	2290	2090	2094	2174	1106+1178	2036
24x21	2410	2100	2390	2090	2194	2274	1156+1128	2036

SDE-20: Min. bredde 4M, max. bredde 15/30M. Min højde 10/16M, max. højde 30M.

SDE-21: Min. bredde 4M, max. bredde 15M. Min højde 10M, max. højde 30M. Kun som enkeltfløjet.

Mål opgivet ved bundstykke S20/5


Ståldør model 4210

El₂ 30, SD-30, SD-31, SD-32


Indvendig

Anvendelse	Klassificerede ståldøre er anvendelige i private og offentlige bygninger, hvor der kræves et kvalitetsprodukt; f.eks. hospitaler, hoteller, restauranter samt parkeringsområder, kælder, teknikrum og trapperum. OBS! Kun til indvendig brug.	
Brand	El₂ 30 iht. EN 13501-2	
Konstruktion	Overfaldet dørkonstruktion. Opbygget af 1mm el-galvaniserede bukkede stålplader. Dørtykkelse 62mm.	
Røgtæthed	Døren kan på udføres med røgtæthed S _a (kold røg) og S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN.13501-2	
Lydreduktion	Uklassificeret (SD-30), Rw 33 dB (SD-31) og Rw 40 dB (SD-32) med påklæbet tætningsliste i karm.	
U-værdi	1,3 W/m ² K	
Overflade	- Pulverlakeret i RAL eller NCS S farver (standard) - El-galvaniseret stål - Grundet (til færdigmaling lokalt) - Folie/laminat i forskellig udførelse - Ståldøre kan udføres med forskellig overflade på de to dørsider.	
Udskæringer	Se side 13:11	
Karme	SDF- SD-F SDO- SDDF	Indfatning på hængselsside Indfatning modsat hængselsside Til indfugning Indfatning på hængselsside, fleksibel tilsætning på anslagsside
	SDOF	Ingen tilsætning på hængselsside, fleksibel tilsætning på anslagsside.
	SDFO SDOO	Indfatning på hængselsside Til indfugning
	Se mere side 13:8	
Bundløsninger	Se side 13:9	
Beslag	Hængsler:	3 stk. el-forzinkede/malede hængsler
	Lås:	565- fälle/rigle
	Slutblik:	Fabrikkens standard
Dobbeltøre	2 stk. automatiske kantrigler	
Dørlukker	Kan leveres med arm, glideskinne eller som integreret.	
Korrosionsklasse	Standard C2 medium til indvendig brug i henhold til EN ISO 12944-2	
Vægt	Modul 10M	Dørblad ca. 70 kg. Karm ca. 12 kg.
Øvrigt	Døren kan leveres med dørspion, sparkeplade, greb og/eller el-låse og el-slutblik.	

Vandret snit dørplade




Eksempel karmtype SDF-



Dør pulverlakeret



Detalje dør/karm



Detalje karm/bundstykke



13:4

Modul	Hulmål		Karmydernål		Fribredde		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	Bredde	Højde	V/90	V/180	Bredde	Højde
7x21	710	2100	690	2090	534	574	604	2036
8x21	810	2100	790	2090	634	674	704	2036
9x21	910	2100	890	2090	734	774	804	2036
10x21	1010	2100	990	2090	834	874	904	2036
11x21	1110	2100	1090	2090	934	974	1040	2036
12x21	1210	2100	1190	2090	1034	1074	1104	2036
13x21	1310	2100	1290	2090	1134	1174	1204	2036
14x21	1410	2100	1390	2090	1194	1274	856+428	2036
15x21	1510	2100	1490	2090	1294	1374	856+428	2036
16x21	1610	2100	1590	2090	1394	1474	756+728	2036
17x21	1710	2100	1690	2090	1494	1574	806+778	2036
18x21	1810	2100	1790	2090	1594	1674	856+828	2036
19x21	1910	2100	1890	2090	1694	1774	906+878	2036
20x21	2010	2100	1990	2090	1794	1874	956+928	2036
21x21	2110	2100	2090	2090	1894	1974	1006+978	2036
22x21	2210	2100	2190	2090	1994	2074	1056+1028	2036
23x21	2310	2100	2290	2090	2094	2174	1106+1178	2036
24x21	2410	2100	2390	2090	2194	2274	1156+1128	2036

SD-30 og SD-31: Min. bredde 4M, max. bredde 13/22M. Min højde 11/16M, max. højde 24/22M.

SD-32: Min. bredde 3M, max. bredde 15/30M. Min højde 9/14M, max. højde 30M.

Mål opgivet ved bundstykke S20/5


Ståldør model 4210

El₂ 30, SDE-30, SDE-31, SDE-32


Udvendig

Anvendelse	Klassificerede ståldøre er anvendelige i private og offentlige bygninger, hvor der kræves et kvalitetsprodukt; f.eks hospitaler, hoteller, restauranter samt parkeringsområder, kælder, teknikrum og trapperum. OBS! Til udvendig brug.		
Brand	EI ₂ 30 iht. EN 13501-2		
Konstruktion	Overfaldet dørkonstruktion. Opbygget af 1mm el-galvaniserede bukkede stålplader. Dørtykkelse 62mm.		
Røgtæthed	Døren kan på udføres med røgtæthed S _a (kold røg) og S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN.13501-2		
Lydreduktion	Uklassificeret (SDE-30), Rw 37 dB (SDE-31) og Rw 40 dB (SDE-32) med påklæbet tætningsliste i karm.		
U-værdi	1,3 W/m ² K		
Overflade	- Pulverlakeret i RAL eller NCS S farver (standard) - El-galvaniseret stål - Grundet (til færdigmaling lokalt) - Folie/laminat i forskellig udførelse - Ståldøre kan udføres med forskellig overflade på de to dørsider.		
Udskæringer	Se side 13:10		
Karme	SD-F SDO- SDOF SDOO Se mere side 13:8	Indfatning modsat hængselsside Til indfugning Ingen tilsætning på hængselsside, fleksibel tilsætning på anslagsside. Til indfugning	
Bundløsninger	Se side 13:10		
Beslag	Hængsler:	3 stk. el-forzinkede/malede hængsler	
	Lås:	565- fälle/rigle	
	Slutblik:	Fabrikkens standard	
Dobbeltløse	2 stk. automatiske kantrigler		
Dørlukker	Kan leveres med arm, glideskinne eller som integreret.		
Korrosionsklasse	Standard C3 medium til udvendig brug i henhold til EN ISO 12944-2		
Vægt	Modul 10M	Dørblad ca. 70 kg. Karm ca. 12 kg.	
Øvrigt	Døren kan leveres med dørspion, sparkeplade, greb og/eller el-låse og el-slutblik. Indadgående yderdøre leveres med drypnæse (med forbehold for vandtæthed)		


Vandret snit dørplade




Eksempel karmtype SD-F



Dør pulverlakeret



Detalje dør/karm



Detalje karm/bundstykke



13:5

Modul	Hulmål		Karmydernål		Fribredde		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	Bredde	Højde	V/90	V/180	Bredde	Højde
7x21	710	2100	690	2090	534	574	604	2036
8x21	810	2100	790	2090	634	674	704	2036
9x21	910	2100	890	2090	734	774	804	2036
10x21	1010	2100	990	2090	834	874	904	2036
11x21	1110	2100	1090	2090	934	974	1040	2036
12x21	1210	2100	1190	2090	1034	1074	1104	2036
13x21	1310	2100	1290	2090	1134	1174	1204	2036
14x21	1410	2100	1390	2090	1194	1274	856+428	2036
15x21	1510	2100	1490	2090	1294	1374	856+428	2036
16x21	1610	2100	1590	2090	1394	1474	756+728	2036
17x21	1710	2100	1690	2090	1494	1574	806+778	2036
18x21	1810	2100	1790	2090	1594	1674	856+828	2036
19x21	1910	2100	1890	2090	1694	1774	906+878	2036
20x21	2010	2100	1990	2090	1794	1874	956+928	2036
21x21	2110	2100	2090	2090	1894	1974	1006+978	2036
22x21	2210	2100	2190	2090	1994	2074	1056+1028	2036
23x21	2310	2100	2290	2090	2094	2174	1106+1178	2036
24x21	2410	2100	2390	2090	2194	2274	1156+1128	2036

SDE-30: Min. bredde 4M, max. bredde 13/22M. Min højde 11/16M, max. højde 24/22M.

SDE-31: Min. bredde 4M, max. bredde 13M. Min højde 11M, max. højde 24M.

SDE-32: Min. bredde 3M, max. bredde 15M. Min højde 9M, max. højde 30M.

Mål opgivet ved bundstykke S20/5

Vi tager forbehold for konstruktionsændringer
01-04-2022


Ståldør model 4210

El₂60, SD-60, SD-61, SD-62


Indvendig

Anvendelse	Klassificerede ståldøre er anvendelige i private og offentlige bygninger, hvor der kræves et kvalitetsprodukt; f.eks. hospitaler, hoteller, restauranter samt parkeringsområder, kælder, teknikrum og trapperum. OBS! Kun til indvendig brug.	
Brand	El₂60 iht. EN 13501-2. Opfylder tillige de danske krav til indgående materialer i døren i relation til DS 1057.1, og kan derfor anvendes hvor der ønskes en BS60 dør.	
Konstruktion	Overfalsat dørkonstruktion. Opbygget af 1mm el-galvaniserede bukkede stålplader. Dørtykkelse 62mm.	
Røgtæthed	Døren kan på forespørgsel udføres med røgtæthed S _a (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN.13501-2	
Lydreduktion	Uklassificeret (SD-60), Rw 33 dB (SD-61) og Rw 40 dB (SD-62) med påklæbet tætningsliste i karm.	
U-værdi	1,4 W/m ² K	
Overflade	- Pulverlakeret i RAL eller NCS S farver (standard) - El-galvaniseret stål - Grundet (til færdigmaling lokalt) - Folie/laminat i forskellig udførelse - Ståldøre kan udføres med forskellig overflade på de to dørsider.	
Udskæringer	Se side 13:11	
Karme	SDF- SD-F SDO- SDFF	Indfatning på hængselsside Indfatning modsat hængselsside Til indfugning Indfatning på hængselsside, fleksibel tilsætning på anslagsside
	SDOF	Ingen tilsætning på hængselsside, fleksibel tilsætning på anslagsside.
	SDFO SDOO	Indfatning på hængselsside Til indfugning
	Se mere side 13:8	
Bundløsninger	Se side 13:9	
Beslag	Hængsler:	3 stk. el-forzinkede/malede hængsler
	Lås:	560 - falle/falle
	Slutblik:	Fabrikens standard
Dobbeltløse	2 stk. automatiske kantrigler	
Dørlukker	Kan leveres med arm, glideskinne eller som integreret.	
Korrosionsklasse	Standard C2 medium til indvendig brug i henhold til EN ISO 12944-2	
Vægt	Modul 10M	Dørblad ca. 75 kg. Karm ca. 12 kg.
Øvrigt	Døren kan leveres med dørspion, sparkeplade, greb og/eller el-låse og el-slutblik.	

Vandret snit dørplade




Eksempel karmtype SDF-



Dør pulverlakeret



Detalje dør/karm



Detalje karm/bundstykke



13:6

Modul	Hulmål		Karmydernål		Fribredde		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	Bredde	Højde	V/90	V/180	Bredde	Højde
7x21	710	2100	690	2090	534	574	604	2036
8x21	810	2100	790	2090	634	674	704	2036
9x21	910	2100	890	2090	734	774	804	2036
10x21	1010	2100	990	2090	834	874	904	2036
11x21	1110	2100	1090	2090	934	974	1040	2036
12x21	1210	2100	1190	2090	1034	1074	1104	2036
13x21	1310	2100	1290	2090	1134	1174	1204	2036
14x21	1410	2100	1390	2090	1194	1274	856+428	2036
15x21	1510	2100	1490	2090	1294	1374	856+428	2036
16x21	1610	2100	1590	2090	1394	1474	756+728	2036
17x21	1710	2100	1690	2090	1494	1574	806+778	2036
18x21	1810	2100	1790	2090	1594	1674	856+828	2036
19x21	1910	2100	1890	2090	1694	1774	906+878	2036
20x21	2010	2100	1990	2090	1794	1874	956+928	2036
21x21	2110	2100	2090	2090	1894	1974	1006+978	2036
22x21	2210	2100	2190	2090	1994	2074	1056+1028	2036
23x21	2310	2100	2290	2090	2094	2174	1106+1178	2036
24x21	2410	2100	2390	2090	2194	2274	1156+1128	2036

SD-60, SD-61 og SD-62: Min. bredde 3M, max. bredde 15/30M. Min højde 9/14M, max. højde 30M.
Mål opgivet ved bundstykke S20/5


Ståldør model 4210

El₂ 60, SDE-60 og SDE-61


Udvendig

Anvendelse	Klassificerede ståldøre er anvendelige i private og offentlige bygninger, hvor der kræves et kvalitetsprodukt; f.eks hospitaler, hoteller, restauranter samt parkeringsområder, kælder, teknikrum og trapperum. OBS! Til udvendig brug.		
Brand	EI ₂ 60 iht. EN 13501-2. Opfylder tillige de danske krav til indgående materialer i døren i relation til DS 1057.1, og kan derfor anvendes hvor der ønskes en BS60 dør.		
Konstruktion	Overfalsat dørkonstruktion. Opbygget af 1mm el-galvaniserede bukkede stålplader. Dørtykkelse 62mm.		
Røgtæthed	Døren kan på forespørgsel udføres med røgtæthed S _a (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN.13501-2		
Lydreduktion	Uklassificeret (SDE-60) og Rw 40 dB (SDE-61)med påklæbet tætningsliste i karm.		
U-værdi	1,4 W/m²K		
Overflade	- Pulverlakeret i RAL eller NCS S farver (standard) - El-galvaniseret stål - Grundet (til færdigmaling lokalt) - Folie/laminat i forskellig udførelse - Ståldøre kan udføres med forskellig overflade på de to dørsider.		
Udskæringer	Se side 13:10		
Karme	SD-F SDO- SDOF SDOO Se mere side 13:8	Indfatning modsat hængselsside Til indfugning Ingen tilsætning på hængselsside, fleksibel tilsætning på anslagsside. Til indfugning	
Bundløsninger	Se side 13:10		
Beslag	Hængsler:	3 stk. el-forzinkede/malede hængsler	
	Lås:	560 - falle/falle	
	Slutblik:	Fabrikens standard	
Dobbeltøre	2 stk. automatiske kantrigler		
Dørlukker	Kan leveres med arm, glideskinne eller som integreret.		
Korrosionsklasse	Standard C3 medium til udvendig brug i henhold til EN ISO 12944-2		
Vægt	Modul 10M	Dørblad ca. 75 kg. Karm ca. 12 kg.	
Øvrigt	Døren kan leveres med dørspion, sparkeplade, greb og/eller el-låse og el-slutblik. Indadgående yderdøre leveres med drypnæse (med forbehold for vandtæthed)		

Vandret snit dørplade




Eksempel karmtype SD-F



Dør pulverlakeret



Detalje dør/karm



Detalje karm/bundstykke



Modul	Hulmål		Karmydermål		Fribredde		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	Bredde	Højde	V/90	V/180	Bredde	Højde
7x21	710	2100	690	2090	534	574	604	2036
8x21	810	2100	790	2090	634	674	704	2036
9x21	910	2100	890	2090	734	774	804	2036
10x21	1010	2100	990	2090	834	874	904	2036
11x21	1110	2100	1090	2090	934	974	1040	2036
12x21	1210	2100	1190	2090	1034	1074	1104	2036
13x21	1310	2100	1290	2090	1134	1174	1204	2036
14x21	1410	2100	1390	2090	1194	1274	856+428	2036
15x21	1510	2100	1490	2090	1294	1374	856+428	2036
16x21	1610	2100	1590	2090	1394	1474	756+728	2036
17x21	1710	2100	1690	2090	1494	1574	806+778	2036
18x21	1810	2100	1790	2090	1594	1674	856+828	2036
19x21	1910	2100	1890	2090	1694	1774	906+878	2036
20x21	2010	2100	1990	2090	1794	1874	956+928	2036
21x21	2110	2100	2090	2090	1894	1974	1006+978	2036
22x21	2210	2100	2190	2090	1994	2074	1056+1028	2036
23x21	2310	2100	2290	2090	2094	2174	1106+1178	2036
24x21	2410	2100	2390	2090	2194	2274	1156+1128	2036

SDE-60: Min. bredde 3M, max. bredde 15/30M. Min højde 9/14M, max. højde 30M.

SDE-61: Min. bredde 3M, max. bredde 15M. Min højde 9M, max. højde 30M. Kun enkeltfløjet.

Mål opgivet ved bundstykke S20/5

Mål

Karmtykkelse: 58 mm (9M=890 mm).
Karmdybde: Teleskop effekt i forskellige intervaller til vægtykkelse mellem 96 og 320mm intervaller:
Ved vægtykkelser tæt på intervallets maksimum anvendes nærmeste større mål.

Konstruktion

Stålkarm med eller uden gerikter. Godstykkelse 1,5 mm.
Karmen kan også leveres helt eller delvist i rustfrit stål AISI 304 eller syrefast stål AISI 306.

Brand

Brandklasse EI₂ 30 , EI₂ 60 eller uklassificerede

Lydreduktion

Lydklasser Rw 33 dB, Rw 44 dB eller uklassificerede.

Overflade

Karmene leveres som standard pulverlakeret, korrosionsklasse C2m. Ønskes stålkarme til udvendig brug, lakeres karmene som standard i korrosionsklasse C3m. Karmene kan ligeledes leveres el-galvaniseret (males på pladsen), grundmalet, rustfri eller rustfri/syrefast.

Bundløsninger

Se side 13:9 og 13:10


Forboring

Se illustrationer.


Øvrigt

Tætningsliste er limet fast i karmen, fås enten i sort eller lys grå. Brandpasta limes på dørblad.
Karmen leveres samlet.
Karmtype SDF-, SDO og SDOF kan ikke anvendes til yderdøre.

Målsætning karm til ståldør




Karmtype SDO-




Vægtykkelse 100 mm

Karmtype SDOO




Vægtykkelse 120 + 150-400 mm

Karmtype SDOF




Vægtykkelse 100-500 mm

Karmtype SD-F




Vægtykkelse 88 mm

Karmtype SDF-




Vægtykkelse 88 mm

Karmtype SDOF



Vægtykkelse 138-400 mm

Karmtype SDOF



Vægtykkelse 100-500 mm

13:8

Modul	Karmdybde						Interval	
	SDF	SD-F	SDO-	SDOO	SDOF	SDFF	SDOF	
88	88	88	100	120-400	138-400	88-100	-	
100	88	88	100	120-400	138-400	90-120	-120	
121	88	88	100	120-400	138-400	110-140	110-140	
147	88	88	100	120-400	138-400	130-160	130-160	
160	88	88	100	120-400	138-400	150-180	150-180	
180	88	88	100	120-400	138-400	170-200	170-200	
200	88	88	100	120-400	138-400	190-220	190-220	
220	88	88	100	120-400	138-400	210-240	210-240	
240	88	88	100	120-400	138-400	230-260	230-260	
260	88	88	100	120-400	138-400	250-280	250-280	
280	88	88	100	120-400	138-400	270-300	270-300	
300	88	88	100	120-400	138-400	290-320	290-320	
xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	
Op til 500	88	88	100			490-500	490-500	


Interval tilsætning: - 10mm / + 20mm

SDF-, SD-F: 88mm excl. tilsætning

S0 (uden bundstykke).

Brand Uklassificeret, EI₂ 30, EI₂ 60 (ikke røg).
Kræver ubrændbart gulv).

Lyd -




S5 (uden bundstykke).

Brand Uklassificeret, EI₂ 30, EI₂ 60

Overflade Rustfri

Bundstykkedybde 50mm




S20/5

Brand Uklassificeret, EI₂ 30, EI₂ 60

Lyd Rw 33 dB, Rw 40 dB

Bundstykkedybde 100mm




S25/11

Brand Uklassificeret, EI₂ 30, EI₂ 60

Lyd Rw 33 dB, Rw 40 dB

Bundstykkedybde 100mm




S35/20

Brand Uklassificeret, EI₂ 30, EI₂ 60

Lyd Rw 33 dB, Rw 40 dB

Bundstykkedybde 100mm




S20/5A

Brand Uklassificeret, EI₂ 30, EI₂ 60

Lyd Rw 33 dB, Rw 40 dB

Bundstykkedybde 100mm




S25/10W Træbundstykke

Brand Uklassificeret, EI₂ 30, EI₂ 60

Lyd Rw 33 dB, Rw 40 dB

Bundstykkedybde 98mm




Mekanisk bundløsning Planet

Brand Uklassificeret, EI₂ 30, EI₂ 60

Lyd Rw 33 dB, Rw 40 dB

Kræver ubrændbart gulv eller 5mm
rustfri bundskinne (S5)




Bundløsninger

Til Ståldøre, udvendig brug


S35/20A

Brand	Uklassificeret, EI ₂ 30, EI ₂ 60
Lyd	Rw 34 dB, Rw 37 dB og Rw 40 dB
Bundstykkedybde	84 mm



S25/11A

Brand	Uklassificeret, EI ₂ 30, EI ₂ 60
Lyd	Rw 34 dB, Rw 37 dB og Rw 40 dB
Bundstykkedybde	84 mm



13:10

Glasudskæringer er som udgangspunkt i faste mål, afhængig af begrænsninger i certifikat.
Klik på de enkelte udskæringer for yderligere detaljer.



GS1T (400x700)



GS1F (400x1700)



GS1L (255x800)



GS1R (Ø=300)



GS2R (Ø=400)



GS1M (255x740)

Udskæring	Muligheder		
	uklass.	El ₂ 30	El ₂ 60
GS1T	x	Min 9M	Min 9M
GS1F	x	Min 9M	Min 9M
GS1L	x	-	-
GS1R	Min 7M	Min 9M	Min 9M
GS2R	Min 7M	Min 10M	Min 10M
GS1M	x	Min 8M	Min 8M
GS2M	x	x	x

* På forespørgsel




GS2M (255x1700)

Stållem 4290


El₂60, SH60

Anvendelse	Klassificerede stållemme er anvendelige til teknikrum i offentlige bygninger, hvor der kræves et let monterbart kvalitetsprodukt; f.eks hospitaler, hoteller, restauranter samt parkeringsområder.		
Brand	El ₂ 60 iht. EN 13501-2. Opfylder tillige de danske krav til indgående materialer i døren i relation til DS 1057.1, og kan derfor anvendes hvor der ønskes en BS60 dør.		
Konstruktion	Over- eller underfalset dørkonstruktion. Opbygget af 1mm el-galvaniserede bukkede stålplader. Dørtykkelse 62mm.		
Røgtæthed	Døren kan udføres med røgtæthed S _a (kold røg) eller S ₂₀₀ (varm røg) iht. EN.13501-2		
Overflade	- Pulverlakeret i RAL eller NCS S farver (standard) - El-galvaniseret stål - Grundet (til færdigmaling lokalt) - Folie/laminat i forskellig udførelse - Ståldøre kan udføres med forskellig overflade på de to dørsider.		
Udskæringer	Ikke muligt		
Karme	SDF-	Indfatning modsat hængselsside	
Bundløsninger	Karm på alle 4 sider		
Beslag	Hængsler:	3stk. el-forzinkede/malede hængsler	
	Lås:	565- fälle/falle	
	Slutblik:	Fabrikkens standard	
Dobbeltdøre	2 stk. automatiske kantrigler		
Dørlukker	Kan leveres med arm, glideskinne eller som integreret.		
Korrosionsklasse	Standard C3 medium til udvendig brug i henhold til EN ISO 12944-2		
Vægt	Modul 6X6M	Dørblad ca. 13,5 kg.	
Øvrigt	Karm monteres i væg med 4 skruer (2 i hængselsside og to i slutbliksside).		


Vandret snit dørplade



Vandret snit underfalset



Vandret snit overfalset



13:12

Modul	Hulmål		Karmydermål		Fribredde		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	Bredde	Højde	V/90	V/180	Bredde	Højde
4x6	400	600	390	590	319	358	358	554
5x6	500	600	490	590	419	458	458	554
6x6	600	600	590	590	519	558	558	554
7x8	700	800	690	790	619	658	658	754
8x9	800	900	790	890	719	758	758	854

NCS S 0502-Y		RAL7002		RAL7022		RAL7040		RAL8022	
RAL1001		RAL7003		RAL7023		RAL7042		RAL8025	
RAL1013		RAL7004		RAL7024		RAL7043		RAL8028	
RAL1015		RAL7005		RAL7026		RAL7044		RAL9001	
RAL1019		RAL7006		RAL7030		RAL7045		RAL9002	
RAL3009		RAL7008		RAL7031		RAL7046		RAL9003	
RAL5002		RAL7009		RAL7032		RAL7047		RAL9004	
RAL5005		RAL7010		RAL7033		RAL8004		RAL9005	
RAL5009		RAL7011		RAL7034		RAL8012		RAL9010	
RAL5010		RAL7012		RAL7035		RAL8014		RAL9011	
RAL5013		RAL7013		RAL7036		RAL8015		RAL9016	
RAL6005		RAL7015		RAL7037		RAL8016		RAL9017	
RAL7000		RAL7016		RAL7038		RAL8017		RAL9018	
RAL7001		RAL7021		RAL7039		RAL8019			

Mekanisk styrke

Lodret belastning

Statisk vridning

Lette og tunge stød

Hårde stød

Mekanisk holdbarhed

Modstandsevne mod gentaget åbning og lukning

Vandtæthed

(kun ved udadgående yderdøre)

Luftæthed

Modstandsdygtighed over for vindbelastning

Brandklassificering

Brand

Røgtæthed

CE mærkning udvendige døre

CE mærkning branddøre

U-værdier, EN ISO 1007-2 & EN ISO 10077-1

Lydværdier, EN 10140-1

Korrosionsklasser, ISO 12944-2


	Indvendige døre			Udvendige døre			
	SD20 -22	SD30 -32	SD60 -62	SDE20 -22	SDE30 -32	SDE60 -62	
EN1192	class 3	class 3	class 3	class 3	class 3	class 3	CE
EN947	class 4	class 4	class 4	class 4	class 4	class 4	CE
EN948	class 4	class 4	class 4	class 4	class 4	class 4	CE
EN949	class 4	class 4	class 4	class 4	class 4	class 4	CE
EN950	class 3	class 3	class 3	class 3	class 3	class 3	CE
EN12400	class 8	class 8	class 8	class 6	class 6	class 6	CE
EN1191							
EN12208	-	-	-	6A/5A*	6A/5A*	6A/5A*	CE
EN1027	* dobbeltdøre						
EN12207	-	-	-	4	4	4	CE
EN1026							
EN12210	-	-	-	C5/C2*	C5/C2*	C5/C2*	CE
EN12211	* dobbeltdøre						
EN13501-2							
EN1634-1	-	El ₂ 30	El ₂ 60	-	El ₂ 30	El ₂ 60	
EN1634-3	S _a	S _a /S _a 200	S _a /S _a 200	S _a	S _a /S _a 200	S _a /S _a 200	
EN 14351-1:	-	-	-	ja	ja	ja	CE
2006+A2:2016							
EN 16034:2014							
EN16034	følger	følger	følger	ja	ja	ja	
(W/m² x k)	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1,4	CE
Rw33/40 dB	33/40	33/40	33/40	33/40	33/40	33/40	CE
	C2m	C2m	C2m	C3m	C3m	C3m	

Ståldør model 4250

El₂ 60 til indvendig og udvendig brug

Anvendelse	Brandgodkendt lagerstaldør som kan anvendes både til ind- og udvendig brug.		
Brand	EI ₂ 60 iht. EN 13501-2.		
CE mærkning	CE mærket iht. EN 16034:2014		
Konstruktion	Overfalsset dørkonstruktion. Opbygget af 1mm el-galvaniserede bukkede stålplader. Dørtykkelse 52mm.		
U-værdi	1,6 W/m²K. Kan kun anvende hvor der ikke er krav om klimaskærm. Fx garager, skure og andre uopvarmede rum		
Overflade	- Pulverlakeret i farve RAL9010		
Karme	SDF-	Indfatning på hængselsside, dybde 111mm	
Bundløsninger	Se detalje. Medleveres løst		
Beslag	Hængsler:	2 stk. selvlukkende hængsler	
	Lås:	565- falle/rigle	
	Slutblik:	Fabrikkens standard	
Dørlukker	Kan monteres uden forstærkning.		
Korrosionsklasse	C3 medium i henhold til EN ISO 12944-2		
Vægt	Modul 10M	Dørblad ca. 38 kg. Karm ca. 40 kg.	
Øvrigt	Døren leveres komplet med dørgreb og blindskilt (excl. cylinder).		

Vandret snit dørplade



Dør pulverlakeret



Detalje hængsel



Detalje dør/karm



Modul	Hulmål		Karmydsmål		Fribredde		Dørbladsmål	
	Bredde	Højde	Bredde	Højde	V/90	V/180	Bredde	Højde
9x21	910	2100	890	2090	762	786	816	2036
10x21	1010	2100	990	2090	862	886	916	2036

Udvendig bredde ved indfatning er hhv. 953/1053mm

13:15




13:16


Karme, bundløsninger samt skydedørsløsninger	Side
Indvendige lette døre	
Karme til sidehængte indvendige døre, konsument	14:2
Finérede karme til konsument	14:3
+karme til konsument	14:4
Karme til sidehængte indvendige døre, projekt	14:5
Flex +karm	14:6
Bundløsninger indvendige døre	14:7
Indvendige massive døre	
Karme til sidehængte, uklassificerede og klassificerede	14:8
Karm til svingdør	14:9
Stålkarme, teleskop	14:10
Stålkarme, S-Frame	14:11
Svejst stålkarm type RV	14:12
Svejst stålkarm type RI	14:13
Svejst stålkarm type SV	14:14
Svejst stålkarm type SI	14:15
Svejst stålkarm type SSI	14:16
Bundløsninger, uklassificerede og klassificerede, del 1	14:17
Bundløsninger, uklassificerede og klassificerede, del 2	14:18
Skydedørsløsninger	
Skydevægselement for uklassificerede skydedøre	14:19
Karme til indfældede skydedøre	14:20
Karme til udenpåliggende skydedøre	14:21
Yderdøre	
Karme og bundløsninger til ADVANCE-LINE	14:22
Karm og bundløsning til clever-line	14:23

Mål	Karmtykkelse 40 mm. Karmdybde 75, 100, 110, 121, 128 og 147 mm.
Overflade	Ubehandlet træarm, klar lak, hvidpigmenteret lak og hvidmalet. Kan leveres i basis- og spec. farver mod forespørgsel.
Overflader	Se side 15:3.
Bundløsning	Se side 14:7.
Forboring	Alle hvid- og NCS S-malede karme forbores som standard iflg. detaljetegninger. Karmdybder over 128 mm er med 8 forboringer. Hvide dækpropper medleveres til hvide karme og transparente til øvrige.
Not for tilsætning	Standard fyrkarme kan fåes med not for tilsætning.


Forboringer




Standard fyrkarm




Fyr almue gerigt/fodliste



Fyr glat fodliste




Fyr glat gerigt




Mål	Karmtykkelse 40 mm. Karmdybde 75, 92, 100, 110, 128 og 147 mm.	
Overflade	Finer:	Valnød, eg, eg hvidtonet og eg sorttonet.
Bundløsning	Se side 14:7.	
Forboring	Alle finerede karme forbores som standard iflg. detaljetegninger. Karmdybder over 128 mm er med 8 forboringer. Der medleveres transparente dækpropper.	
Not for tilsætning	Finerede karme kan fåes med not for tilsætning.	

Forboringer




Fineret karm, med eller uden gerigt



Gerigt fåes tillige i 92 mm

Fineret karm, med eller uden gerigt



Gerigt fåes tillige i 65,5 mm


+Karme, knastfri med tætningsliste

Konsument


Easy , Purity, Unique, Compact, Stable, Style, Craft, Tradition

Mål	Karmtykkelse 40 mm. Karmdybde 75, 100, 110, 121, 128 og 147 mm.
Overflade	Malet trækarm, knastfri på synlige flader.
Overflader	Hvid NCS-S 0502Y Kan leveres i basis- og spec. farver mod forespørgsel.
Bundløsning	Se side 14:7.
Forboring	Alle hvid- og NCS S-malede karme forbores som standard iflg. detaljetegninger. Karmdybder over 128 mm er med 8 forboringer. Hvide dækpropper medleveres til hvide karme og transparente til øvrige.
Not for tilsætning	Standard fyrkarme kan fåes med not for tilsætning.

Standard fyrkarm






Forboringer




14:4

Mål	Karmtykkelse 40 mm. Karmdybde 75, 90, 96, 100, 105, 110, 115, 121, 125, 128, 135, 140, 147, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 230 og 250 mm.
Overflade	Malet træarm. Alternativt spartlet/grundet eller ubehandlet til lud eller lak. Fineret karm i bøg, eg, mahogni, ask eller ahorn (max dybde 170mm). Massiv karm i bøg, eg, mahogni, ask eller ahorn.
Overfladebehandling	Se side 15:3.
Bundløsning	Se side 14:6.
Forboring	Ved forboring er disse som vist på detaljetegninger. Forboring $\varnothing 14$ mm. Ved forboring medfølger automatisk hvid dækpropper til hvidmalede karme. Til øvrige overflader medfølger transparente dækpropper. Øvrige farver på forespørgsel.
Not for tilsætning	Standard fyrkarme kan fåes med not til tilsætning.


Standard fyrkarme



Forboringer



Karm med tætningsliste





Anvendelse


Til boliger hvor der ønskes en perfekt ramme til døren. Flex +karmen er en fleksibel karm-løsning bestående af en grundkarm og et gerigtsæt, der gør det hurtigt og nemt at skifte/montere karm og gerigt. Tilpasset fodliste med ledningsskjul kan medleveres.

Mål	Karmtykkelse 40 mm. Karmdybde 75, 92, 110 og 128 mm.
Overflade	Malet træarm, knastfri på synlige flader.
Overflader	Hvid NCS-S 0502 Y Kan leveres i basis- og spec. farver mod forespørgsel.
Bundløsning	Se side 14:7.
Gerigt	Glat eller almue gerigt i bredden 65 eller 92 mm.
Fodliste	Glat eller almue med ledningsskjul.


Flex +karme




Forboringer




Hvidmalet flex +karm med almue gerigt




Hvidmalet flex +karm med gerigt



Fodliste m/ledningsskjul Almue/glat



Tilsætning til flex +karm




Flex +karm	Flex intervaller	Med 75mm tilsætning	Med 150mm tilsætning
75 mm	75-100 mm	150-175 mm	225-250 mm
92 mm	92-117 mm	167-192 mm	242-267 mm
110 mm	110-135 mm	185-210 mm	260-285 mm
128 mm	128-153 mm	203-228 mm	278-303 mm


Med mindre andet er nævnt, er alle bundstykker mellemliggende og leveres som std. i klarlakeret bøg.

Øvrige træsorter kan ses på side 14:3

Uden bundstykke (18 mm luft)




Standard falset 22/14F




**Fladt bundstykke uden fals.
Døren afkortet 16 mm.**

(kun projekt)




Fladt bundstykke uden fals 14 mm.




Bundstykke 22/9.

(kun konsument)




Standard uden fals 9 mm.

(kun projekt)



**Fladt underliggende bundstykke
uden fals 14 mm.**



(kun konsument)




Karme massive og klassificerede døre

Mål	Karmdimension 40 mm. Karmdybde 75, 90, 96, 100, 105, 110, 115, 121, 125, 128, 135, 140, 147, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 230 og 250 mm.
Brand	Godkendt iht. DS 1052.2 F30 og BD30 fra 68 mm. BD60, F60 og sikkerhedsdør fra 92 mm * Brandpasta iht. produktblade.
Lyd	Godkendt iht. DS 1082 25dB, 30dB, 35dB, 40dB.
Overflade	Malet træarm. Alternativt spartlet/grundet eller ubehandlet til lud eller lak. Fineret karm i bøg, eg (teknisk finér), mahogni, ask eller ahorn (max dybde 170mm). Massiv karm i bøg, eg, mahogni, ask eller ahorn.
Overfladebehandling	Se side 15:3.
Bundløsning	Se side 14:17 og 14:18
Forboring	Ved forboringer er disse som vist på detaljetegninger. Forboring $\varnothing 14$ mm. Ved forboring medfølger automatisk hvid dækpropper til hvidmalede karme. Til øvrige overflader medfølger transparente dækpropper. Øvrige farver på forespørgsel. På konsument forbores altid i fals.


Standard fyrkarm




Fineret karm



Forboring




Karm med tætningsliste (25dB, 30dB og 35dB)






(8mm for døre med KUF-kant og
40mm døre med 35dB lyd)

Trækarm med 10 mm not for tilsætning






Standard fyrkarm - forboring



Mål	Karmdimension 29.5 mm + 20 mm anslag. Karmdybde 75, 96, 100, 110, 121, 128 og 147 mm.
Overflade	Trækarme, spartlede eller til lud og klarlakering.
Overflade- behandling	Se side 14:3.
Bundløsning	Standard uden bundløsning (NB! 16 mm luft under døren).
Øvrigt	Se endvidere side 7:20.

Standard udførelse




Stålkarme

Samlekarm til trædøre


Anvendelse	Til kontorer, skoler og lignende, hvor man ønsker en mere modstandsdygtig karmløsning. Kan anvendes til alle trædøre med tung beslåning.
Mål	Karmtykkelse: 42 mm (9M=890 mm). Karmdybde: Teleskop effekt i forskellige intervaller til vægtykkelse mellem 96 og 320mm. Ved vægtykkelser tæt på intervallets maksimum anvendes nærmeste større mål.
Konstruktion	Stålkarm med og uden gerigter. Godstykkelse 1,5 mm. Karmen kan også leveres helt eller delvis i rustfri stål AISI304 eller syrefast stål AISI306.
Brand	Godkendt iht. DS 1052.2 F30, BD30, BD60 og F60.
Lyd	Godkendt iht. DS 1082 25dB, 30dB, 35dB og 40dB.
Overflade	Pulverlakeret i farve NCS S0502-Y eller RAL9010, glans ca. 30. Alternativt el-galvaniseret (for maling på byggeplads) eller Andre NCS S og RAL farver kan tilbydes.
Beslag	Hængsler: Tapbærende el-forzinkede hængsler, Jeld-Wen standard. Slutblik: T100 udstans for modul lås. T500 til sikkerhedsdøre
Bundløsninger	Se side 14:17 og 14:18.
Forboring	Se illustration
Øvrigt	Beslag, brandpasta og tætningslister se under respektive dørtyper. Karmen leveres usamlet.

Interval	Karmtype/vægtykkelse		
	FF	OO	OF/FO
100	96-120	100-124	98-122
128	121-145	125-149	123-147
147	146-170	150-174	148-172
180	171-195	175-199	173-197
200	196-220	200-224	198-222
230	221-245	225-249	223-247
260	246-270	250-274	248-272
280	271-295	275-299	273-297
300	296-320	300-324	298-322


Stålkarm til blydør



Målsætning karm




Gerikttype FF




Begge sider

Gerikttype OO




Uden

Gerikttype FO



Hængselside

Gerikttype OF



Modsat hængselside


Modul	Hulmål		Karmydermål		Dørbladsmål v/40mm døre		Lysmål v/40mm døre		Dørbladsmål v/60mm døre		Lysmål v/60mm døre	
	Bredde	Højde	Bredde	Højde	Bredde	Højde	v/90	v/180	Bredde	Højde	v/90	v/180
7x21	710	2100	691	2090	625	2040	560	606	625	2040	540	606
8x21	810	2100	791	2090	725	2040	660	706	725	2040	640	706
9x21	910	2100	891	2090	825	2040	760	806	825	2040	740	806
10x21	1010	2100	991	2090	925	2040	860	906	925	2040	840	906
11x21	1110	2100	1091	2090	1025	2040	960	1006	1025	2040	940	1006
12x21	1210	2100	1191	2090	1125	2040	1060	1106	1125	2040	1040	1106
13x21	1310	2100	1291	2090	1225	2040	1160	1206	1225	2040	1140	1206
14x21	1410	2100	1391	2090	925+398	2040	1214	1306	925+410	2040	1174	1306
15x21	1510	2100	1491	2090	925+498	2040	1314	1406	925+510	2040	1274	1406
16x21	1610	2100	1591	2090	761+761	2040	1414	1506	767+767	2040	1374	1506
17x21	1710	2100	1691	2090	811+811	2040	1514	1606	817+817	2040	1474	1606
18x21	1810	2100	1791	2090	861+861	2040	1614	1706	867+867	2040	1574	1706
19x21	1910	2100	1891	2090	911+911	2040	1714	1806	917+917	2040	1674	1806
20x21	2010	2100	1991	2090	961+961	2040	1814	1906	967+967	2040	1774	1906
21x21	2110	2100	2091	2090	1011+1011	2040	1914	2006	1017+1017	2040	1874	2006
22x21	2210	2100	2191	2090	1061+1061	2040	K2014	2106	1067+1067	2040	1974	2106
23x21	2310	2100	2291	2090	1111+1111	2040	2114	2206	1117+1117	2040	2074	2206
24x21	2410	2100	2391	2090	1161+1161	2040	2214	2306	1167+1167	2040	2174	2306

Obs! Lysmål er opgivet ved 12mm anslag. Ved anslag på 25mm, fratrækkes 26mm fra lysmål.


Stålkarme Type S-Frame

Anvendelse	Designbeskyttet minimalistisk slim-line stålkarm, til byggerier hvor ønsket er en diskret karmløsning, som præsenterer døren bedst muligt og samtidig giver en større døråbning. Kun til sidehængte døre
Mål	Karmmål fra 686 x 2089 til 2386 x 2089 mm. Karmdybde 47mm.
Konstruktion	Massiv 4mm vinklet stålkonstruktion.
Brand	Godkendt til F30, BD30, F60 og BD60.
Lyd	Godkendt som 35dB.
Overflade	Standard i hvid RAL 9010. Kan mod forespørgsel leveres i grundet udførelse samt pulverlakering i følgende RAL-farver: 9003, 9005, 7016, 7035 og 9016. Øvrige RAL-farver iflg. RAL-farvekort kan udføres i vådlakering.
Bundløsning	Se side 14:16 og 14:18.
Forboring	8 huller i hhv. hængsel- og slutblikside.
Beslag	Standard medfølger montagebeslag, som skal anvendes ved forskudt montage i dobbelt gipsvæg og/eller hvis dør skal være glat med væg.

Opstalt af karm



Snit af karmprofil



Hængselside med montagebeslag



3D af hele karmen



Slutblik



Slutblik, bagside




Modul	Karmydernål		Dørbladsmål v/40mm døre		Lysmål v/40mm døre		Dørbladsmål v/60mm døre		Lysmål v/60mm døre	
	Bredde	Højde	Bredde	Højde	v/90	v/180	Bredde	Højde	v/90	v/180
7x21	686	2089	673	2064	608	654	673	2064	586	654
8x21	786	2089	773	2064	708	754	773	2064	686	754
9x21	886	2089	873	2064	808	854	873	2064	786	854
10x21	986	2089	973	2064	908	954	973	2064	886	954
11x21	1086	2089	1073	2064	1008	1054	1073	2064	986	1054
12x21	1186	2089	1173	2064	1108	1154	1173	2064	1086	1154
13x21	1286	2089	1273	2064	1208	1254	1273	2064	1186	1254
14x21	1386	2089	1373	2064	1308	1354	1373	2064	1286	1354
15x21	1486	2089	1473	2064	1408	1454	1473	2064	1386	1454
16x21	1586	2089	1573	2064	1508	1554	1573	2064	1486	1554
17x21	1686	2089	1673	2064	1608	1654	1673	2064	1586	1654
18x21	1786	2089	1773	2064	1708	1754	1773	2064	1686	1754
19x21	1886	2089	1873	2064	1808	1854	1873	2064	1786	1854
20x21	1986	2089	1973	2064	1908	1954	1973	2064	1886	1954
21x21	2086	2089	2073	2064	2008	2054	2073	2064	1986	2054
22x21	2186	2089	2173	2064	2108	2154	2173	2064	2086	2154
23x21	2286	2089	2273	2064	2208	2254	2273	2064	2186	2254
24x21	2386	2089	2373	2064	2308	2354	2373	2064	2286	2354

Svejst stålkarm, type RV


Rundnakket Vægomsluttende

Anvendelse	Til offentlige byggerier, sygehuse, plejehjem etc. hvor der ønskes en stærk og holdbar karm løsning, som samtidigt er elegant pga. den rundede karmprofil og de integrerede hængsler.
Mål	Karm mål fra 710 x 2106 til 2422 x 2106 mm. Karmdybde fra 100 - 400 mm. Karmnakke 31mm, anslag 12 eller 25mm
Konstruktion	Rundnakket, vægomsluttende karm med integreret hængsel. Godstykkelse 1,5 mm
Brand	Godkendt iht. DS 1052.2 F30, BD30, BD60 og F60.
Lyd	Godkendt iht. DS1082 25dB, 30dB og 35dB.
Overflade	Pulverlakeret i farve NCS S0502-Y eller RAL9010, glans ca. 30. Alternativt el-galvaniseret (for maling på byggeplads) eller Andre NCS S og RAL farver kan tilbydes i henholdsvis pulverlak eller vådlak.
Bundløsning	Rustfri bundskinne, gummibund og jernskinne, eller uden bund (se side 14:16 og 14:18) Andre bundløsninger pr. forespørgsel.
Forboring	Leveres altid forboret. Dækpropper i hvid, lysgrå og antrazit grå. Til øvrige farver leveres transparente. Kan også leveres med planforsænkede dækpropper i stål, malet i karmens farve.
Beslag	Hængsler: R001, altid malet i karmens farve! Slutblik: T100 udstans for modul lås. Alternativt som rustfrit slutblik.
Øvrigt	Karmen leveres med svejste hjørnesamlinger. Tilbydes også til skydedøre, svingdøre og blydøre.


Vandret snit RV12



Vandret snit RV25



Vandret snit RV25T



14:12

Modul	Hulmål		Karmydernål		Dørbladsmål v/40mm døre		Lysmål v/40mm døre		Dørbladsmål v/60mm døre		Lysmål v/60mm døre	
	Bredde	Højde	Bredde	Højde	Bredde	Højde	v/90	v/180	Bredde	Højde	v/90	v/180
7x21	710	2100	722	2106	655	2054	624	636	655	2054	604	636
8x21	810	2100	822	2106	755	2054	724	736	755	2054	704	736
9x21	910	2100	922	2106	855	2054	824	836	855	2054	804	836
10x21	1010	2100	1022	2106	955	2054	924	936	955	2054	904	936
11x21	1110	2100	1122	2106	1055	2054	1024	1036	1055	2054	1004	1036
12x21	1210	2100	1222	2106	1155	2054	1124	1136	1155	2054	1104	1136
13x21	1310	2100	1322	2106	1255	2054	1224	1236	1255	2054	1204	1236
14x21	1410	2100	1422	2106	925+428	2054	1312	1336	925+440	2054	1172	1336
15x21	1510	2100	1522	2106	925+528	2054	1412	1436	925+540	2054	1272	1436
16x21	1610	2100	1622	2106	776+776	2054	1512	1536	782+782	2054	1372	1536
17x21	1710	2100	1722	2106	826+826	2054	1612	1636	832+832	2054	1472	1636
18x21	1810	2100	1822	2106	876+876	2054	1712	1736	882+882	2054	1572	1736
19x21	1910	2100	1922	2106	926+926	2054	1812	1836	932+932	2054	1672	1836
20x21	2010	2100	2022	2106	976+976	2054	1912	1936	982+982	2054	1772	1936
21x21	2110	2100	2122	2106	1126+1126	2054	2012	2036	1032+1032	2054	1872	2036
22x21	2210	2100	2222	2106	1176+1176	2054	2112	2136	1082+1082	2054	1972	2136
23x21	2310	2100	2322	2106	1126+1126	2054	2212	2236	1132+1132	2054	2072	2236
24x21	2410	2100	2422	2106	1176+1176	2054	2312	2336	1182+1182	2054	2172	2336


Obs! Lysmål er opgivet ved 12mm anslag. Ved anslag på 25mm, fratrækkes 26mm fra lysmål.

Svejst stålkarm, type RI


Rundnakket til Indfugning

Anvendelse	Til offentlige byggerier, sygehuse, plejehjem etc. hvor der ønskes en stærk og holdbar karm-løsning, som samtidigt er elegant pga. den rundede karmprofil og de integrerede hængsler.
Mål	Karm mål fra 710 x 2091 til 2392 x 2091 mm. Karmdybde fra 96 - 420 mm. Karmnakke 31mm, anslag 12 eller 25mm
Konstruktion	Rundnakket, karm til indfugning med integreret hængsel. Godstykkelse 1,5 mm
Brand	Godkendt iht. DS 1052.2 F30, BD30, BD60 og F60.
Lyd	Godkendt iht. DS1082 25dB, 30dB og 35dB.
Overflade	Pulverlakeret i farve NCS S0502-Y eller RAL9010, glans ca. 30. Alternativt el-galvaniseret (for maling på byggeplads) eller Andre NCS S og RAL farver kan tilbydes i henholdsvis pulverlak eller vådlak.
Bundløsning	Rustfri bundskinne, gummibund og jernskinne, eller uden bund (se side 14:16 og 14:18) Andre bundløsninger pr. forespørgsel.
Forboring	Leveres altid forboret. Dækpropper i hvid, lysgrå og antrazit grå. Til øvrige farver leveres transparente. Kan også leveres med planforsænkede dækpropper i stål, malet i karmens farve.
Beslag	Hængsler: R001, altid malet i karmens farve! Slutblik: T100 udstans for modul lås. Alternativt som rustfrit slutblik.
Øvrigt	Karmen leveres med svejste hjørnesamlinger. Tilbydes også til skydedøre, svingdøre og blydøre. På karme til indfugning, kræves vægge udført med ekstra blyindlæg, som slutter tæt til karmens bagside!


Vandret snit RI12



Vandret snit RI25



Vandret snit RI25T



Modul	Hulmål		Karmydernål		Dørbladsmål v/40mm døre		Lysmål v/40mm døre		Dørbladsmål v/60mm døre		Lysmål v/60mm døre	
	Bredde	Højde	Bredde	Højde	Bredde	Højde	v/90	v/180	Bredde	Højde	v/90	v/180
7x21	710	2100	692	2091	625	2040	560	606	625	2040	540	606
8x21	810	2100	792	2091	725	2040	660	706	725	2040	640	706
9x21	910	2100	892	2091	825	2040	760	806	825	2040	740	806
10x21	1010	2100	992	2091	925	2040	860	906	925	2040	840	906
11x21	1110	2100	1092	2091	1025	2040	960	1006	1025	2040	940	1006
12x21	1210	2100	1192	2091	1125	2040	1060	1106	1125	2040	1040	1106
13x21	1310	2100	1292	2091	1225	2040	1160	1206	1225	2040	1140	1206
14x21	1410	2100	1392	2091	925+398	2040	1214	1306	925+410	2040	1174	1306
15x21	1510	2100	1492	2091	925+498	2040	1314	1406	925+510	2040	1274	1406
16x21	1610	2100	1592	2091	761+761	2040	1414	1506	767+767	2040	1374	1506
17x21	1710	2100	1692	2091	811+811	2040	1514	1606	817+817	2040	1474	1606
18x21	1810	2100	1792	2091	861+861	2040	1614	1706	867+867	2040	1574	1706
19x21	1910	2100	1892	2091	911+911	2040	1714	1806	917+917	2040	1674	1806
20x21	2010	2100	1992	2091	961+961	2040	1814	1906	967+967	2040	1774	1906
21x21	2110	2100	2092	2091	1011+1011	2040	1914	2006	1017+1017	2040	1874	2006
22x21	2210	2100	2192	2091	1061+1061	2040	K2014	2106	1067+1067	2040	1974	2106
23x21	2310	2100	2292	2091	1111+1111	2040	2114	2206	1117+1117	2040	2074	2206
24x21	2410	2100	2392	2091	1161+1161	2040	2214	2306	1167+1167	2040	2174	2306


Obs! Lysmål er opgivet ved 12mm anslag. Ved anslag på 25mm, fratrækkes 26mm fra lysmål.

Svejst stålkarm, type SV


Standard Vægomsluttende

Anvendelse	Til offentlige byggerier, sygehuse, plejehjem etc. hvor der ønskes en stærk og holdbar karm-løsning, som samtidigt er elegant pga. den integrerede indfatning.
Mål	Karm mål fra 730 x 2111 til 2430 x 2111 mm. Karm dybde fra 100 - 400 mm. Karm nakke 50mm, anslag 12 eller 25mm
Konstruktion	Vægomsluttende standard karm. Godstykkelse 1,5 mm. Kan mod forespørgsel leveres i rustfri stål AISI304 eller syrefast stål AISI306.
Brand	Godkendt iht. DS 1052.2 F30, BD30, BD60 og F60.
Lyd	Godkendt iht. DS1082 25dB, 30dB, 35dB og 40dB.
Overflade	Pulverlakeret i farve NCS S0502-Y eller RAL9010, glans ca. 30. Alternativt el-galvaniseret (for maling på byggeplads) eller Andre NCS S og RAL farver kan tilbydes i henholdsvis pulverlak eller vådlak.
Bundløsning	Rustfri bundskinne, gummibund og jernskinne, eller uden bund (se side 14:16 og 14:18) Andre bundløsninger pr. forespørgsel.
Forboring	Leveres altid forboret. Dækpropper i hvid, lysgrå og antrazit grå. Til øvrige farver leveres transparente. Kan også leveres med planforsænkede dækpropper i stål, malet i karmens farve.
Beslag	Hængsler: Tapbærende el-forzinkede hængsler, Jeld-Wen standard. Slutblik: T100 udstans for modul lås. Alternativt som rustfrit slutblik.
Øvrigt	Karmen leveres med svejste hjørnesamlinger. Tilbydes også til skydedøre, svingdøre og blydøre.


Vandret snit SV12



Vandret snit SV25



Vandret snit SV25T



14:14

Modul	Hulmål		Karmydermål		Dørbladsmål v/40mm døre		Lysmål v/40mm døre		Dørbladsmål v/60mm døre		Lysmål v/60mm døre	
	Bredde	Højde	Bredde	Højde	Bredde	Højde	v/90	v/180	Bredde	Højde	v/90	v/180
7x21	710	2100	730	2111	625	2040	560	606	625	2040	540	606
8x21	810	2100	830	2111	725	2040	660	706	725	2040	640	706
9x21	910	2100	930	2111	825	2040	760	806	825	2040	740	806
10x21	1010	2100	1030	2111	925	2040	860	906	925	2040	840	906
11x21	1110	2100	1130	2111	1025	2040	960	1006	1025	2040	940	1006
12x21	1210	2100	1230	2111	1125	2040	1060	1106	1125	2040	1040	1106
13x21	1310	2100	1330	2111	1225	2040	1160	1206	1225	2040	1140	1206
14x21	1410	2100	1430	2111	925+398	2040	1214	1306	925+410	2040	1174	1306
15x21	1510	2100	1530	2111	925+498	2040	1314	1406	925+510	2040	1274	1406
16x21	1610	2100	1630	2111	761+761	2040	1414	1506	767+767	2040	1374	1506
17x21	1710	2100	1730	2111	811+811	2040	1514	1606	817+817	2040	1474	1606
18x21	1810	2100	1830	2111	861+861	2040	1614	1706	867+867	2040	1574	1706
19x21	1910	2100	1930	2111	911+911	2040	1714	1806	917+917	2040	1674	1806
20x21	2010	2100	2030	2111	961+961	2040	1814	1906	967+967	2040	1774	1906
21x21	2110	2100	2130	2111	1011+1011	2040	1914	2006	1017+1017	2040	1874	2006
22x21	2210	2100	2230	2111	1061+1061	2040	K2014	2106	1067+1067	2040	1974	2106
23x21	2310	2100	2330	2111	1111+1111	2040	2114	2206	1117+1117	2040	2074	2206
24x21	2410	2100	2430	2111	1161+1161	2040	2214	2306	1167+1167	2040	2174	2306


Obs! Lysmål er opgivet ved 12mm anslag. Ved anslag på 25mm, fratrækkes 26mm fra lysmål.

Svejst stålkarm, type SI


Standard til Indfugning

Anvendelse	Til offentlige byggerier, sygehuse, plejehjem etc. hvor der ønskes en stærk og holdbar karmløsning.
Mål	Karm mål fra 691 x 2090 til 2391 x 2090 mm. Karmdybde fra 96 - 420 mm. Karmnakke 30mm, anslag 12 eller 25mm
Konstruktion	Vægomslyttende standard karm. Godstykkelse 1,5 mm. Kan mod forespørgsel leveres i rustfri stål AISI304 eller syrefast stål AISI306.
Brand	Godkendt iht. DS 1052.2 F30, BD30, BD60 og F60.
Lyd	Godkendt iht. DS1082 25dB, 30dB, 35dB og 40dB.
Overflade	Pulverlakeret i farve NCS S0502-Y eller RAL9010, glans ca. 30. Alternativt el-galvaniseret (for maling på byggeplads) eller Andre NCS S og RAL farver kan tilbydes i henholdsvis pulverlak eller vådlak.
Bundløsning	Rustfri bundskinne, gummibund og jernskinne, eller uden bund (se side 14:16 og 14:18) Andre bundløsninger pr. forespørgsel.
Forboring	Leveres altid forboret. Dækpropper i hvid, lysgrå og antrazit grå. Til øvrige farver leveres transparente. Kan også leveres med planforsænkede dækpropper i stål, malet i karmens farve.
Beslag	Hængsler: Tapbærende el-forzinkede hængsler, Jeld-Wen standard. Slutblik: T100 udstans for modul lås. Alternativt som rustfrit slutblik.
Øvrigt	Karmen leveres med svejste hjørnesamlinger. Tilbydes også til skydedøre, svingdøre og blydøre. På karme til indfugning, kræves vægge udført med ekstra blyindlæg, som slutter tæt til karmens bagside!


Vandret snit SI12



Vandret snit SI25



Vandret snit SI25T



Modul	Hulmål		Karmydermål		Dørbladsmål v/40mm døre		Lysmål v/40mm døre		Dørbladsmål v/60mm døre		Lysmål v/60mm døre	
	Bredde	Højde	Bredde	Højde	Bredde	Højde	v/90	v/180	Bredde	Højde	v/90	v/180
7x21	710	2100	691	2090	625	2040	560	606	625	2040	540	606
8x21	810	2100	791	2090	725	2040	660	706	725	2040	640	706
9x21	910	2100	891	2090	825	2040	760	806	825	2040	740	806
10x21	1010	2100	991	2090	925	2040	860	906	925	2040	840	906
11x21	1110	2100	1091	2090	1025	2040	960	1006	1025	2040	940	1006
12x21	1210	2100	1191	2090	1125	2040	1060	1106	1125	2040	1040	1106
13x21	1310	2100	1291	2090	1225	2040	1160	1206	1225	2040	1140	1206
14x21	1410	2100	1391	2090	925+398	2040	1214	1306	925+410	2040	1174	1306
15x21	1510	2100	1491	2090	925+498	2040	1314	1406	925+510	2040	1274	1406
16x21	1610	2100	1591	2090	761+761	2040	1414	1506	767+767	2040	1374	1506
17x21	1710	2100	1691	2090	811+811	2040	1514	1606	817+817	2040	1474	1606
18x21	1810	2100	1791	2090	861+861	2040	1614	1706	867+867	2040	1574	1706
19x21	1910	2100	1891	2090	911+911	2040	1714	1806	917+917	2040	1674	1806
20x21	2010	2100	1991	2090	961+961	2040	1814	1906	967+967	2040	1774	1906
21x21	2110	2100	2091	2090	1011+1011	2040	1914	2006	1017+1017	2040	1874	2006
22x21	2210	2100	2191	2090	1061+1061	2040	K2014	2106	1067+1067	2040	1974	2106
23x21	2310	2100	2291	2090	1111+1111	2040	2114	2206	1117+1117	2040	2074	2206
24x21	2410	2100	2391	2090	1161+1161	2040	2214	2306	1167+1167	2040	2174	2306


Obs! Lysmål er opgivet ved 12mm anslag. Ved anslag på 25mm, fratrækkes 26mm fra lysmål.

Svejst stålkarm, type SSI


Standard Skrå til Indfugning

Anvendelse	Til offentlige byggerier, sygehuse, plejehjem etc. hvor der ønskes en stærk og holdbar karm-løsning.
Mål	Karm mål fra 691 x 2090 til 2391 x 2090 mm. Karmdybde fra 96 - 420 mm. Karmnakke 30mm, anslag 12, 25 eller 65mm
Konstruktion	Vægomslettende standard karm. Godstykkelse 1,5 mm. Kan mod forespørgsel leveres i rustfri stål AISI304 eller syrefast stål AISI306.
Brand	Godkendt iht. DS 1052.2 F30, BD30, BD60 og F60.
Lyd	Godkendt iht. DS1082 25dB, 30dB, 35dB og 40dB.
Overflade	Pulverlakeret i farve NCS S0502-Y eller RAL9010, glans ca. 30. Alternativt el-galvaniseret (for maling på byggeplads) eller Andre NCS S og RAL farver kan tilbydes i henholdsvis pulverlak eller vådlak.
Bundløsning	Rustfri bundskinne, gummibund og jernskinne, eller uden bund (se side 14:16 og 14:18) Andre bundløsninger pr. forespørgsel.
Forboring	Leveres altid forboret. Dækpropper i hvid, lysgrå og antrazit grå. Til øvrige farver leveres transparente. Kan også leveres med planforsænkede dækpropper i stål, malet i karmens farve.
Beslag	Hængsler: Tapbærende el-forzinkede hængsler, Jeld-Wen standard. Slutblik: T100 udstans for modul lås. Alternativt som rustfrit slutblik.
Øvrigt	Karmen leveres med svejste hjørnesamlinger. Tilbydes også til blydøre, På karme til indfugning, kræves vægge udført med ekstra blyindlæg, som slutter tæt til karmens bagside!


Vandret snit SSI 12




Vandret snit SSI 25




Vandret snit SSI 25T



Vandret snit SSI 65T



Vandret snit SSI 85



14:16

Modul	Hulmål		Karmydermål		Dørbladsmål v/40mm døre		Lysmål v/40mm døre		Dørbladsmål v/60mm døre		Lysmål v/60mm døre	
	Bredde	Højde	Bredde	Højde	Bredde	Højde	v/90	v/180	Bredde	Højde	v/90	v/180
7x21	710	2100	691	2090	625	2040	560	606	625	2040	540	606
8x21	810	2100	791	2090	725	2040	660	706	725	2040	640	706
9x21	910	2100	891	2090	825	2040	760	806	825	2040	740	806
10x21	1010	2100	991	2090	925	2040	860	906	925	2040	840	906
11x21	1110	2100	1091	2090	1025	2040	960	1006	1025	2040	940	1006
12x21	1210	2100	1191	2090	1125	2040	1060	1106	1125	2040	1040	1106
13x21	1310	2100	1291	2090	1225	2040	1160	1206	1225	2040	1140	1206
14x21	1410	2100	1391	2090	925+398	2040	1214	1306	925+410	2040	1174	1306
15x21	1510	2100	1491	2090	925+498	2040	1314	1406	925+510	2040	1274	1406
16x21	1610	2100	1591	2090	761+761	2040	1414	1506	767+767	2040	1374	1506
17x21	1710	2100	1691	2090	811+811	2040	1514	1606	817+817	2040	1474	1606
18x21	1810	2100	1791	2090	861+861	2040	1614	1706	867+867	2040	1574	1706
19x21	1910	2100	1891	2090	911+911	2040	1714	1806	917+917	2040	1674	1806
20x21	2010	2100	1991	2090	961+961	2040	1814	1906	967+967	2040	1774	1906
21x21	2110	2100	2091	2090	1011+1011	2040	1914	2006	1017+1017	2040	1874	2006
22x21	2210	2100	2191	2090	1061+1061	2040	K2014	2106	1067+1067	2040	1974	2106
23x21	2310	2100	2291	2090	1111+1111	2040	2114	2206	1117+1117	2040	2074	2206
24x21	2410	2100	2391	2090	1161+1161	2040	2214	2306	1167+1167	2040	2174	2306

Obs! Lysmål er opgivet ved 12mm anslag. Ved anslag på 25mm, fratrækkes 26mm fra lysmål.


Bundløsninger

Massive, vådrum og klassificerede døre

Del 1


20/10 mm falset bundstykke i hårdtræ

Brand	Klasse: BD30, BD60 og F60.
Lyd	Klasse: 25dB og 30dB.
Overflade	Hårdtræ klarlakeret.
Bundstykkedybde	Som karmdybde indtil 150 mm.




25/15 mm falset bundstykke i hårdtræ

Brand	Klasse: BD30, BD60 og F60.
Lyd	Klasse: 25dB og 30dB.
Overflade	Hårdtræ klarlakeret.
Bundstykkedybde	Som karmdybde indtil 150 mm.




20/10 mm falset bundstykke i hårdtræ

Brand	Klasse: BD30, BD60 og F60.
Lyd	Klasse: 35dB og 40dB.
Overflade	Hårdtræ klarlakeret.
Bundstykkedybde	Som karmdybde indtil 150 mm.




25/15 mm falset bundstykke i hårdtræ

Brand	Klasse: BD30, BD60 og F60.
Lyd	Klasse: 35dB og 40dB.
Overflade	Hårdtræ klarlakeret.
Bundstykkedybde	Som karmdybde indtil 150 mm.




22/14 mm falset bundstykke i hårdtræ

Brand	Klasse: BD30 og F30.
Overflade	Hårdtræ klarlakeret.
Bundstykkedybde	Som karmdybde indtil 150 mm.




14 mm fladt bundstykke i hårdtræ

Brand og lyd	Ikke godkendt.
Overflade	Hårdtræ klarlakeret.
Bundstykkedybde	Som karmdybde indtil 150 mm.




9 mm fladt bundstykke i hårdtræ

Brand og lyd	Ikke godkendt.
Overflade	Hårdtræ klarlakeret.
Bundstykkedybde	Som karmdybde indtil 150 mm.



Uden bundstykke


Brand	Klasse: F30, BD30, BD60 og F60.
	Alle klasser max. 6 mm luft og ubrændbart materiale i gulv.




Bundløsninger vådrumsdør



Uden bund



14 mm fladt bundstykke i aluminium med fyldning



14/22 mm falset bundstykke i aluminium med fyldning

Bundløsninger

Massive og klassificerede døre


Del 2

5 mm rustfri stålskinne, lagt oven på gulv.

Brand BD30, F30, BD60 og F60.

Overflade Rustfri.

Bundstykkedybde 40 mm og 60 mm.




5 mm rustfri stålskinne, nedfældet i gulv.

Brand BD30, F30, BD60 og F60.

Overflade Rustfri.


Bundstykkedybde 40 mm og 60 mm.



Mekanisk bundløsning JUT 1530

Brand Klasse: F30, BD30, BD60 og F60 (BD60/F60 kun enkeltfløjet).
Kræver ubrændbart gulv eller 5mm stålskinne.


Lyd DB25, DB30, DB35



Mekanisk bundløsning type Ultra Omega

Brand BD30, F30, F60 og BD60
Kræver ubrændbart gulv eller 5mm stålskinne.


Lyd 30dB og 35dB.



Mekanisk bundløsning type Shall-Ex

Brand Klasse: BD30.


Lyd Klasse: 40dB.



Mekanisk bundløsning type Schall-Ex

Brand BD60.
Kræver ubrændbart gulv eller 5mm stålskinne.


Lyd 40dB



Mekanisk bundløsning til rw47db

Brand Klasse: Uklassificeret, BD30, BD60.
Kræver ubrændbart gulv eller 5mm stålskinne.


Lyd Rw 47dB.



Gummibund med jernskinne og slæbeliste

Brand Klasse: BD30, F30.

Lyd Klasse: 25dB, 30dB, 35dB og 40dB.



Skydevægselement

For indvendige uklassificerede døre

Mål



Elementtype med regler i hhv. 70 og 95 mm.

Karmdybder ved 70 mm regel: 1 + 1 lag gips = 96 mm
1 + 2 lag gips = 109 mm
2 + 2 lag gips = 122 mm
Karmdybder ved 95 mm regel: 1 + 1 lag gips = 121 mm
1 + 2 lag gips = 135 mm
2 + 2 lag gips = 147 mm

Regler	70mm tværgående poster af stål (typisk til lettere døre) 95mm tværgående poster af træ (typisk til tungere døre)
Konstruktion	En- eller to-fløjet vægelement med tværgående poster i hhv. 70 og 95 mm for varierende karmdybder. Se kombinationer til højre.
Overflade	Standard som ubehandlet eller hvid NCS S 0502 Y. Kan også males i basis- og spec. farver mod forespørgsel.
Beslag	Som standard medfølger skydedørsskinne, vogne, styrekloids samt stopkloids til bagkant element Kan også tilbydes med vægelement i mindre breddemål end standard. Kan tilbydes forberedelse for loftskinne. Se detalje. Karmoverstykket skal i givet fald brydes på byggeplads. Ekstra vognhjul vil blive medsendt. Ligeledes kan tilbydes synkronbeslag v/dobb.skydedøre (max. dørbladsbredde 2 x 825 mm) OBS! Karmdybderhøjde = 2120 mm.
Øvrigt	Såfremt der skal eftermonteres bøjlegreb eller skålhåndtag med krave > 2 mm bedes dette oplyst. Døre med glasudskæring kan kun tilbydes i 95 mm regel.
Vægt	121 mm karm ca. 18 kg.
Udstik	Når der monteres lås anbefales det at der anvendes 100 mm udstik. Beslaget monteres i bagkanten af elementet på byggeplads. Såfremt der skal monteres bøjlegreb eller skålhåndtag med krave > 2 mm bedes dette oplyst.








Loftskinne/synkron Forberedelse for loftskinne kan tilbydes.
Karmoverstykket skal i givet fald brydes på byggeplads.
Ekstra vognhjul medsendes.
Synkron kan tilbydes v/dobb.døre (massiv max 2x825 mm dørblad). OBS! Karmdybderhøjde = 2120 mm

Vægt Modul 9 Dørblad ca 15 kg.
121 mm trækarm ca 18 kg.



Vægkonstruktioner

Mål uden parantes = 70 mm regler
Mål i parantes = 95 mm regler




Modul	Karmdermål		Lysåbning		Dørbladsmål		Hulmål
	Bredde	Højde	u/lås	m/lås	Bredde	Højde	
7x21	1290	2100	607	507	625	2040	2110
8x21	1490	2100	707	607	725	2040	2110
9x21	1690	2100	807	707	825	2040	2110
10x21	1890	2100	907	807	925	2040	2110
11x21	2090	2100	1007	907	1025	2040	2110
12x21*	2290	2100	1107	1007	1125	2040	2110
13x21*	2490	2100	1207	1107	1225	2040	2110
2x7x21	2540	2100	1213	1013	625+625	2040	2110
2x8x21	2940	2100	1413	1213	725+725	2040	2110
2x9x21	3340	2100	1613	1413	825+825	2040	2110
2x10x21	3740	2100	1813	1613	925+925	2040	2110
2x11x21	4140	2100	2013	1813	1025+1025	2040	2110
2x12x21*	4540	2100	2213	2013	1125+1125	2040	2110
2x13x21*	4940	2100	2413	2213	1225+1225	2040	2110

Alle dybder fås i bredde 7M, 8M, 9M, 10M, 11M, 12M og 13M (enkelt) og 13M, 15M, 17M, 19M, 21M, 23M og 25M (dobbelt) samt i højde 20M, 21M, 22M, 23M og 24M (ikke i specialmål).
Alternative størrelser på forespørgsel. *Kun 95mm regel. (ikke konsument)



Karme indbyggede uklassificerede skydedøre

Mål	Min. 147mm karm, dog 160mm ved døre med glasudskæring.	
Overflade	Trækarm, spartlede eller til lud og klarlakering.	
Overfladebehandling	Se side 14:3.	
Bundløsninger	Med not 8 x 12 mm i bund af dørbladet.	
Beslag	Som standard medfølger skydedørsskinne Skydeskåle på begge sider, trækning på dørbladskanten. Lås: 2587 på forespørgsel. Slutblik medleveres løst.	
Vægt	Modul 10	150 mm trækarm ca. 20 kg.

Enkelt dør



Dobbelt dør







Modul	Karmydernål		Lysåbning		Dørbladsmål		Hulmål
	Bredde	Højde	u/lås	m/lås	Bredde	Højde	Højde
7x21	686	2078	606	526	625	2040	2110
8x21	786	2078	706	626	725	2040	2110
9x21	886	2078	806	726	825	2040	2110
10x21	986	2078	906	826	925	2040	2110
11x21	1086	2078	1006	926	1025	2040	2110
12x21	1186	2078	1106	1026	1125	2040	2110
13x21	1286	2078	1206	1126	1225	2040	2110
12x21	1186	2078	1106	946	625+625	2040	2110
13x21	1286	2078	1206	1046	625+625	2040	2110
14x21	1386	2078	1306	1146	725+725	2040	2110
15x21	1486	2078	1406	1246	725+725	2040	2110
16x21	1586	2078	1506	1346	825+825	2040	2110
17x21	1686	2078	1606	1446	825+825	2040	2110
18x21	1786	2078	1706	1546	925+925	2040	2110
19x21	1886	2078	1806	1646	925+925	2040	2110
20x21	1986	2078	1906	1746	1025+1025	2040	2110

Alternative størrelser på forespørgsel.

14:20


Karme udenpåliggende uklassificerede skydedøre

Mål	Karmtykkelse 30mm. Karmdybde 75, 96, 100, 110, 121, 128, 147, 150, 160, 170, 180, 200, 250.	
Sidebetegnelse	Højre eller venstre parkering skal angives ved ordre.	
Overflade	Trækarm, spartlede eller til lud og klarlakering.	
Overflade-behandling	Se side 14:3.	
Karme	Karmdimension 30 mm blændkarm. Standard med anslag i slutblik siden samt udnakning for kappe.	
Kappe	I kvalitet DS.1030 klasse B. som JELD-WEN standardkappe i massiv fyrtræ.	
Bundløsning	Med not i bund af dørbladet.	
Beslag	Kappe og skydedørsskinne tilbydes separat. Runde eller ovale messing eller kromfarvede skåle på begge sider af døren.	
	Lås:	4249 eller 2587 mod forespørgsel. Slutblik medleveres løst.
Vægt	Modul 9	100 mm trækarm ca 10 kg.



Modul	Karmydermål		Lysåbningsmål		Dørbladsmål		Kappe		
	Bredde	Højde	u/lås	m/lås	Bredde	Højde	A	B	C
7x21	686	2089	626	546	725	2040	1470	47	737
8x21	786	2089	726	646	825	2040	1670	47	837
9x21	886	2089	826	746	925	2040	1870	47	937
10x21	986	2089	926	846	1025	2040	2070	47	1037
11x21	1086	2089	1026	946	1125	2040	2270	47	1137
12x21	1186	2089	1126	1046	1225	2040	2470	47	1237
13x21	1286	2089	1226	1070	725+725	2040	2720	717	717
14x21	1386	2089	1326	1170	725+725	2040	2820	717	717
15x21	1486	2089	1426	1270	825+825	2040	3120	817	817
16x21	1586	2089	1526	1370	825+825	2040	3220	817	817
17x21	1686	2089	1626	1470	925+925	2040	3520	917	917
18x21	1786	2089	1726	1570	925+925	2040	3620	917	917
19x21	1886	2089	1826	1670	1025+1025	2040	3920	1017	1017
20x21	1986	2089	1926	1870	1025+1025	2040	4020	1017	1017

Alle kapper fås også til dørbredde 2x1125 og 2x1225 (dobbelte)




14:21


Karme

Karme og bundløsninger til ADVANCE-LINE yderdøre


Konstruktion	Se detalje. Fyrkarm, se illustrationer
Brand	Kan leveres i brandklasse BD30. Brandpasta i dør og karm.
Karmoverflade	Standard malet hvid RAL9010. Kan leveres i basis- og spec. farver mod forespørgsel.
Bundløsninger	Se detalje. ECO døre har bundstykke i komposit.
Forboringer	Karme til yderdøre leveres uden forboring. Alternativt kan tilbydes 14mm gennemgående boring tilbydes (projekt). Se detalje. Karme til RC3 døre forbores altid.
Not for tilsætning	Karmen kan tilbydes med not 7x8mm for indadgående karm og 10,2x12 for udadgående (projekt).




Placering af forboring ved udadgående dør




Karm udadgående dør



Karm indadgående dør




Placering af forboring ved indadgående dør




Bundløsning for udadgående dør, ECO

Overflade Komposit. Brandpasta sidder i døren ved brandkrav BD30.



Bundløsning for indadgående dør, ECO


Overflade Komposit. Brandpasta sidder i døren ved brandkrav BD30.



Bundløsning for udadgående dør

Overflade Natureloxyeret/behandlet med olie. Brandpasta sidder i døren ved brandkrav BD30.


OBS Til Grønland leveres bundstykke i træ. Karmyderhøjde + 10mm.



Bundløsning for indadgående dør

Overflade Natureloxyeret/behandlet med olie. Brandpasta sidder i døren ved brandkrav BD30.

OBS Til Grønland leveres bundstykke i træ. Karmyderhøjde + 10mm.




14:22

Karme


Karm og bundløsning til clever-line yderdøre

Konstruktion	Se detalje. Fyrkarm klasse C	
Karmoverflade	Fyr:	Malet hvid NSC S 0502Y Kan leveres i følgende farver: NCS 1580-Y90R, NCS S2002-G, NCS S7020-R70B, NCS S8005-B20G og NCS S9000-N mod pristillæg..
Bundløsning	Se detalje.	
Forboring	Alle overfladebehandlede karme forbores. Se detalje.	



Karm



Placering af forboring ved indadgående dør




Placering af forboring ved udadgående dør




Bundløsning for indadgående dør

Overflade Natureloxeret/behandlet med olie.



Bundløsning for udadgående dør

Overflade Composit.




14:23



14:24

Generelt	Side
Terminologi	15:2
Overfladebehandling	15:3
DDK, garantierklæring og levetider	15:4
a- og b-mål	15:5
Kvalitetsprocedure og rengøringsinstruktion	15:6
Vedligeholdelsesvejledning behandlede indvendige døre og karme	15:7
Vedligeholdelsesvejledning behandlede døre til badeværelser/vådrum	15:8
Vedligeholdelsesvejledning udvendige døre	15:9
Vedligeholdelsesvejledning sparkeplader	15:11
Vedligeholdelsesvejledning tapgående hængsler og greb	15:12
Oversigt over klassifikationer DS/EN	15:13
Forklaring til lydværdier	15:14
Salgs- og leveringsbetingelser	15:15-15:17



Døre

Til maling på byggeplads	Ubehandlet eller grundet træfiber (celle- og massivdøre).
Celledøre Malede	Industrielt færdigmalet i fabrikkens standard. Standard hvid NCS S 0502-Y. RAL9010 og grå NCS S 1502-G50Y (kun projekt) Alternativt i basisfarver eller andre farver i henhold til NCS S eller RAL farvekort.
Celledøre Finerede	Ahorn, birk, ask, bøg, fyr, mahogni, eg, valnød, gabon, koto, lamel eg (teknisk) og eg i klarlakeret udførelse i fabrikkens standard. Alternativt andre finér typer og overfladebehandling på forespørgsel.
Fyr fyldingsdøre	Ubehandlet, klar lak og hvidpigmenteret lak.
Massive døre færdigmalet	Industrielt færdigmalet i fabrikkens standard. Standard hvid NCS S 0502-Y. RAL9010 og grå NCS S 1502-G50Y (kun projekt) Alternativt i basisfarver eller andre farver i henhold til NCS S eller RAL farvekort.
Massive døre finéret	Ahorn, birk, ask, bøg, fyr, mahogni, amerikansk eg, valnød, gabon, koto, lamel eg (teknisk) og eg i klarlakeret udførelse i fabrikkens standard. Alternativt andre finér typer og overfladebehandling på forespørgsel.
Massive døre lamineret	Standard laminat efter sortiment. Alternativt andre laminat typer efter forespørgsel.
Vådumsdøre	Standard Hvid K1040UN, alternativt øvrige formica laminater. Se side 7:30
Yderdøre ADVANCE LINE	Standardfarve RAL9010. Basisfarver: NCS S0500-N, RAL7016, NCS S 2500-N, NCS S2570-Y90R, NCS S 9000-N. Desuden kan dørene males i øvrige NCS og RAL farver. Oliebehandlet eg
Yderdøre clever line	Standard farve NCS S0502-Y. Basisfarver NCS S1580-Y90R, NCS S2002-G, NCS S7020-R70B, NCS S8005-B20G og NCS S 9000-N.

Trækarme

Til maling på byggepladsen	Spartlet eller grundet fyrkarm som i vor standard kvalitet.
Ubehandlede	Til lak eller lud
Trækarme færdigmalet	Industrielt færdigmalet i fabrikkens standard. Standard hvid NCS S 0502-Y. RAL9010 og grå NCS S 1502-G50Y (kun projekt) Alternativt andre farve i henhold til NCS S eller RAL farvekort.
Trækarm lakeret	Karm til lakering, bejds eller lud leveres uden fingersamlinger.
Trækarme finéret	Klarlakeret i eg (teknisk), bøg, mahogni, ask og ahorn. Alternativt andre finertyper og overfladebehandling.
Trækarme massive	Spørg på træsort.
Trækarme til fyr fyldingsdøre	Ubehandlet fyr, lakeret fyr og hvidpigmenteret lakeret fyr .
Bundstykker Indvendige døre	Klar lakeret bøg, eg, ask, mahogni og valnød. Eg og ask kan desuden leveres med forskellige pigmenteringer.
Yderdørskarme	Malede i standard eller basisfarver. Alternativt andre farver i henhold til NCS S eller RAL farvekort.oliebehandlet eg

Stålkarme

Til maling på byggepladsen	El-galvaniseret.
Stålkarme færdigmalet	Standard hvid (NCS S 0502-Y/RAL9010). Alternativt andre farver på forespørgsel.
Stålkarme rustfri	Stålkarme kan leveres i rustfri stål eller syrefast rustfri stål på forespørgsel.
S-Frame	Standard i RAL 9010. Alternativt i andre RAL farver.

DDK-mærkede døre er fremstillet af udsøgte materialer, der under hele produktionsprocessen er underlagt en nøje kontrol, således at forbrugeren er sikret et godt, holdbart produkt.

For at bevare produktets kvaliteter skal der drages omsorg for, at døren behandles på en sådan måde, at optagelse af fugt i træmaterialet er reduceret til et absolut minimum. I modsat fald kan der opstå skader som f.eks. revner, kastning og krumning.

Derfor må ingen døre:

- opbevares eller monteres i lokaler med temperatur under 5 °C
- opbevares eller monteres i lokaler med luftfugtighed udenfor intervallet 25-65 % RF
- monteres i bygninger der ikke er udtørrede
- lagres på anden måde end den af producenten anviste.

Ved ensartede klimatiske forhold på begge sider af døren accepteres en variation i den normale indetemperatur (21 °C) ± 2 °C og i den relative luftfugtighed på ± 5 % i intervallet på 25-65 %.

1. Garantens omfang

Den enkelte producent forpligter sig til at udbedre skader eller til at levere en ny, fejlfri dør på køberens adresse i Danmark under forudsætning af rettidig reklamation ved konstatering af fabriktions- og/eller materialefejl.

2. Garantiperiode

Denne garanti er gældende i 5 år fra den af køberen dokumenterede købsdato. Udover denne garanti gælder 10 års formstabilitetsgaranti på yderdøre på ADVANCE-LINE og 8 år på clever-line. Denne garanti gælder imod skævhed på dørene, max. skævhed på denne type døre er ± 4 mm. Se fig. 1.

3. Garantien omfatter ikke


- 3.1 Fejl eller skader, der kan henføres til fejlagtig eller unøjagtig montage, manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse, usædvanlig eller fejlagtig brug og betjening.
- 3.2 Fejl eller skader, der er eller burde være konstateret før montage.
- 3.3 Fejl eller skader køberen selv har forsøgt at udbedre eller anmelder senere end 8 dage fra fejlen er konstateret eller burde være konstateret.
- 3.4 Omkostninger i forbindelse med udskiftning af den gamle dør med en erstatningsdør, inklusive følgeomkostninger og følgeskader.
- 3.5 Leveringsomkostninger til Grønland eller Færøerne, men alene levering til Aalborg Havn eller anden af køberen bestemt dansk udskibningshavn.

4. Transportskader

Skulle døren have fået en skade under en transport, producenten ikke er ansvarlig for, kan der ikke gøres krav i medfør af nærværende garantierklæring, idet sådanne krav må rettes mod den ansvarlige for transporten.

5. Købeloven

Denne garanti fratager ikke køberen adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler eller entreprenør, hvor døren er købt.



VEJLEDENDE LEVETIDER

De vejledende levetider, der gælder for alle DDK-mærkede døre, kan anvendes ved udarbejdelse af produktdeklarationer eller beregning af miljøbelastninger. En dørs levetid er afhængig af mange faktorer, hvoraf de væsentligste er:

- At montage er sket efter producentens anvisninger.
- At vedligeholdelse sker efter producentens anvisninger (frekvens og metode).
- At brugsmiljø og -frekvens samt anvendelse er som beskrevet i udbudsmaterialet.
- At døren på intet tidspunkt har lidt overlast
- At der ikke er foretaget reparationer af andre end producenten.

Celledøre	30 år
Massive døre- Klassificerede	40 år
Massive døre- Uklassificerede	40 år
Yderdørs produkter	40 år
Trækarme	40 år
Stålkarme	50 år
Termoruder	30 år

Konstruktion

Se respektive dørtype.

Dørtype	Side	Dør-tykkelse	a-mål	b-mål	Detalje
40 mm glatte boligdøre	2:1	40	20	20	1
40 mm Massive døre	7:2	40	21	19	1
40 mm BD30, F30	7:3	40	21	19	1
40 mm BD30/25dB	7:4	40	21	19	1
40 mm BD30/30dB	7:5	40	21	19	1
62 mm BD30/35dB	7:6	62	43	19	2
62 mm BD30/40dB	7:8	62	43	19	2
87 mm BD30-BD60/rw47db	7:9	87	53	34	-
62 mm BD60	7:10	62	43	19	2
62 mm F60	7:11	62	43	19	2
62 mm BD60/35dB	7:12	62	43	19	2
62 mm BD60/40dB	7:13	62	28	34	2
40 mm Vådrums døre	7:22	39	20	19	1
40 mm træmassive blydøre	7:24	40	21	19	1
62 mm Entredøre BD30/35dB	8:2	62	43	19	2
62 mm Klima-entredøre BD30/35dB	8:3	62	43	19	2
64 mm Entredøre sikkerhedsdøre BD30/35dB*	8:7	72	47	25	2
62 mm Entredøre BD30/40dB	8:4	62	43	19	2
62 mm Entredøre BD60/35dB	8:5	62	43	19	2
Craft, hvidmalede fyldingsdøre	4:2	40	20	20	1
Tradition, fyr fyldingsdøre	4:4	40	20	20	1
Craft, hvidmalede fyldingsdøre BD30	4:6	59	39	20	2
Craft, hvidmalede fyldingsdøre BD30/30dB	4:7	59	39	20	2
Craft, hvidmalede entré fyldingsdøre BD30/35dB	4:8	59	39	20	2
Style, formpressede lette døre	2:2	40	20	20	1
Compact, formpressede massive døre	2:4	40	20	20	1
Yderdøre, ADVANCE LINE, Character	6:3	60	37	23	2
Yderdøre, ADVANCE LINE, Function/Classic	6:2	60	37	23	2
Yderdøre, ADVANCE LINE, Silence	6:4	77	54	23	2
Yderdøre, ADVANCE LINE, ECO	6:6	77	54	23	2
Yderdøre, ADVANCE LINE, RC3 *	6:8	70*	42	28	2
Yderdøre, clever line	6:15	60	37	23	2
Udhusdør	6:17	47	28	19	1
Ståldør type 4210	13:2	62	31	31	1
Stålrammeparti type P50	12:2	50	25	25	1
Stålrammeparti type P65	12:8	65	30	35	2

* Mål angivet inkl. langskilt (10mm).

Forbehold for produktionstolerance.


Forklaring til A- og B-mål

A-mål: Er målet fra låsekassens midte til udvendig side. Anvendes til beregning af tilbehør.


B-mål: Er målet fra låsekassens midte til indvendig side. Anvendes til beregning af tilbehør.

Obs! Vær opmærksom på om der er tale om ind- eller udadgående døre!
B-side = hængselsside.


Standard beslagsplacering ved 21M



Detalje 1, ufalsede døre



Detalje 2, falsede døre



Kvalitetsprocedure

Alle produkter fra JELD-WEN Danmark A/S er industrielt fremstillet. Dette kan medføre nogen forskellighed i produktions- og overfladekvaliteten på produkterne.

Når der eventuelt skal tages stilling til, om et produkt er udført i henhold til JELD-WEN Danmarks kvalitetsniveau, er det vigtigt, at man følger nedenstående retningslinier:

- Produkterne skal vurderes i almindeligt dagslys og ikke i direkte sollys.
- Produkterne skal vurderes visuelt i en afstand af 1,5 meter.
- Produkterne skal altid være monteret.

Alle JELD-WEN Danmarks produkter skal være monteret og vedligeholdt i henhold til JELD-WEN Danmarks gældende vejledninger. Hvis der, selv om ovenstående retningslinier er overholdt, stadig konstateres afvigelser, kan der være basis for, at produktet kan være reklamationsberettiget.

JELD-WEN Danmarks produkter er produceret i henhold til DDK's tekniske bestemmelser. I øvrigt henvises til vore salgs- og leveringsbetingelser.

Rengøringsinstruks

Indvendige døre og malede karme

I første omgang rengøres malede, finerede og laminatdøre med klud og varmt vand. Efter behov kan anvendes de i husholdningen normalt forekommende vaske, opvaske- og øvrige milde rengøringsmidler.

Anvend aldrig ståluld, skurepulver eller andre rengøringsmidler med slibende effekt, da det medfører slibepletter og ødelægger dørens overflade. Fedtpletter, skosvarte og lignende tørres af med kunststof-cleaner. Stærkere opløsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart efter rengøring skal overfladen – uanset anvendte metoder – altid tørres af.

Tape, klistermærker etc.

Hvis tape og klistermærker anvendes på overfladene bortfalder garanti på overfladen.

Tætningslister

Ved levering af tætningslister i døre og karme, kan det blive nødvendigt at rengøre disse på et tidspunkt. Alle forekommende milde vaske- og opvaskemidler kan anvendes.

Vigtigt

Anvend **aldrig** petroleumsbaserede produkter, idet der herved opstår risiko for, at gummilisten krymper.

Færdigmalede døre og karme til indvendig brug

Færdigmalede, finerede, laminat-døre og karme fra fabrik skal vedligeholdes med normal rengøring. Det kan dog være nødvendigt at reparere mekaniske skader og ridser.

Efterfølgende reparation kan foretages som følger:

1. Større skader i karm og dør spartles med syntetisk spartelmasse
2. Pudsning med 150 – 240 sandpapir
3. Maling af overfladen med syntetisk lakfarve glans 30-50
4. Ved småreparationer har JELD-WEN reparationsmaling i standardfarve hvid = NCS S 0502-Y. NCS S 1502-G50Y og RAL9010 (kun projekt)
5. Ved ridser i selve dørpladen (på fladen) anbefales en omlakering på værksted

Skydedøre

Hvis ikke skydedøren går let, kan årsagen være:

1. Noten (sporet) i bunden af dørbladet er for stram til plaststyret. Dette kontrolleres bedst ved at føre plaststyret med hånden gennem hele sporet. Den skal gå fuldstændig glat.
2. Dørbladet hviler på gulv eller plaststyr. Juster dørbladet så det hænger fuldstændig i vater.
3. Der er brugt så lange skruer til fastholdelse af dørbladet, at det forhindres i at bevæge sig frit.
4. Der er fremmedelementer i væggen, som forhindrer dørbladet i at bevæge sig frit.

Døre til badeværelser

Ifølge Bygningsreglementet kapitel 22 skal der være ventilation til toiletter og lignende sidestillede rum. Bygningsreglementet foreskriver 100 cm² fri åbning såfremt ventilationen skabes via døren.

JELD-WEN har standard bundløsninger, som klarer disse krav (se afsnittet bundstykker under afsnit 9).

Døre til badeværelser kan leveres med behandling i top/bund, eller kan efterbehandles med en dækkende maling eller lak, hvis ikke dette er bestilt fra fabrik.

Ved projektering af toiletter og baderum skal størrelse og indretning tages med i betragtning. Døre med denne behandling, kan ikke tåle direkte sprøjt eller længere tids fugtpåvirkning af overfladen. En konstant fugtpåvirkning vil øge risikoen for skade på døren, hvorfor yderligere mulighed for udluftning, fx mekanisk/elektrisk ventilation m.m. kan være nødvendig.

Døre til badeværelser må IKKE anvendes som bruseforhæng og ligeledes skal det tilsikres at de er placeret væk fra bruseområdet, for derved at undgå vandsprøjt.

Døren skal aftørres efter badning, så kondensvand ikke sætter sig i underkant af døren.

Behandlingen bør vedligeholdes jævnlige og mindst 1 gang om året.

Døre til baderum (type 2)

Denne dør er designet til at være placeret i et miljø med periodevis højere luftfugtighed end normalt og hvor der kan forekomme enkelte tilfælde af direkte sprøjt af vand på overfladen i forbindelse med rengøring.

Den er også velegnet til brug på steder, hvor man ønsker en kraftigere beskyttelse af dørkanten/-fladen end normalt.

Døren er opbygget af en trækerne med laminat udenpå og kantliste af aluminium. Da døren har en kerne af træ egner den sig ikke til et miljø med konstant høj luftfugtighed eller et miljø, hvor den udsættes for direkte sprøjt af vand med højt tryk.

Døren må ikke anvendes som bruseforhæng.

Døren skal aftørres efter påsprøjtning af vand, så der ikke står vand i mellemrummet mellem kantliste og ydersiden af dørpladen.

Døre til vådrum (type 3 og 4)

Døren er velegnet til svømmehaller, omklædningsrum, industrikøkkener og andre vådrum, hvor der kan forekomme vandpåvirkninger samt påvirkninger fra klor, syre og stærke rengøringsmidler.

Dørpladen kan ikke rådne eller ruste og de tætte overflader gør døren meget bakterieresistent og rengøringsvenlig.

Døren er opbygget af uorganiske materialer, som er vandfaste. Overfladen er højtrykslaminat og kanterne er beklædt med pvc- eller laminatkantbånd. Dørpladerne er limet med en vand- og kemikaliefast lim.

Dørene kræver ikke speciel vedligeholdelse ud over almindelig rengøring. Stærke kalkpletter (fra udtørret vand) kan vaskes bort med vand tilsat 10% eddike- eller citronsyre. Graffiti, klistermærker eller tusch m.m. på dørpladernes laminatoverflade kan fjernes med benzin eller acetone. En afrensning med opløsningsmidler skal altid afsluttes med vand. (Opløsningsmidler må **ikke** anvendes på alu-karme til vådrumsdøre).

Beslagsdele skal efterses mindst en gang årligt og smøres.

Anvend aldrig ståluld, skurepulver eller andre rengøringsmidler med slibende effekt, da dette medfører slibepletter og ødelægger dørens overflade.

Der må aldrig anvendes højtryksrensere til rengøring af dørpladen, da dette kan medføre, at kantbeklædningen på dørpladen bliver ødelagt.

Dørblad

Døren er opbygget af fiberplader med aluminiumsplade på begge sider. Dørtykkelsen er mellem 60 og 77 mm afhængig af klassificering.

Malede døre: Syrehærdende lak med vejrbestandig holdbarhed, glansværdi 20.

Finerede døre: Overfladebehandlingen sker med en træolie med gode trækonserverende egenskaber og beskytter overfladen mod alle former for vej.

Ubehandlede døre: Behandling skal foretages straks efter montering med træbeskyttelse som til øvrigt udvendigt træværk. Tætningslisten afmonteres inden behandlingen.

Det er nødvendigt at være særlig omhyggelig med dørpladen, som ikke må have mekaniske skader og i øvrigt overalt bør have en tætlukkende behandling, således at fugten ikke trænger ind i fineren og i kanterne.

Efterfølgende vedligeholdelse kan foretages som følger:

1. Mekaniske skader spartles med syntetisk spartelmasse.
2. Pudsning med 150 – 240 sandpapir i træets åreretning.
3. Maling af overfladen med syntetisk lakfarve.

Alle udvendige døre med glas skal vedligeholdes, således at alle forseglinger altid er intakte. Hertil kan f.eks. anvendes silikone til udvendig brug.

Karm/Sidelys	115 mm karm med aluminiumsbundstykke som lever op til handicapkravene.
Garanti	Der ydes 5 års garanti på fabriksfejl og 10 års formgaranti på ADVANCE-LINE og 8 år på cleverline. Dog forudsættes at nærværende vedligeholdelsesblad samt monteringsanvisning følges.
Skader	Eventuelle konstaterede skader skal udbedres straks, således at fugt ikke trænger ind i konstruktionen.

Vedligeholdelsesvejledning

Udhusdør - Cleverline

Dørblad

Clever-line udhusdørene leveres i klassisk ubehandlet fyr. For at sikre udhusdøren så lang en levetid som muligt, er det vigtigt at nedenstående retningelinier følges:

Udhusdør og karm skal behandles med en heldækkende vandbaseret maling. Det er vigtigt at man anvender maling i en så god kvalitet som muligt.

Vi anbefaler endvidere at anvende en grundmaling inden topmalingen.

Udhusdøren og den medleverede karm skal behandles på både ind- og udvendig side inden montering.

Da vejret kan nedbryde overfladen, skal efterbehandling foretages efter behov. Udhusdøre med "klink" beklædning bør endvidere efterses ofte da beklædningen kan "bevæge" sig alt efter vind og vejr.

I øvrigt henviser vi til malingsleverandørens anvisninger.

Garanti

Der ydes 5 års garanti på fabriksfejl clever-line udhusdøre. Dog forudsættes at nærværende vedligeholdelsesblad samt monteringsanvisning følges.

Skader

Eventuelle konstaterede skader skal udbedres straks, således at fugt ikke trænger ind i konstruktionen.

Alle vore sparkeplader er fremstillet af rustfrit stål.

Rustangreb kan imidlertid forekomme, enten som følge af kemisk påvirkning (saltsyre m.m.) eller fra luftens påvirkning i aggressivt eller saltholdigt miljø.

Rustfrit stål kan også anløbe, selvom det forekommer sjældent. Atmosfæriske påvirkninger, syredampe, udtræk af imprægneringsvæsker og andre kemiske påvirkninger kan i mange tilfælde medføre, at stålets overflade bliver skjoldet og endda fremtræde i en rødlig tone, der minder om rust.

Vejledning i vedligeholdelse af rustfrit stål

Ved anvendelse af rustfri stål i aggressive miljøer, slagterier, svømmehaller, badeanlæg m.m. skal stålet vedligeholdes efter følgende anvisning. **Inden ibrugtagning skal stålet vokses og dette bør gøres hver anden måned. I renere miljøer kan det være tilstrækkeligt med voksbehandling et par gange om året.**

Rustfri stål vokses med plejemidlet "Stållux", som kan rekvireres hos JELD-WEN. Producentens anvisninger herpå skal følges. Anløb på rustfri stål kan dog fjernes ved brug af de i handlen værende rens- og pudsemidler, f.eks. Autosol kromrens/brasso til stål og til afsluttende afrensning med WD40,

Rengøringsmidler

Næsten alle almindelige rengøringsmidler kan anvendes. Klorin og lignende klorholdige produkter bør dog undgås, fordi klor kan angribe rustfri stål. Skulle De alligevel foretrække klorholdige rengøringsmidler, skal De umiddelbart efter rengøringen skylle grundigt med vand. Soda, borax og natriumperborat er udmærkede rengøringsmidler. Organiske opløsningsmidler som benzin, acetone, alkohol m.m. skader ikke rustfri stål. Det gør derimod saltsyre, som **aldrig** må anvendes.

Rengøringsværktøj

Alle almindelige børster, svampe og klude kan anvendes. De specielle grydesvampe af typen Scotch-Brite kan også anvendes uden problemer ved fastsiddende snavs.

Advarsel

Anvend aldrig ståluld eller lignende til rengøring og vedligeholdelse af rustfri stål. Almindeligt jern laver jernafsmittning på rustfri stål og starter dermed et korrosionsangreb på den rustfrie overflade.

Rengøringsmetoder

1. Den letteste og mest effektive metode til rengøring og vedligeholdelse af rustfri stål er regelmæssig skylning med rent vand i rigelige mængder. Følges denne simple regel, er det sjældent nødvendigt at foretage sig yderligere.
2. Er det rustfrie stål blevet snavset af jord, støv m.m. foretages rengøring med almindelige rengøringsmidler og en blød børste eller svamp med efterfølgende skylning med rent vand.
3. Er skaden sket, og den rustfrie overflade ikke er rustfri mere, men har fået et brunligt skær af rust, er det endnu ikke for sent at reetablere den rustfrie overflade.
En Scotch-Brite grydesvamp dyppes i vand og med svampen skures den rustfrie overflade, til rusten er væk.


Justering og smøring

På massive døre anvendes tapgående hængsler. På dette hængsel findes en horisontal slids på dørdelen, som har 2 formål:

1. **Enkel højdejustering**
2. **Enkel smøring**

Højdejustering

- a) Løft døren 5-10 mm (den skal ikke løftes af)
- b) Placér en eller flere justeringsbrikker gennem slidsen
- c) Sænk døren igen og justeringsbrikken falder på plads i toppen af hængslet



Justeringsbrikker har vi i 1 og 1,5 mm. Brikkerne er hærdede og modstår slitage lige så godt som hængslets tapper. Samtlige hængsler skal justeres samtidig.

Smøring

Gå frem på samme måde som ved højdejustering. Før en smule konsistensfedt gennem slidsen. Hængslerne er smurte ved levering, men ved evt. justering af højden bør hængslet samtidig smøres.

NB! Dørstoppen bør aldrig monteres nærmere hængslet end 2/3 af døren.


Det selvluukkende hængsel, som i sin konstruktion er baseret på en stålfjeder, skal ind imellem justeres og strammes.

Der er ofte et variabelt undertryk i lejligheden, som altid vil have effekt på det selvluukkende hængsels egenskaber. Hvis dørens tætningslister ikke bliver vedligeholdt, risikerer man, at gummi bliver stift, hvilket igen har indflydelse på det selvluukkende hængsel.

Der er således mange faktorer, som har indvirkning på hængslets funktion, hvilket er årsagen til, at man ikke har kunnet fastsætte nogen regel for afstanden mellem dør og karm.

Montering og efterspænding af greb

Ved montering af håndtag og ekstra tilbehør skal du passe på ikke at beskadige dørens overflade. Bemærk også, at løbende vedligeholdelse og efterjustering af hardware og tilbehør kan være nødvendigt, for at undgå skader på overfladen.



Oversigt over klassifikationer

Europæiske klassifikationer kontra danske klassifikationer

Branddøre, der opfylder de nævnte europæiske klasser kan modsvarer de i tabellen nævnte hidtidige (nuværende) danske klasser, men det omvendte er ikke tilfældet.

Sammenhæng mellem de europæiske og de hidtidige brandklasser:

Europæisk klasse	Dansk klasse
Branddøre	
EI ₂ 60 C ("A2-s1-d0")	BS-60
EI ₂ 30-C	BD-30
EI ₂ 30	BD-30-M
EI2 60 C	BD-60
E 30-C	F-30
E 60-C	F-60

Klassifikationsoversigter er lavet for alle bygningsdele og kan ses i Erhvervs- og Boligstyrelsens eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Den europæiske klassificering vil ikke være gældende før efter 2019. Indtil skiftet sker, vil døre fra JELD-WEN være mærket med den danske klassebetegnelse.

Citat DS 1082

"En forudsætning for, at klassifikationen har gyldighed for en monteret dørs lydisolation er, at rekvirentens monteringsforeskrift nøje er fulgt, samt at der ikke er foretaget ændringer af døren."

Forudsætninger for godkendelse af branddøre

Brandgodkendelser af døre er i henhold til DS/SBC 210/2012 baseret på godkendelse af hele dørsæt (dør + karm). Det vil sige at, godkendelse og dermed et DS-skilt på en dør forudsætter, at døren er monteret i en brandgodkendt karm.

Det fremgår iøvrigt at: "Certifikatindehaver er forpligtet til og ansvarlig for, at enhver dør for hvilke der er udstedt certifikat, produceres og leveres i nøje overensstemmelse med de tegninger og specifikationer (vedr. materialer, udførelse og beslåning m.v.), som det enkelte certifikat er baseret på, og som hører til den fuldt beslåede dør."

BETEGNELSE AF LYD MÅLINGER OG KLASSIFIKATIONER.

Definering af betegnelser

Afklaring og definition for betegnelse af lyd målinger og klassifikationer.

Der benyttes 3 betegnelser for angivelse af lydreducering:

1. Klasse dB, som er den dB klassifikation lydtestede produkter betegnes og mærkes med beskrevet i DS 1082)
2. R_w dB, som er den luftlydisolation produktet er målt til at kunne opfylde i et laboratorium. Måleenheden er dB (decibel)
3. $R'w$ dB, som er den luftlydisolation, som måles i den færdige bygning. Måleenheden er dB (decibel)

I bygningsreglementet står der under akustiske målinger følgende:

Døre mærket 40, 35 og 30 dB i overensstemmelse med DS 1082, Døre, Lydisolation, Klassifikation, kan forventes at opfylde luftlydisolutionskravene på henholdsvis 37, 32 og 27 dB.

For at kunne mærke døre med dB klassifikationsmærker skal de ved måling i laboratorium opfylde kravet, som er opstillet i DS 1082.

I nedenstående er opstillet forholdet mellem de 3 betegnelser.

Klassifikation dB	Krav i laboratorium R_w dB	Forventet $R'w$ dB i bygning
25 dB	≥ 27 dB	Ikke beskrevet
30 dB	≥ 33 dB	27 dB
35 dB	≥ 38 dB	32 dB
40 dB	≥ 43 dB	37 dB

Ovenstående viser udelukkende den teoretiske sammenhæng mellem DS 1082 og Bygningsreglementet. Det skal understreges, at en korrekt monteret JELD-WEN dør forventes at holde den skilte værdi.

Salgs- og leveringsbetingelser gældende for alle aftaler, der indgås mellem Swedoor/JELD-WEN Danmark A/S (i det følgende benævnt JELD-WEN) og køber, medmindre JELD-WEN skriftligt har tiltrådt andet aftalegrundlag.

1 Tilbud, ordre og accept

1.1 Ethvert tilbud afgives skriftligt. Tilbud afgivet af JELD-WEN er gældende i 10 uger fra afgivelsen, medmindre andet er udtrykkeligt angivet i tilbuddet. Ethvert tilbud er med forbehold for mellemsalg.

1.2 Det er en betingelse for enhver ordre, at JELD-WEN kan kreditforsikre Køber.

1.3 Såfremt Køber ikke kan kreditforsikres, er JELD-WEN berettiget til at annullere ordren, eller kræve at Køber stiller en anfordringsgaranti for betaling af den fulde købesum med tillæg af evt. tillægsydelse.

1.4 JELD-WEN og Køber er først bundet af Købers bestilling ved JELD-WENs fremsendelse af en skriftlig ordrebekræftelse.

1.5 Køber er forpligtet til at kontrollere, at ordrebekræftelsen er i overensstemmelse med det bestilte. Køber skal inden 24 timer fra modtagelsen af ordrebekræftelsen skriftligt meddele JELD-WEN, såfremt der måtte være uoverensstemmelser. I modsat fald er Køber bundet af ordrebekræftelsens udvisende.

2 Priser

2.1 Alle priser er angivet ekskl. moms

2.2 I perioden fra JELD-WENs afgivelse af tilbud indtil JELD-WENs levering, er alle priser med forbehold for ændringer i materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i told og afgifter, kursændringer med videre.

2.3 Måtte der ske ændringer i priser eller omkostninger som angivet i punkt 2.2 er JELD-WEN berettiget til at regulere priser således øgede omkostninger dækkes. Der kan herudover ikke ske ændringer i priser.

3 Betaling

3.1 Betalingsbetingelserne fremgår af ordrebekræftelsen fra JELD-WEN.

3.2 Såfremt betalingstiden jf. 3.1 overskrides, har JELD-WEN krav på rente, svarende til 1 % pr. løbende måned beregnet fra forfaldsdagen, af det skyldige beløb.

4 Afsendelsestidspunkt

4.1 Afsendelsestidspunktet er angivet på ordrebekræftelsen fra JELD-WEN.

5 Leveringssted og risikoovergang

5.1 Såfremt intet andet er skriftligt aftalt, er levering DAP Købers adresse (jf. INCOTERMS 2012).

5.2 Køber er forpligtet til at stille fornødent materiel og mandskab til rådighed for aflæsning.

6 Ændringer af indgåede ordrer

6.1 Efter JELD-WENs afsendelse af ordrebekræftelse, kan en ordre alene ændres med JELD-WENs skriftlige accept.

6.2 Ved ændringer fastsætter JELD-WEN en ny leveringstid og ny pris.

6.3 Køber er forpligtet til at betale de omkostninger ændringen af ordren har medført for JELD-WEN, dog minimum DKK 1000,00.

7 Returnering af varer

7.1 JELD-WEN modtager ikke varer retur.

7.2 Undtagelsesvist kan aftales, at JELD-WEN modtager lagervarer retur indenfor en periode på 3 måneder regnet fra afsendelsestidspunkt, imod der fratrækkes et beløb svarende til 30 % af købesummen for de returnerede produkter og Køber dækker fragtomkostninger. Sådan aftale er alene gyldig, såfremt den er indgået skriftligt.

8 Mangler

8.1 Køber er forpligtet til at undersøge varen straks ved levering. Såfremt der måtte være mangler ved varen, skal Køber reklamere straks. Reklamation over skjulte fejl og mangler skal ligeledes foretages straks og senest 8 dage efter levering.

8.2 Måtte en vare være mangelfuld og har Køber foretaget behørig reklamation er JELD-WEN efter eget valg berettiget til enten at kreditere varen, eller at foretage omlevering eller at foretage afhjælpning, hvor JELD-WEN finder det mest hensigtsmæssigt.

8.3 I øvrigt gælder ansvarsbegrænsningen i punkt 12.

9 Forsinkelse

9.1 JELD-WEN kan alene komme i forsinkelse, såfremt JELD-WEN ikke overholder et aftalt afsendelsestidspunkt eller i øvrigt skriftligt har bekræftet fast leveringstidspunkt.

9.2 I tilfælde af forsinkelse, kan JELD-WEN ikke ifalde erstatningsansvar for indirekte tab eller følgeskader herunder driftstab, avancetab eller lignende. Det direkte erstatningskrav kan i øvrigt under ingen omstændigheder overstige købesummen eksklusiv moms for de forsinkede produkter.

9.3 Måtte Køber finde, at JELD-WEN er i forsinkelse, skal Køber straks skriftligt meddele dette til JELD-WEN. Såfremt meddelelse ikke afgives straks efter forsinkelse foreligger, mister Køber enhver rettilighed efter pkt. 9.2.

9.4 I øvrigt gælder ansvarsbegrænsningen i punkt 12.

10 Tilbagehold og modregning

10.1 Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling eller foretage modregning i krav fra JELD-WEN.

10.2 Måtte Køber være i betalingsmisligholdelse, er JELD-WEN berettiget til at tilbageholde enhver ydelse og foretage modregning i ethvert krav, som JELD-WEN måtte være pligtig at yde Køber eller betale til Køber, uanset om ydelsen eller kravet vedrører den konkrete aftale. JELD-WEN er videre berettiget til at tilbageholde enhver genstand tilhørende Køber, som JELD-WEN direkte eller indirekte som følge af parternes samhandel eller aftale, er i besiddelse af.

11 Produktansvar

11.1 JELD-WEN er ansvarlig for skader forvoldt af defekte produkter i henhold til gældende dansk ret.

11.2 I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er JELD-WEN på intet tidspunkt ansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab eller følgeskader i øvrigt.

11.3 Såfremt JELD-WEN måtte ifalde ansvar direkte overfor tredjemand, er Køber forpligtet til at friholde JELD-WEN i det omfang, ansvaret overfor tredjemand overstiger JELD-WENs ansvar overfor Køber.

11.4 I øvrigt gælder ansvarsbegrænsningen i punkt 12.

12 Ansvarsbegrænsning

12.1 JELD-WEN kan ikke ifalde ansvar for udgifter til ventepenge, leje af kran/truck, dagbøder, driftstab, avancetab eller indirekte tab, følgeskader eller lignende, som Køber måtte lide. Det direkte erstatningskrav kan i øvrigt under ingen omstændigheder overstige købesummen eksklusiv moms for deforsinkede eller mangelfulde produkter.

12.2 JELD-WEN kan ikke ifalde ansvar, såfremt den manglende opfyldelse skyldes force majeure og lignende forhold såsom krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, indgreb af lokale myndigheder, brand, strejke, lock-out, herunder lokale strejker og lokale lock-out, eksport- eller import-forbud, manglende leverance fra underleverandører med videre, uanset om nævnte forhold måtte ramme JELD-WEN direkte eller JELD-WENs underleverandører.

13 Leverancer til byggeri i Danmark

Leverancer, der leveres til byggeri i Danmark, leveres i henhold til købelovens § 54, stk. 3 og følgende byggeleveranceklausul:

JELD-WENs ansvar for mangler ved leverancer ophører efter 5 år efter aflevering af det byggeri, hvor leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter levering.

Såfremt det er godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke, eller kun med stor vanskelighed, kan gennemføres mod JELD-WENs køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod JELD-WEN. Også i sådanne tilfælde kan JELD-WEN kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang et sådant ansvar følger af kontraktforholdet mellem JELD-WEN og JELD-WENs kontraktpart (køber).

JELD-WEN accepterer tillige at kunne sagsøges sammen med sin kontraktpart (køber), eller dennes efterfølgende købere vedrørende forhold omfattet af den konkrete købsaftale (mangler). I så fald skal sagen indbringes for en voldgiftsret nedsat gennem Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

14 Rettigheder

14.1 Tegninger, beskrivelser, logo, prøver med videre er JELD-WENs ejendom, og JELD-WEN bevarer samtlige immaterielle rettigheder hertil.

15 Lovvalg og værneting

15.1 Enhver tvist mellem parterne skal afgøres i henhold til dansk ret.

15.2 Enhver tvist skal afgøres af en voldgiftsret nedsat gennem Voldgiftsnævnet for Bygge- og anlægsvirksomhed.

SE ALLE VORES DØRE PÅ **SWEDOOOR.DK**

Hos Swedoor er udvikling og forbedring af produkterne en del af vores forretningsstrategi og en livsfilosofi. Det er naturligt en dynamisk proces, hvor vi løbende udfordrer os selv og ikke mindst vore produkter. Det betyder også, at vi kritisk tillader os at foretage forbedrende konstruktionsændringer af vores døre i forhold til de produkter, vi præsenterer i dette katalog.

Dørenes glød, varme og udtryk opleves altid bedst i virkeligheden, da der kan forekomme afvigelser i tryk i forhold til dørenes præcise farver og overflader.

Vi tager forbehold for konstruktionsændringer.

Mål & Fakta
April 2022

SWEDOOOR 

JELD-WEN Danmark A/S
Europavej 1
DK 7280 Sdr. Felding
Tlf. 70 130 430
Mail: swedoor-projekt@jeldwen.com
swedoor.dk